

工種別数量内訳書

大山沢治山工事

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（礫質土）地山	m3	260	400		
掘削（礫質土）地山+ルーズ	m3	156			
埋戻し工	式	1			種別行
埋戻し 転圧あり	m3	118	800		
埋戻し 転圧なし	m3	170	200		
作業土工	式	1			種別行
掘削面整形（切土部） 礫質土	m2	77	700		
治山ダム工	式	1			工種行
木製校倉式床固工	式	1			種別行
木枠組立	m3	221	400		
加工処理木材 φ120 31.1071m3	式	1			
詰石工	m3	221	400		
中詰材 50-150	m3	186			
吸出し防止材	m2	115			
コーチボルト M12 L=180 溶融亜鉛メッキ	本	230			
コーチボルト M12 L=270 溶融亜鉛メッキ	本	20			
コーチボルト M12 L=270 ステンレス	本	4			
四角穴付タッピンねじ L=150	ケース	17			
側壁工	式	1			種別行
高耐久性木製枠工（ユニット式） 材料（右岸+左岸）	式	1			

本工事費内訳書

大山沢治山工事

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立+中詰	m	22 500			
スペーサー設置・固定	個	40			
筋工	式	1			種別行
丸太一本筋	m	4 100			
柵工	式	1			種別行
木柵工	m	45			
伏工	式	1			種別行
緑化基礎工付植栽マット	m2	33 300			
自然侵入促進植生マット	m2	31 200			
支障木処理工	式	1			工種行
支障木処理工（基） 広葉樹 0.5m 3/本未満	m3	1 950			
支障木処理工（基） 広葉樹 0.5m 3/本以上	m3	1 800			
支障木処理工（基） 針葉樹 0.5m 3/本未満	m3	1 210			
支障木処理工（基） 針葉樹 0.5m 3/本以上	m3	14 190			
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路盛土	m3	776			
工事用道路掘削（土砂）	m3	1,013 700			
不整地運搬車運搬工	m3	921 900			
法面整形（掘削部）	m2	256 600			
法面整形（盛土部）	m2	262 200			
敷鉄板設置・撤去	枚	55			

本工事費内訳書

大山沢治山工事

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板整備費（賃貸） 22*1524*6096mm 1604kg/枚	枚	55			
現道補修	m2	1,500			
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう工 製作・設置撤去	袋	14			
水替工	式	1			種別行
水替ポンプ据付・撤去	個所	1			
ポンプ排水（小口径100mm） 排水量7以上30m3/h未満	日	5			
濁水防止工	式	1			種別行
濁水防水処理工 設置	m	24			
濁水防水処理工 撤去	m	24			
杭打ち（濁水防止処理）	本	8			
その他	式	1			種別行
堤名板	枚	1			
木製工事用看板枠工	基	1			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁
安全費	式	1			2号内訳書 6頁
技術管理費	式	1			3号内訳書 7頁
共通仮設費（率計上）	式	1			
現場環境改善費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			

