

令和7年度正津川治山工事【公表用設計書】

東北森林管理局下北森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
浚渫工	式	1			種別行
流木浚渫	m3	104,800			1号明細書 3頁
土砂浚渫	m3	280			2号明細書 4頁
盛土 転圧なし	m3	280			3号明細書 5頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

令和 7 年度

正津川治山工事実施設計業務

(青森県むつ市大畑町正津川大尽山 1 番国有林1001林班よ2外)

数 量 計 算 書

下 北 森 林 管 理 署

構造数量集計表

(工種) 浚渫工

(工事名) 正津川治山工事

種 別	数 量	単 位	備 考
治 山 土 工			
流 木 浚 渫			
流 木 積 込 ・ 運 搬	104.8	m ³	L=0.1km BH平積0.6m ³
土 砂 浚 渫			
掘 削 ・ 運 搬	280.0	m ³	L=1.5km BH平積0.6m ³
盛 土			
埋 立 B	280.0	m ³	転圧なし BH平積0.6m ³