

蛇浦治山工事

東北森林管理局

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
山腹工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
人力掘削 礫質土	m3	127 300			1号明細書 6頁
人力掘削 軟岩（Ⅰ）B	m3	24 800			2号明細書 7頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理 現地発生土及び土のう	m3	303 200			3号明細書 8頁
残土運搬 礫質土及び軟岩（Ⅰ）B	式	1			4号明細書 9頁
作業土工	式	1			種別行
支障木処理工	式	1			5号明細書 10頁
山腹基礎工	式	1			工種行
法枠工	式	1			種別行
不織布ベルト法枠工 GEOベルト	式	1			6号明細書 11頁
山腹緑化工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伏工	式	1			種別行
植生マット伏工	m2	393 300			7号明細書 12頁
森林造成工	式	1			工種行
植栽工	式	1			種別行
植栽	本	1			8号明細書 13頁
仮植	本	1			9号明細書 14頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
防災無線撤去	式	1			10号明細書 15頁
境界杭撤去・復元	本	2			11号明細書 16頁
運搬処理工	式	1			種別行
現場発生品運搬 廃プラスチック	式	1			12号明細書 17頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護施設工	式	1			種別行
落石防護ネット工 ES-40A-H330	式	1			13号明細書 18頁
簡易根固め工 大型土のう（パワーモンスター転用）	袋	40			14号明細書 19頁
落石防護擁壁工 パワーモンスター 標準型 TYPE-M-H3300	式	1			15号明細書 20頁
簡易土砂止め柵（設置・撤去）供用日120日	式	1			16号明細書 21頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
技術管理費	式	1			1号内訳書 5頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

技術管理費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
三者会議開催費	式	1				
計						

人力掘削
礫質土

明細書
(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力のり切工 砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩 (I) A	m3	1			1号代価表 22頁	
計						
1 m3 当り						

人力掘削
軟岩（Ⅰ）B

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力掘削 軟岩（Ⅰ）B	m3	1			2号代価表 23頁	
計						
1 m3 当り						

残土処理
現地発生土及び土のう

明細書
(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	m3	1			3号代価表 24頁	
計						
1 m3 当り						

(4号明細書)

[illegible]

9 頁

支障木処理工

明細書

(5号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木処理工 広葉樹、0.5m3/本未満	m3	0 100			6号代価表 27頁	
計						
1 式 当 り						

不織布ベルト法砕工
GEOベルト

明細書
(6号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
帯状法面材設置工	m2	393 300			7号代価表 28頁	
固定板設置工	個所	110			8号代価表 29頁	
材料費	式	1			9号代価表 30頁	
ラス張工	m2	366 600			10号代価表 31頁	
アンカー工	本	110			11号代価表 32頁	
法面清掃工	m2	393 300			12号代価表 33頁	
計						
1 式 当 り						

植生マット伏工

明細書

(7号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
法面工	人	2 300				
山林砂防工	人	1 600				
ガンリョクマット 5 A型	m2	110				建設物価版 2 月号
アンカー釘 φ 9mm L=200mm	本	277				
洋 釘 (鉄丸くぎ) N-150 #6 40本/kg	Kg	6 500				260本/40本=6. 5kg (1kgあたり 40本) (260本/1
計						
1 m2 当り						

植栽

明細書

(8号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植栽(C) 中苗木 高1.5m以下	本	1			13号代価表 34頁	
計						
1 本 当 り						

仮植

明細書

(9号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮植 肥料木	本	1			14号代価表 35頁	
計						
1 本 当 り						

防災無線撤去

明細書
(10号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防災無線撤去費	式	1				
計						
1 式 当り						

境界杭撤去・復元

明細書
(11号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
境界杭 撤去	本	1			15号代価表 36頁	
境界杭 設置	本	1			16号代価表 37頁	
計						
1 本 当 り						

現場発生品運搬
廃プラスチック

明細書
(12号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプ 運搬2t 土砂類 片道12.8km BH山積0.80m3	t	0 300			17号代価表 38頁	
建設副産物処理費 廃プラスチック	[t]	0 300				
人力積込	t	0 300			18号代価表 39頁	
計						
1 式 当 り						

落石防護ネット工
ES-40A-H330

明細書
(13号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設置・撤去 イーザーネット工法 L=6.0m	枚	1			19号代価表 40頁	
支柱設置・撤去 ベースプレート固定用アンカー工法 3.0mあたり1本	本	2			20号代価表 41頁	
ベースプレート固定用アンカー工	本	4			21号代価表 42頁	
控えアンカー工	本	4			22号代価表 43頁	
材料費 ES-40A-H330	式	1			23号代価表 44頁	
計						
1 式 当 り						

簡易根固め工
大型土のう（パワーモンスター転用）

明細書
(14号明細書)

1 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 設置 作業半径6m以下	袋	1			24号代価表 45頁	
計						
1 袋 当 り						

落石防護擁壁工
パワーモンスター 標準型 TYPE-M-H3300

明細書

(15号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作	袋	103			25号代価表 46頁	
大型土のう工 設置 撤去 作業半径6m以下	袋	103			26号代価表 47頁	
繊維ネット設置・撤去	m2	288	100		27号代価表 48頁	
材料費 パワーモンスター 標準型 TYPE-M-H3300	式	1			28号代価表 49頁	
ダンプ 運搬4t 土砂類 片道8.6km BH山積0.45m3	t	195	200		29号代価表 50頁	製作～設置箇所運搬 38×2.4t+65×1.6t=195.2t
ダンプ 運搬4t 土砂類 片道8.6km BH山積0.45m3	t	195	200		30号代価表 51頁	設置箇所～残土置場運搬 38×2.4t+65×1.6t=195.2t
大型土のう工 設置 作業半径6m以下	袋	206			31号代価表 52頁	工事施工現場積込・積卸
大型土のう工 設置 作業半径6m以下	袋	206			32号代価表 53頁	土のう製作現場積込・積卸
計						
1 式 当 り						

簡易土砂止め柵（設置・撤去）供用日120日

明細書
(16号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				見積歩掛
普通作業員	人	1 100				見積歩掛
単管パイプ L=1500mm φ 48. 6mm t=2. 4mm	本	4				見積単価
単管パイプ L=1500mm φ 48. 6mm t=2. 4mm	本	4				見積単価
単管パイプ L=2500mm φ 48. 6mm t=2. 4mm	本	7				見積単価
単管パイプ L=3000mm φ 48. 6mm t=2. 4mm	本	4				見積単価
直交クランプ φ 48. 6mm	個	20				見積単価
自在クランプ φ 48. 6mm	個	8				見積単価
合板 W=910mm H=1820mm t=24mm	枚	8				見積単価
諸雑費	%	10			諸雑費	
計						
1 式 当 り						

(1号代価表)

[illegible]

22 頁

人力掘削
軟岩(I)B

代価表
(2号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	3				
山林砂防工	人	2				
空気圧縮機(賃料) エンジン式6h 5m3/min長期割引	日	1			1号単価表 60頁	
さく岩機[ヒックハムマ] 〈コルビック〉 各種	日	1				
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最小埋戻幅4m以上

代価表
(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		44.58				
K1	ブルドーザ [排出ガス対策型 (2014年規制)] 普通 15t級	35.73		ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (2014年規制)] 15t級		
K2	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 長期割引	8.85		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3 (平積0.6m3)		
R		38.04				
R1	運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	38.04		運転手 (特殊)		
Z		17.38				
Z1	軽油 パトロール給油	17.38		軽油 パトロール給油		

ダンプ 運搬4t 土砂類
片道8.6km BH山積0.45m3

代価表
(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	45 455			2号単価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(Ⅰ)

A 普通

代価表

5号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	1 333			3号単価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

支障木処理工
広葉樹、0.5m3/本未満

代価表
(6号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 130				
普通作業員	人	0 030				
バックホ(排対2次)掘装置 クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0 040			4号単価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

帯状法面材設置工

代価表
(7号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
法面工	人	2				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	10			諸雑費	労務費計に乗じる
計						
1 m2 当り						

固定板設置工

代価表

(8号代価表)

100 個所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
法面工	人	1 500				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	10			諸雑費	労務費計に乗じる
計						
1 個 所 当 り						

材料費

代価表

(9号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
帯状法面材 W＝260 割増率10%	m	446 500				
アンカー（補強材） GE100型 固定板めっき	セ ッ ト	110				
被覆金網 線形 φ 2.0mm、目合50×50mm Z-GS2、飽和ポリ被覆 割増率K＝1.4	m2	513 200				
ベルト固定ピン（中間固定ピン） D10×300	本	203				
金網固定ピン φ 9（D10）×200	本	550				
計						
1 式 当 り						

72張工

代価表

(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 700				
法面工	人	2 200				
山林砂防工	人	0 900				
発動発電機(賃料) 45kVA長期割引	日	0 600			5号単価表 64頁	
諸雑費	%	13			諸雑費	ハマト [®] リル損料、ハマト [®] リル刃損耗の費用
計						
1 m2 当り						

アンカー工

代価表

(11号代価表)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋挿入工内訳表 ロープ 足場	m	1			33号代価表 54頁	
計						
1 本 当 り						

法面清掃工

代価表

(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
法面工	人	1 400				
山林砂防工	人	0 500				
諸雑費	%	15			諸雑費	空気圧縮機燃料・賃料、仮設フェンス等
計						
1 m2 当り						

植栽(C) 中苗木 高1.5m以下

代価表
(13号代価表)

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 600				植付
普通作業員	人	4 900				植付
計						
1 本 当 り						

仮植
肥料木

代価表
(14号代価表)

1,000 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 170				
計						
1 本 当 り						

境界杭 撤去

代価表

(15号代価表)

10 本 当 り

[illegible]

代価表

(16号代価表)

10 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1 800				
計						
1 本 当 り						

ダンプ 運搬2t 土砂類
片道12.8km BH山積0.80m3

代価表
(17号代価表)

2 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	時間	1 296			6号単価表 65頁	
計						
1 t 当り						

人力積込

代価表

(18号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.040				
計						
1 t 当り						

設置・撤去
イーザーネット工法 L=6.0m

代価表
(19号代価表)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 525				
特殊作業員	人	0 525				
法面工	人	1 050				
普通作業員	人	1 050				
諸雑費	%	10			諸雑費	労務費計に乗じる
計						
1 枚 当 り						

支柱設置・撤去
ベースプレート固定用アンカー工法 3.0mあたり1本

代価表
(20号代価表)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 525				
特殊作業員	人	0 525				
法面工	人	1 050				
普通作業員	人	1 050				
諸雑費	%	10			諸雑費	労務費計に乗じる
計						
1 本 当 り						

(21号代価表)

[illegible]

控えアンカー工

代価表
(22号代価表)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントアンカー D22×L1500	本	1				見積単価
削孔 ロープ 足場 軟岩 1:1.0~1:0.5	m	1,300			35号代価表 56頁	
計						
1 本 当 り						

材料費
ES-40A-H330

代価表
(23号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
イーザーネット H=3.3m×W=6.0m	枚	1				
端末柱 φ 89.1×t4.2-L3100	本	2				
ベースプレート φ 89.1用	組	2				
アンカープレート BP、セメントアンカー用	本	4				
エースライン φ 10	m	8				
ネット接続用ロープ エステルトエル 12φ	m	47				
繊維ロープ エステルトエル 18φ	m	56				
ターンバックル 片アイ片ジョー 呼び19	個	8				
ワイヤクリップ 10φ用	個	8				
ネット固定用補助アンカー φ 9×L300	本	6				
アンカー連結具 φ 65×90	個	4				
計						
1 式 当 り						

大型土のう工 設置
作業半径6m以下

代価表
(24号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.116				設置
特殊作業員	人	0.116				設置
普通作業員	人	0.116				設置
バックホウ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.116			7号単価表 66頁	現場条件からバックホウ山積0.45m3に変更
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工 製作

代価表
(25号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.161				製作
特殊作業員	人	0.161				製作
普通作業員	人	0.161				製作
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.161			8号単価表 67頁	製作
諸雑費	%	7			諸雑費	製作枠等費用
計						
1 袋 当り						

大型土のう工 設置 撤去
作業半径6m以下

代価表
(26号代価表)

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.116				設置・撤去
特殊作業員	人	0.116				設置・撤去
普通作業員	人	0.116				設置・撤去
バックホ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.116			7号単価表 66頁	現場条件からバックホウを山積0.45m3に変更
土木一般世話役	人	0.069				撤去
特殊作業員	人	0.069				撤去
バックホ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.069			9号単価表 68頁	現場条件からバックホウを山積0.45m3に変更
計						
1 袋 当り						

(27号代価表)

[illegible]

48 頁

材料費
パワーモンスター 標準型 TYPE-M-H3300

代価表
(28号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
繊維ネット Pe440t-100本 53 4000×10600 (台形1枚)	枚	2				
繊維ネット Pe440t-100本 53 4000×10600	枚	4				
繊維ネット Pe440t-100本 53 2000×10600	枚	1				
大型土のう PM-03-N 対候性 (1100)	袋	65				
大型土のう PM-03-M 対候性 (1300)	袋	38				
繊維ロープ エイトロープ φ 16 (2×8)	m	528				
繊維ロープ φ 4	m	159				
エイトロープ保護管 PF-S管 φ 22	m	54				
結合コイル 亜鉛アルミ合金めっき	個	84				
中詰め土 現地発生土	m3	122				
計						
1 式 当 り						

ダンプ 運搬4t 土砂類
片道8.6km BH山積0.45m3

代価表
(29号代価表)

4 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1			10号単価表 69頁	
計						
1 t 当り						

ダンプ 運搬4t 土砂類
片道8.6km BH山積0.45m3

代価表
(30号代価表)

4 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1			10号単価表 69頁	
計						
1 t 当り						

大型土のう工 設置
作業半径6m以下

代価表
(31号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.116				製作・設置
特殊作業員	人	0.116				製作・設置
普通作業員	人	0.116				製作・設置
バックホウ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.116			7号単価表 66頁	現場条件からバックホウを山積0.45m3に変更
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工 設置
作業半径6m以下

代価表
(32号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.116				製作・設置
特殊作業員	人	0.116				製作・設置
普通作業員	人	0.116				製作・設置
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.116			11号単価表 70頁	製作・設置
計						
1 袋 当 り						

鉄筋挿入工内訳表
ロープ足場

代価表
(33号代価表)

110 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔 ロープ足場 軟岩 1:1.0~1:0.5	m	110			36号代価表 57頁	
グラウト注入 ロープ足場	m3	0.310			37号代価表 58頁	注入量：0.05×0.05×π/4×1×（1+0.04）
計						
1 m 当り						

削孔
ロープ 足場 軟岩 1:1.0~1:0.5

代価表
(34号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 200				
法面工	人	2 400				
山林砂防工	人	1 200				
さく岩機[レックトルル(空圧式)] 〈レックトルル〉 空圧式30kg級	日	1 200				
空気圧縮機(賃料) エンジン7.5-7.8m3/min	日	1 200			12号単価表 71頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	部品の損耗費、油脂等
計						
1 m 当り						

削孔
ロープ 足場 軟岩 1:1.0~1:0.5

代価表
(35号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 200				
法面工	人	2 400				
山林砂防工	人	1 200				
さく岩機[レックトルル(空圧式)] 〈レックトルル〉 空圧式30kg級	日	1 200				
空気圧縮機(賃料) エンジン7.5-7.8m3/min	日	1 200			12号単価表 71頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	部品の損耗費、油脂等
計						
1 m 当り						

削孔
ロープ 足場 軟岩 1:1.0~1:0.5

代価表
(36号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 200				
法面工	人	2 400				
山林砂防工	人	1 200				
さく岩機[レックトルル(空圧式)] 〈レックトルル〉 空圧式30kg級	日	1 200				
空気圧縮機(賃料) エンジン7.5~7.8m3/min	日	1 200			12号単価表 71頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	部品の損耗費、油脂等
計						
1 m 当り						

グラウト注入
ロープ 足場

代価表
(37号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2.857				
特殊作業員	人	2.857				
法面工	人	2.857				
山林砂防工	人	2.857				
諸雑費	%	15			諸雑費	グラウトポンプ、ミキサ等
グラウト W/C=50～55%	m3	1			38号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

(38号代価表)

[illegible][illegible]

1号单侧表

5m³/min長期割引

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

ダンプトラック 良好
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表						
(2号単価表)						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	5 400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・良好	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

(3号单価表

1 日 当 り

[illegible]

(4号单価表)

(4号单価表)

(4号单価表)

(4号单価表)

(5号单価表)

[illegible][illegible]

ダンプトラック 良好
オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級

単価表

(6号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハトール給油	L	3 500				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック2~3t・良好	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

7号单侧表

(7号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(8号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(9号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

ダンプトラック 良好
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表
(10号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	5 400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・良好	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

11号单価表

(11号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

(12号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

経 費 条 件 表

東北森林管理局
蛇浦治山工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和6年度(2024年度)		
工種区分	治山・地すべり防止工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	
施工地域・工事場所による補正	補正なし	【共通仮設費率+0%、現場管理費率+0%】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)	【共通仮設費率×1.04、現場管理費率×1.06】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】