

# 工種別数量内訳書

工事名 鹿ノ俣沢施設災害復旧工事

庄内森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
治山ダム工 (補修)		式	1		
コンクリートブロック谷止工		式	1		
コンクリートブロック製作・設置		式	1		
コンクリートブロック (1.0型×3単位)		個	231		
吸出防止材敷設		m2	72.7		
作業土工		式	1		
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石 普通	m3	196.7		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	77.7		
仮設工		式	1		
仮設橋		式	1		
ボックスカルバート (支給品)	据付・撤去 2.0m/個 0<B≤1.25、1.25<H≤2.5 雑工種無 縦締無し クレーン賃料補正(標準)	m	68		
袋詰玉石 (支給品)	2t用 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材	袋	20		
敷鉄板設置・撤去		m2	189		
敷き鉄板賃料(90日)	22×1524×3048mm	枚/日	1800		
鋼板整備費(賃貸)	22×1524×3048mm	枚	20		
水替工		式	1		
締切排水(水替)工	作業時排水 1日	式	1		
工事看板等		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		