

# 工種別数量内訳書

工事名 大俣川災害関連緊急治山工事

庄内森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
溪間工 (No.1コンクリート谷止工)		式	1		
治山土工		式	1		
作業土工		式	1		
掘削積込 (地山)	0.8BH 山地治山B溪間工	m <sup>3</sup>	172.2		
掘削 (地山+ルーズ)	0.8BH 山地治山B溪間工	m <sup>3</sup>	194.6		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	111.7		
埋戻し	転圧無し	m <sup>3</sup>	60.5		
掘削面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	68.2		
治山ダム工		式	1		
コンクリート谷止工		式	1		
堤体コンクリート	18-8-40高炉B種 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	221.3		
残存型枠工(木製 <sup>ハ</sup> 襖式)	組立設置	m <sup>2</sup>	212.2		
木製型枠パネル	間伐杉丸太 ( <sup>ローリング</sup> 加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	131		
治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m <sup>2</sup>	3.1		
円筒型水抜き	φ 400mm	m	2.4		
鉄筋建込 (水平打継面挿し鉄筋) D型		本	196		
昇降階段取付等一切		本	6		
堤名板		枚	1		
キャットウォーク		m	93.6		
側壁工・袖隠工		式	1		
側壁コンクリート	18-8-40高炉B種 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	10.5		
硬質塩化ビニル管 (VU管) φ 50mm		m	1.5		
残存型枠工(木製 <sup>ハ</sup> 襖式)	組立設置	m <sup>2</sup>	29.4		
木製型枠パネル	間伐杉丸太 ( <sup>ローリング</sup> 加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	19		
治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m <sup>2</sup>	4.7		
木製枠工 (ユニット式)	中詰土砂	m	10		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
筋工		式	1		
丸太一本筋工		m	13.8		
伏工		式	1		
人工張芝工（ハリシバ伏工）		m2	57.8		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
敷鉄板（期間180日）	22×1524×3048mm	式	1		
水替工		式	1		
大型土のう工 製作・設置・撤去		m	6		
ポンプ運転（作業時排水）小口径 発動発電機	排水量6以上30m3/h未満（ポンプ径 100mm*1台）	日	8		
水替ポンプ据付・撤去（小口径） 揚程10m以下	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径 100mm	個所	1		
排水管設置・撤去	φ400	m	10		
その他		式	1		
木製工事用看板枠工	塗装・防腐剤塗布を行う	基	1		
溪間工（No.2コンクリート谷止工）		式	1		
治山土工		式	1		
作業土工		式	1		
掘削積込（地山）	0.8BH 山地治山B溪間工	m3	116		
掘削（地山＋ルーズ）	0.8BH 山地治山B溪間工	m3	28.5		
掘削（岩石）	地山の掘削（ブレイカ）＋ルーズ状 態の積込＋ルーズ積込	m3	85.3		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	65.5		
埋戻し	転圧無し	m3	50.5		
掘削面整形	礫質土	m2	15.1		
掘削面整形	軟岩 I B	m2	41.8		
岩盤清掃		m2	41.8		
治山ダム工		式	1		
コンクリート谷止工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
堤体コンクリート	18-8-40高炉B種 W/C=60%以下	m3	172.6		
圧送管組立・撤去	L=150m未満	m	11		
残存型枠工(木製パネル式)	組立設置	m2	148.8		
木製型枠パネル	間伐杉丸太 (ボリソク加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	92		
治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m2	10.3		
円筒型水抜き	φ 400mm	m	2.5		
鉄筋建込 (水平打継面挿し鉄筋) D型		本	151		
昇降階段取付等一切		本	6		
堤名板		枚	1		
キャットウォーク		m	80.2		
側壁工・袖隠工		式	1		
側壁コンクリート	18-8-40高炉B種 W/C=60%以下	m3	3.7		
残存型枠工(木製パネル式)	組立設置	m2	8.2		
木製型枠パネル	間伐杉丸太 (ボリソク加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	5		
硬質塩化ビニル管 (VU管) φ 50mm		m	2.5		
木製枠工 (ユニット式)	中詰土砂	m	16.5		
筋工		式	1		
丸太一本筋工		m	11.3		
伏工		式	1		
人工張芝工 (ハリシバ伏工)		m2	40.9		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
敷鉄板(期間180日)	22×1524×3048mm	式	1		
大型土のう工 製作・設置・撤去		m	50		
水替工		式	1		
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径 100mm*1台)	日	5		
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径 100mm	個所	1		

