

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 清水橋沢災害関連緊急治山工事

庄内森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員 数	単 価	金 額
溪間工		式	1		
治山土工		式	1		
作業土工		式	1		
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 礫質土 普通	m3	369.4		
バックホウ掘削(掘削・積込)	地山の掘削・積込＋ルーズ積込 平積0.35m3 礫質土 普通	m3	0.2		
埋戻し	転圧有り	m3	77		
埋戻し	転圧無し(ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.80m3(平積0.60m3) 礫質土 普通)	m3	292.5		
土砂掘削面整形	粘性、礫質土	m2	72		
治山ダム工		式	1		
コンクリート谷止工		式	1		
堤体コンクリート	18-8-40高炉B種 W/C=60%以下	m3	223.3		
圧送管組立・撤去	L=150m未満	m	25		
水平打継面処理	挿し筋(D型) D16(SD295) L=1.80m	本	176		
円筒型水抜き	硬質ポリ塩化ビニル管 φ400	m	3		
残存型枠工(木製ハネ式)	組立設置	m2	186		
木製型枠パネル	間伐杉丸太(ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	115		
治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m2	4.4		
足場工(キャットウォーク)		m	98.8		
堤名板取付一切	B型	枚	1		
間詰工		式	1		
大型ふとんかご工(B)	大型かご枠K-1500型 高1000mm* 奥行1500mm*幅1000(500)mm	m3	29.3		
大型カゴ枠端部枠	K-1500用 高1000mm*奥行1500mm	枚	24		
吸出防止材	材料費 数量補正済	m2	67.3		
緑化工		式	1		
伏工		式	1		
植生シート工	盛土法面	m2	22.3		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員 数	単 価	金 額
植生マット工	切土法面	m2	25		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
工事用道路掘削（土砂）	地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 礫質土 普通	m3	103.7		
土留・仮締切工		式	1		
土のう締切工	62*48cm(PE)	m2	2.6		
水替工		式	1		
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	9.7		
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下	排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1		
廻排水	高密度ポリエチレン管(波状管・シングル) φ400mm 損料率45%(3ヶ月以内)	m	51		
工事看板等		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
技術管理費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		