

## 業務数量内訳書

業務名：湯殿山地区（R8）地すべり調査業務

| 工事区分・工種・種別・細別                   | 規格   | 単位 | 員数     | 単価 | 金額 |
|---------------------------------|--|----|--------|----|----|
| 一般調査                            |  | 式  | 1.0    |    |    |
| 直接調査費(電子成果品作成費・業務成果品費除く)        |  | 式  | 1.0    |    |    |
| 直接人件費等                          |  | 式  | 1.0    |    |    |
| 土質ボーリング ノコアボーリング                | φ 66mm 磨混じり土砂 50m以下 鉛直下方                             | m  | 8.5    |    |    |
| 土質ボーリング ノコアボーリング                | φ 66mm 玉石混じり土砂 50m以下 鉛直下方                            | m  | 15.5   |    |    |
| 雨量計半自動観測装置設置・撤去                 |  | 基  | 1.0    |    |    |
| 雨量計半自動観測 観測                     |  | 回  | 1.0    |    |    |
| 雨量計半自動観測 資料整理                   |  | カ月 | 5.0    |    |    |
| 地すべり調査 移動変形調査 歪計設置              | パイプ式歪計 1方向2ゲージ 深度24m                                 | 孔  | 1.0    |    |    |
| パイプ式歪計(30ch以下)地下水位計半自動観測装置設置    | 歪計(30ch)×1+地下水位測定 計器のみ設置                             | 基  | 1.0    |    |    |
| パイプ式歪計(30ch以下)地下水位計半自動観測装置撤去・設置 | 歪計(30ch)×1+地下水位測定 計器のみ撤去・設置                          | 基  | 7.0    |    |    |
| パイプ式歪計(60ch以下)地下水位計半自動観測装置撤去・設置 | 歪計(30ch)×2+地下水位測定 計器のみ撤去・設置                          | 基  | 3.0    |    |    |
| パイプ式歪計(30ch以下)半自動観測装置撤去・設置      | 歪計(30ch)×1 計器のみ撤去・設置                                 | 基  | 1.0    |    |    |
| パイプ式歪計・地下水位計 観測(連続観測)           |  | 回  | 33.0   |    |    |
| パイプ式歪計 観測(連続観測)                 | パイプ式歪計観測箇所数 1箇所 補正係数: 0.50、パイプ式歪平均深度 9.0m 補正係数: 1.00 | 回  | 2.0    |    |    |
| パイプ式歪計 資料整理(連続観測)               |  | カ月 | 110.0  |    |    |
| 地下水位半自動観測装置撤去・設置                | 地下水位計 計器のみ撤去・設置                                      | 基  | 1.0    |    |    |
| 地下水位計 観測(連続観測)                  |  | 回  | 2.0    |    |    |
| 地下水位計 資料整理(連続観測、2カ月/回)          | 補正係数: 1.8  | 孔  | 11.0   |    |    |
| 地下水位計 資料整理(連続観測、3カ月/回)          | 補正係数: 2.7  | 孔  | 1.0    |    |    |
| 地下水位計 資料整理(連続観測、5カ月/回)          | 補正係数: 4.0  | 孔  | 17.0   |    |    |
| 機械経費                            |  | 式  | 1.0    |    |    |
| データ収録装置損料(雨量計)                  |  | 日  | 153.0  |    |    |
| データ収録装置損料(パイプ式歪計30ch以下)         |  | 日  | 1316.0 |    |    |
| データ収録装置損料(パイプ式歪計60ch以下)         |  | 日  | 459.0  |    |    |
| データ収録装置損料(地下水位計)                |  | 日  | 153.0  |    |    |
| データ収録装置損料(水圧式水位センサー)            |  | 日  | 1622.0 |    |    |
| 間接調査費                           |  | 式  | 1.0    |    |    |
| 運搬費                             |  | 式  | 1.0    |    |    |
| 準備費                             |  | 式  | 1.0    |    |    |
| 仮設費                             |  | 式  | 1.0    |    |    |

|                               |                                  |    |     |  |
|-------------------------------|----------------------------------|----|-----|--|
| 施工管理費                         |                                  | 式  | 1.0 |  |
| 純調査費(業務管理費除く)                 |                                  | 式  | 1.0 |  |
| 間接費                           |                                  | 式  | 1.0 |  |
| 諸経費                           |                                  | 式  | 1.0 |  |
| 諸経費対象外                        |                                  | 式  | 1.0 |  |
| 一般調査業務費                       |                                  | 式  | 1.0 |  |
| 直接原価(電子成果品作成費除く)              |                                  | 式  | 1.0 |  |
| 直接人件費等                        |                                  | 式  | 1.0 |  |
| 地すべり調査 計画準備                   | 総面積0.6km <sup>2</sup> 以内 調査2種目   | 業務 | 1.0 |  |
| 地すべり調査 解析・地盤特性検討              | 総面積0.6km <sup>2</sup> 以下 検討1箇所   | 業務 | 1.0 |  |
| 地すべり調査 解析・機構解析                | 総面積0.6km <sup>2</sup> 以下 解析1ブロック | 業務 | 1.0 |  |
| 地すべり調査 解析・安定解析                | 総延長4km以内 解析2断面                   | 業務 | 1.0 |  |
| 地すべり調査 報告書作成                  | 調査結果資料2種目                        | 業務 | 1.0 |  |
| 打合せ等 地質調査(解析等調査業務)            | 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ1回    | 業務 | 1.0 |  |
| 電子成果品作成費                      |                                  | 式  | 1.0 |  |
| 直接原価(その他原価除く)                 |                                  | 式  | 1.0 |  |
| その他原価                         |                                  | 式  | 1.0 |  |
| 一般管理費等                        |                                  | 式  | 1.0 |  |
| 解析等調査業務費                      |                                  | 式  | 1.0 |  |
| 直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)     |                                  | 式  | 1.0 |  |
| 直接人件費等                        |                                  | 式  | 1.0 |  |
| G N S S 移動杭観測(2級基準点測量相当) 観測   | 計上しない 森林 低山地                     | 点  | 7.0 |  |
| G N S S 移動杭観測(2級基準点測量相当) 計算整理 | 計上しない 森林 低山地                     | 点  | 7.0 |  |
| 簡易UAVレーザ測量 作業計画               |                                  | 業務 | 1.0 |  |
| 簡易UAVレーザ測量 全工程                | 0.02km <sup>2</sup> 精度管理費対象外     | 業務 | 1.0 |  |
| 簡易UAVレーザ測量 縦横断面データファイル作成      | 0.02km <sup>2</sup> 精度管理費対象外     | 業務 | 1.0 |  |
| 簡易UAVレーザ測量 機械経費等              | 0.02km <sup>2</sup>              | 式  | 1.0 |  |
| 電子成果品作成費                      |                                  | 式  | 1.0 |  |
| 直接測量費                         |                                  | 式  | 1.0 |  |
| 間接測量費                         |                                  | 式  | 1.0 |  |
| 諸経費                           |                                  | 式  | 1.0 |  |
| 測量業務価格                        |                                  | 式  | 1.0 |  |
| 業務価格                          |                                  | 式  | 1.0 |  |
| 消費税相当額                        |                                  | 式  | 1.0 |  |
| 業務委託料                         |                                  | 式  | 1.0 |  |