

# 工種別数量内訳書

工事名 三千坊谷地林道（林業専用道）新設工事

庄内森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	バックホウ掘削（掘削積込）	m3	7042		
掘削（土砂）	バックホウ掘削（掘削）	m3	1700		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	敷均し、締固め合成単価	m3	7080		
作業土工		式	1		
床掘り	小規模	m3	49		
埋戻し	小規模	m3	23		
不整地運搬車運搬工（6t）	D=0.319km	m3	7042		
現場内碎石運搬	D=0.415km	m3	28.5		
現道補修		式	1		
法面整形工		式	1		
切土法面整形	砂・砂質土 BH山積0.45m3（粗面仕上げ）	m2	3094		
盛土法面整形（削り取り整形）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	2859		
伐開・除根		式	1		
伐開（1種）		m	830		
機械除根（疎林）		m	830		
支障木処理工		式	1		
丸太梓水叩工		式	1		
丸太梓水叩設置工		基	5		
法面工		式	1		
法面保護工		式	1		
木柵工（E）		m	129.2		
丸太筋工		m	108.5		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
コンクリート路面工		m3	4.3		
基礎碎石工	t =20cm	m3	5.8		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
プレキャストU型横断溝	3種 300A L=2.0m	m	15		
横断溝蓋	300A	枚	14		
管渠工		式	1		
暗渠排水管	据付 φ200	m	23.5		
フィルター材		式	1		
吸出防止材設置工		m2	18.8		
遮水シート張工		m2	29.1		
基礎砕石工		m3	20.7		
CP I 型 φ600 t=1.6		m	55.1		
コルゲートパイプ	据付 フランジ型 800mm	m	14.3		
流末処理工		式	1		
木製呑口保護工		箇所	4		
遮水シート張工		m2	24.8		
植生マット水路工	厚層植生マット	m	3.5		
集水柵		式	1		
現場打ち集水柵		m3	0.4		
型枠	小型構造物	m2	5		
基礎砕石工	t=20cm	m3	0.2		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		