

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 北俣林道A災害復旧工事（２）

庄内森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	４－１号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	454		
バックホウ床掘 林道工事における 施工土量5000m3未満	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し	m3	176		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	21		
バックホウ掘削(掘削)	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	100		
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	464		
盛土工		式	1		
運搬残土処理	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	464		
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	100		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	187		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	20.6		
擁壁工		式	1		
垂直擁壁		式	1		
垂直擁壁資材		式	1		
標準ブロック・L型金網（組立・設置）		m2	110		
根石ブロック（組立・設置）		m2	12		
端部網（組立・設置）		m2	25.2		
中詰砕石工（標準ブロック部）	C-40	m3	49.2		
裏込砕石工（T35）	C-40	m3	154.3		
中詰・裏込砕石工（根石ブロック部）	C-40	m3	9.2		
敷均コンクリート	18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 養生工なし	m3	4		
基礎砕石工	0.1m C-40	m3	4		
天端コンクリート	18-8-40(普通) 養生工なし	m3	1		
目地材設置(材料費込)	瀝青質目地材(アスファルト系)	m2	4.1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
中詰・裏込砕石工	C-40	m3	118.9		
吸出し防止材設置	t=10mm	m2	64		
現場打ちコンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内小運搬無し	m3	1.2		
現場打ちコンクリート基礎型枠	一般型枠 小型構造物	m2	6.2		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
工事用道路工		式	1		
現道補修工		式	1		
除雪工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去作業半径6m以下	袋	47		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
うち法定福利費の事業主負担額		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		