

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 楯山林道災害復旧工事（2）

庄内森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	楯山林道 2号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	319		
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	392		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	32		
バックホウ掘削(掘削)	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	188		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	345		
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	157		
盛土工		式	1		
運搬残土処理	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	690		
不整地運搬車運搬	片道0.2km 土砂(粘性・砂・砂質・礫質土)	m3	345		
不整地運搬車運搬	片道0.2km 軟岩	m3	157		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	235		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	32.6		
擁壁工		式	1		
垂直擁壁		式	1		
垂直擁壁資材		式	1		
標準ブロック・L型金網 (組立・設置)		m2	164.5		
根石ブロック (組立・設置)		m2	19.5		
端部網 (組立・設置)		m2	45.6		
中詰碎石工 (標準ブロック部)	RC-40	m3	58.3		
中詰碎石工 (T35ブロック部)	RC-40	m3	231.5		
中詰・裏込碎石工 (根石ブロック部)	RC-40	m3	15.3		
敷均コンクリート	現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	6.4		
基礎碎石工	0.1m 再生クラッシュラン40~0	m3	6.4		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
天端コンクリート	18-8-40(普通) 一般養生	m3	9		
目地材設置(材料費込)(天端)	瀝青質目地材(アスファルト系)	m2	1.5		
中詰・裏込砕石工	RC-40	m3	175.2		
吸出し防止材設置	t=10mm	m2	107		
現場打ちコンクリート (小口止)	小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生 コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内 小運搬無し	m3	4.4		
現場打ちコンクリート基礎型枠 (小口止)	一般型枠 小型構造物	m2	15.5		
目地材設置(材料費込) (小口止)	瀝青質目地材(アスファルト系)	m2	7.4		
現場打ちコンクリート (根継ぎ)	小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生 コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内 小運搬無し	m3	6.1		
現場打ちコンクリート基礎型枠 (根継ぎ)	一般型枠 小型構造物	m2	7.2		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
工事用道路工		式	1		
除雪工	ホイローダ(排対2次) 普通型・ バケット容量1.3~1.4m3	式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径 6m以下	袋	116		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		