

【R7補正】 楯山林道災害復旧工事（2）

本工事費内訳書

楯山林道災害復旧工事（2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
林道施設災害復旧 2号	式	1						費目行	
土工	式	1						工種行	
掘削工	式	1						種別行	
床掘り ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｻｲ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	313						1号明細書 6頁	
ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し	m3	392						2号明細書 7頁	
箱掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｻｲ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	32						3号明細書 8頁	
ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ掘削(掘削) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	188						4号明細書 9頁	
積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満	m3	345						30号明細書 35頁	
積込(ﾙｰｽﾞ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	157						31号明細書 36頁	
盛土工	式	1						種別行	
運搬残土処理 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	690						5号明細書 10頁	
不整地運搬車運搬 片道0.2km 土砂(粘性・砂・砂質・礫質土)	m3	345						6号明細書 11頁	
不整地運搬車運搬 片道0.2km 軟岩	m3	157						7号明細書 12頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	235						8号明細書 13頁	

本工事費内訳書

楯山林道災害復旧工事（2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上有 RC-40	m3	32	600				9号明細書 14頁
擁壁工	式	1					工種行
垂直擁壁	式	1					種別行
垂直擁壁資材	式	1					10号明細書 15頁
標準ブロック・L型金網（組立・設置）	m2	164	500				11号明細書 17頁
根石ブロック（組立・設置）	m2	19	500				12号明細書 18頁
端部網（組立・設置）	m2	45	600				13号明細書 19頁
中詰砕石工（標準ブロック部） RC-40	m3	58	300				14号明細書 20頁
中詰砕石工（T35ブロック部） RC-40	m3	231	500				15号明細書 21頁
中詰・裏込砕石工（根石ブロック部） RC-40	m3	15	300				16号明細書 22頁
敷均コンクリート 現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	6	400				17号明細書 23頁
基礎砕石工 0.1m 再生クラッシュラン40~0	m3	6	400				18号明細書 24頁
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	9					19号明細書 25頁

本工事費内訳書

楯山林道災害復旧工事（2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
目地材設置(材料費込)（天端） 瀝青質目地板(アスファルト系)	m2	1	500				32号明細書 37頁
中詰・裏込砕石工 RC-40	m3	175	200				21号明細書 27頁
吸出し防止材設置 t=10mm	m2	107					22号明細書 28頁
現場打ちコンクリート（小口止） 小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	4	400				23号明細書 29頁
現場打ちコンクリート基礎型枠（小口止） 一般型枠 小型構造物	m2	15	500				24号明細書 30頁
目地材設置(材料費込)（小口止） 瀝青質目地板(アスファルト系)	m2	7	400				20号明細書 26頁
現場打ちコンクリート（根継ぎ） 小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	6	100				25号明細書 31頁
現場打ちコンクリート基礎型枠（根継ぎ） 一般型枠 小型構造物	m2	7	200				26号明細書 32頁
仮設工	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
工事用看板	式	1					種別行
木製工事用看板工	基	1					27号明細書 33頁
工事用道路工	式	1					種別行
除雪工 ホイールローダ（排対2次） 普通型・バケット容量1.3〜1.4m3	式	1					33号明細書 38頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土留・仮締切工	式	1						種別行	
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	116						29号明細書 34頁	
直接工事費	式	1							
共通仮設費計	式	1							
共通仮設費(率計上)	式	1							
現場環境改善費(率計上)	式	1							
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
うち法定福利費の事業主負担額	式	1							
工事原価	式	1							
一般管理費等	式	1							
一般管理費等計	式	1							
工事価格	式	1							
消費税相当額	式	1							

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄀質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

1号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄀質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1					1号代価表 39頁	
計								
1 m3 当り								

(2号明細書)

(2号明細書)

(2号明細書)

(2号明細書)

3号明細書

クロー型山積0.45m³(平積0.35m³) 埴質土・砂・砂質土・粘性土

(3号明細書)

1 m³当り

[illegible]

明細書

バックホウ掘削(掘削)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1					4号代価表 42頁	
計								
1 m3 当り								

運搬残土処理
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1					5号代価表 43頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

不整地運搬車運搬
片道0.2km 土砂(粘性・砂・砂質・礫質土)

(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.2km 土砂(粘性・砂・砂質・礫質土)	m3	1					6号代価表 44頁	
計								
1 m3 当り								

不整地運搬車運搬
片道0.2km 軟岩

明細書
(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.2km 軟岩	m3	1					7号代価表 45頁	
計								
1 m3 当り								

(8号明細書)

[illegible]

1 m3当り

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

明細書

(9号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材	m2	100					9号代価表 47頁	
締固め	m2	100					10号代価表 48頁	
計								
1 m3 当り								

垂直擁壁資材

明細書

(10号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポラメッシュ標準ブロック 500 x 1000 x 350 (0. 5㎡/個), 180kg/個	個	44				
ポラメッシュT35ブロック 500 x 1000 x 350 (0. 5㎡/個), 360kg/個	個	285				
ポラメッシュL型金網100型 500 x 1000 x 650 (0. 5㎡/個), 5. 23kg/枚	枚	7				
ポラメッシュL型金網150型 500 x 1000 x 1150 (0. 5㎡/個), 7. 12kg/枚	枚	89				
ポラメッシュL型金網200型 500 x 1000 x 1650 (0. 5㎡/個), 8. 78kg/枚	枚	105				
ポラメッシュL型金網250型 500 x 1000 x 2150 (0. 5㎡/個), 10. 7kg/枚	枚	83				
ポラメッシュL型金網300型 500 x 1000 x 2650 (0. 5㎡/個), 12. 3kg/枚	枚	45				
ポラメッシュ根石ブロック100型 500 x 1000 x 1000 (0. 5㎡/個), 540kg/個	個	2				
ポラメッシュ根石ブロック110型 500 x 1000 x 1100 (0. 5㎡/個), 589kg/個	個	1				
ポラメッシュ根石ブロック130型 500 x 1000 x 1300 (0. 5㎡/個), 676kg/個	個	4				
ポラメッシュ根石ブロック150型 500 x 1000 x 1500 (0. 5㎡/個), 764kg/個	個	32				
ポラメッシュ端部網50型 500 x 500 (0. 25㎡/個), 1. 37kg/枚	枚	88				
ポラメッシュ端部網100型 500 x 900 (0. 45㎡/個), 2. 36kg/枚	枚	3				
ポラメッシュ端部網150型 500 x 1400 (0. 7㎡/個), 3. 60kg/枚	枚	15				

垂直擁壁資材

明細書

(10号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポラメッシュ端部網200型 500 x 1900 (0.95㎡/個), 4.84kg/枚	枚	4						
ポラメッシュ端部網250型 500 x 2400 (1.2㎡/個), 6.083kg/枚	枚	3						
ポラメッシュ端部網300型 500 x 2900 (1.45㎡/個), 7.32kg/枚	枚	3						
中詰材保護シート t=0.5mm	m	423						
吸出し防止材(縦目地用) W=100mm、t=10mm	m	161	500					
計								
1 式 当 り								

標準ブロック・L型金網（組立・設置）

明細書
(11号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	200					
特殊作業員	人	1	500					
普通作業員	人	6	200					
トラックレン(賃料)	日	2	300				17号単価表 78頁	
計								
1 m2 当り								

根石ブロック（組立・設置）

明細書
(12号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	200					
特殊作業員	人	1	500					
普通作業員	人	3	200					
トラックレン(賃料)	日	2	300				17号単価表 78頁	
諸雑費	%	20					諸雑費	
計								
1 m2 当り								

端部網（組立・設置）

明細書
(13号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3						
計								
1 m2 当り								

中詰砕石工（標準ブロック部）
RC-40

明細書
(14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
裏込砕石 再生グラッサン40~0	m3	1					30号代価表 65頁	
計								
1 m3 当り								

(15号明細書)

[illegible]

1 m3当り

中詰・裏込砕石工（根石ブロック部）
RC-40

明細書
(16号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込砕石 再生クラッシュ40~0	m3	1			30号代価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

敷均コンクリート
現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無し 一般養生・特殊養生(練炭) (17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無し 養生工なし	m3	1			12号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

基礎砕石工
0.1m 再生クラッシュラン40~0

明細書
(18号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.1m 再生クラッシュラン40~0	m2	100					13号代価表 50頁	
計								
1 m3 当り								

天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

明細書
(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打天端コンクリート 18-8-40(普通) 養生工なし	m3	1			14号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

目地材設置(材料費込) (小口止)
瀝青質目地板(アスファルト系)

明細書
(20号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	1			28号代価表 63頁	
計						
1 m2 当り						

中詰・裏込砕石工
RC-40

明細書
(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込砕石 再生クラッシュ40~0	m3	1			27号代価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

吸出し防止材設置
t=10mm

明細書
(22号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			16号代価表 52頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

現場打ちコンクリート（小口止）
小型構造物 人力打設 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し（ 23号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内小運搬無し	m3	1			17号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

現場打ちコンクリート基礎型枠（小口止）
一般型枠 小型構造物

明細書
(24号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1					29号代価表 64頁	
計								
1 m2 当り								

明細書

現場打ちコンクリート（根継ぎ）
小型構造物 人力打設 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し（ 25号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内小運搬無し	m3	1			19号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

(26号明細書)

[illegible]

1 m2当り

木製工事用看板工

明細書
(27号明細書)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1					20号代価表 55頁	
計								
1 基 当 り								

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書
(29号明細書)

1 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1					21号代価表 56頁	
大型土のう工 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1					22号代価表 57頁	
計								
1 袋 当り								

積込(ルーズ)
土砂 土量50,000m3未満

明細書
(30号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	m3	1					25号代価表 60頁	
計								
1 m3 当り								

積込(ルース)
岩塊・玉石 土量50,000m3未満

明細書
(31号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
積込(ルース) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	1					26号代価表 61頁	
計								
1 m3 当り								

(32号明細書)

瀝青質目地板(アスファルト系)

1 m2当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ホイールロータ [®] (排対2次) 普通型・バ [®] ケット容量1.3~1.4m ³	時間	30					19号単価表 79頁	
計								
1 式 当 り								

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

代価表

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) バケット容量0.45m3超低騒音・後方超小旋回	日	0	900				3号単価表 66頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

(2号代価表)

(2号代価表)

(2号代価表)

(2号代価表)

路床掘削

代価表

(3号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	200					
普通作業員	人	0	600					
バックホ(2014規制) クローラ型・バックケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2					5号単価表 68頁	
計								
1 m3 当り								

バックホウ掘削(掘削)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表
(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	030				6号単価表 69頁	
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(5号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				7号単価表 70頁	
振動ローラ(賃料)	日	0	600				8号単価表 71頁	
計								
1 m3 当り								

不整地運搬車運搬
片道0.2km 土砂(粘性・砂・砂質・礫質土)

代価表
(6号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(2014年規制) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	1	210				16号単価表 77頁	
計								
1 m3 当り								

不整地運搬車運搬
片道0.2km 軟岩

代価表
(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(2014年規制) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	1	470				16号単価表 77頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表
(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8. 83				
K1	バックホウ (クローラ型) バケット容量0. 8 m 3	7. 40		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6t 賃料	1. 34		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6t		
K3	タンパ及びランマ 通称6 0 ～8 0 k g 級	0. 09		[賃料]タンパ 60～80kg		
R		82. 43				
R1	普通作業員	40. 30		普通作業員		
R2	特殊作業員	26. 38		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15. 75		運転手(特殊)		
Z		8. 74				
Z1	軽油 パトロール給油	8. 61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 13		ガソリン レギュラー スタンド		

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ

代価表
(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	400					
普通作業員	人	0	700					
再生砕石 RC-40	m3	24						
バックホウ(2014規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4	400				15号単価表 76頁	
計								
1 m2 当り								

締固め

代価表

(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	300					
普通作業員	人	0	500					
振動ローラ(賃料)	日	1	100				11号単価表 72頁	
計								
1 m2 当り								

代価表

現場打基礎コンクリート
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 養生工なし

(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.66				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] バケット容量0.8m	1.66		[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		66.53				
R1	型わく工	21.45		型枠工		
R2	普通作業員	15.05		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.92		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	9.89		特殊作業員		
Z		31.81				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	30.60		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.02		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.1m 再生クラッシュラン40~0

代価表
(13号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	584					
特殊作業員	人	0	714					
普通作業員	人	2	013					
再生砕石 RC-40	m3	13						
バックホ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	649				12号単価表 73頁	
諸雑費	%	0	500				諸雑費	つき固め機械等の損料・燃料
計								
1 m2 当り								

現場打天端コンクリート
18-8-40(普通)養生工なし

代価表
(14号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2. 39				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] バケット容量0. 8 m	2. 39		[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		
R		62. 92				
R1	型わく工	22. 75		型枠工		
R2	普通作業員	13. 59		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10. 15		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7. 58		特殊作業員		
Z		34. 69				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	33. 13		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1. 56		軽油 パトロール給油		

吸出し防止材設置

代価表
(16号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		23.04				
R1	普通作業員	19.61		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.43		土木一般世話役		
Z		76.96				
Z1	吸出し防止材(最上段用) t=10mm	76.96		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

コンクリート
小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内小運搬無し (17号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		37.63				
R1	普通作業員	19.88		普通作業員		
R2	特殊作業員	8.21		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	8.10		土木一般世話役		
Z		62.37				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	62.37		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

代価表

コンクリート
 小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内小運搬無し (19号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		37.63				
R1	普通作業員	19.88		普通作業員		
R2	特殊作業員	8.21		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	8.10		土木一般世話役		
Z		62.37				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	62.37		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表
(20号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0	020					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	0	020					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0	020					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0	010					
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0	004					
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0	003					
ボルト φ 12mm L=210mm	本	6						
ボルト φ 12mm L=240mm	本	2						
普通作業員	人	0	150					木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0	130					現場設置:看板設置
計								
1 基 当 り								

大型土のう工
流用土 製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m

代価表
(21号代価表)

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	290					
特殊作業員	人	0	290					
普通作業員	人	0	290					
耐候性大型土のう 2 t 用 径 1 1 0 × H 1 1 0 c m 長期	袋	10						
バックホ(賃料)	日	0	290				13号単価表 74頁	
諸雑費	%	1					諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計								
1 袋 当り								

大型土のう工
撤去 6m以下 -3m≦H≦2m

代価表
(22号代価表)

10 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	090					
特殊作業員	人	0	090					
バックホ(賃料)	日	0	090				14号単価表 75頁	
諸雑費	%	0	400				諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計								
1 袋 当 り								

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(23号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(24号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

積込(ルース)
土砂 土量50,000m3未満

代価表
(25号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		40.95							
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・バケット容量0.8 m3	40.95				バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)			
R		39.50							
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.50				運転手(特殊)			
Z		19.55							
Z1	軽油 パトロール給油	19.55				軽油 パトロール給油			

積込(ルース)
岩塊・玉石 土量50,000m3未満

代価表
(26号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		40.95				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・バケット容量0.8 m3	40.95		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		39.50				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.50		運転手(特殊)		
Z		19.55				
Z1	軽油 パトロール給油	19.55		軽油 パトロール給油		

裏込碎石
再生クラッシュラン40~0

代価表
(27号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4. 08				
K1	バックホウ (クローラ型) バケット容量0. 8 m 3	4. 06		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
R		70. 49				
R1	普通作業員	34. 37		普通作業員		
R2	特殊作業員	15. 08		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11. 83		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8. 79		土木一般世話役		
Z		25. 43				
Z1	再生碎石 RC-40	20. 71		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4. 70		軽油 パトロール給油		

目地板
30m2未満 瀝青纖維質目地板 (t=10)

代価表
(28号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64. 44				
R1	普通作業員	47. 50		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16. 62		土木一般世話役		
Z		35. 56				
Z1	瀝青纖維質目地板 厚さ 1 0 m m	35. 56		瀝青纖維質目地板 厚さ10mm		

(29号代価表)

[illegible]

1 m2当り

裏込碎石
再生クラッシュラン40~0

代価表
(30号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4. 08				
K1	バックホウ (クローラ型) バケット容量0. 8 m 3	4. 06		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
R		70. 49				
R1	普通作業員	34. 37		普通作業員		
R2	特殊作業員	15. 08		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11. 83		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8. 79		土木一般世話役		
Z		25. 43				
Z1	再生碎石 RC-40	20. 71		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4. 70		軽油 パトロール給油		

単価表

バックホ(排対3次)
バック容量0.45m3超低騒音・後方超小旋回

(3号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 パトロール給油	L	65						
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] バック容量0.45m3超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	430					
計								
1 日 当 り								

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(5号单価表)

1 時間当り

[illegible]

6号单侧表

1 日 当 り

[illegible]

(7号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ローラ(賃料)

単価表
(8号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 パトロール給油	L	15						
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

振動ローラ(賃料)

単価表
(11号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 パトロール給油	L	16						
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	日	1	390					
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホ(2014年規制)
クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(12号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 パトロール給油	L	64						
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	500					
計								
1 日 当 り								

バックホウ(賃料)

単価表

(13号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 パトロール給油	L	63						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・クレーン機能付〕 バケット容量	日	1	280					
計								
1 日 当 り								

バックホウ(賃料)

単価表

(14号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 パトロール給油	L	101						
バックホウ（クローラ型） [クレーン機能付] バケット容量0. 8 m 3 吊能	日	1	210					
計								
1 日 当 り								

15号单価表

1 時間当り

[illegible]

不整地運搬車(2014年規制) (賃料) 6.9h
積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)

単価表
(16号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1						
軽油 パトロール給油	L	131	100					
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式 積載質量6～7 t 全旋回式 (~排2014含)	台/日	2	180					
計								
1 日 当 り								

トラッククレーン(賃料)

単価表
(17号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力 4 . 9 t 吊	日	1						
計								
1 日 当 り								

ホイールローダ（排対2次）
普通型・バケット容量1.3～1.4m3

単価表
(19号単価表)

1 時間 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	220					
軽油 パトロール給油	L	9	100					
ホイールローダ(トラクタシヨベル) [排出ガス対策型(第2次基準値)] 普通型・バケット容量1.3～1.4m3	時間	1						
計								
1 時間 当 り								

経 費 条 件 表

東北森林管理局 庄内森林管理署
楯山林道災害復旧工事（２）

設計
2026/09/01

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和8年度(2026年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善（率分）計上区分	計上する	
現場環境改善（率分）補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)完全週休2日(土日)	【共通仮設費率×1.02、現場管理費率×1.03】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】