

工種別数量内訳書

工 事 名 三千坊谷地林道（林業専用道）新設工事

庄内森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	ルーズな状態の横込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	429		
盛土工		式	1		
流用盛土		m3	444		
路面工（鉄鋼スラグ）		式	1		
簡易舗装工	鉄鋼スラグ t=0.15	m3	548.1		
現場内碎石運搬	D=0.4km	m3	548.1		
作業土工		式	1		
箱掘	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 礫質土・砂・砂質土・粘性土	m3	548		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
コンクリート路面	t=15cm 機械舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m3	4.3		
コンクリート路面工下層路盤工	再生クラッシュ RC-40	m3	5.8		
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A L=2.00m	m	14		
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A L=1.00m	m	1		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング300	枚	14		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水工	Bタイプ	m	54		
集水樹		式	1		
現場打ち集水樹	小型構造物 人力打設	m3	0.41		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	5		
基礎碎石工	0.2m 再生クラッシュ40~0	m3	0.2		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		