

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 白玉林道A災害復旧工事

庄内森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	白玉林道A 1号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（岩石）	大型ブレイカ掘削 軟岩Ⅱ ルーズな状態の 積込 林道工事における5000m3未満	m3	1		
床掘り	軟岩Ⅱ	m3	89		
箱掘	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レ キ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	4		
盛土工		式	1		
盛土（発生残土）工事用道路盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	304		
埋戻し	小規模 土砂	m3	50		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗 装面仕上有 RC-40	m3	4.4		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート擁壁		m3	50		
端部止コンクリート		m3	2.6		
置換えコンクリート	18-8-40(普通) 一般養生無	m3	1.9		
間詰コンクリート	18-8-40(普通) 一般養生	m3	9.9		
目地板設置 t=10		m2	6		
残存型枠工(木製パネル式)	間伐杉丸太(ブリンク加工) 90*180cm厚5.5cm	m2	38.2		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	75.1		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
自由勾配横断溝 800用	夜間無 L=2,000mm1,000を超え 2,000kg/個以下 制約無	m	6		
生コンクリート		m3	1.7		
基礎碎石		m3	0.7		
横断溝蓋	蓋種類	枚	3		
舗装工		式	1		
コンクリート舗装工（路面工）		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
コンクリート路面	15cm 18-8-40	m3	1.1		
コンクリート路面工下層路盤工	再生クラッシュラン RC-40	m3	1.4		
道路付属施設工		式	1		
林道付属物工		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
ヒューム管	撤去 400mm	m	5.6		
運搬処理工		式	1		
現場発生品運搬		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
足場・支保工		式	1		
足場工(キャットウォーク)		m	31.4		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		