

工種別数量内訳書

工事名 川上林道災害復旧工事（1号）

庄内森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	川上林道 1-1号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	44		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における 5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	9		
床掘り	クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害 無し	m3	220		
箱掘（砂利路盤工）	クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） 礫質土・砂・砂質土・粘性土	m3	28		
箱堀（コンクリート路面）		m3	1		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	35		
盛土（流用土運搬）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	77		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	155		
埋戻し	小規模 土砂	m3	10		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗 装面仕上有 RC-40	m3	23.9		
路盤 10cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗 装面仕上有 RC-40	m3	7.6		
法面整形工		式	1		
切土法面整形	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	26		
擁壁工		式	1		
かご枠工		式	1		
鋼製かご枠	大型かご枠材料費	式	1		
鋼製かご枠 K-1500	大型かご枠設置	m2	9		
鋼製かご枠 K-2000	大型かご枠設置	m2	8		
吸出し防止材		m2	43.5		
特殊盛土工		式	1		
鋼製L型擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工材料費		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
簡易鋼製擁壁工組立		式	1		
排水材設置		m	36.3		
天端調整壁面材組立設置		m	21		
基盤排水材	C-40	m ³	7.8		
暗渠排水管敷設		m	9.2		
フィルター材	C-40	m ³	0.9		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
プレキャストU型横断溝	500B型 500*500*2000mm 685kg 3種 落蓋式	m	6		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング500	枚	6		
木製路面排水工	Aタイプ	m	5		
流末工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅 120cm	m	8		
舗装工		式	1		
コンクリート舗装工（路面工）		式	1		
コンクリート路面	t=15cm 機械舗装、路盤紙敷 設、溶接金網設置工	m ³	1.3		
コンクリート路面工下層路盤工	再生クラッシュラン RC-40	m ³	1.7		
道路付属施設工		式	1		
林道付属物工		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
林道施設災害復旧	川上林道 1-2号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準以外）	m ³	28		
掘削	軟岩 片切掘削 破砕片除去無し	m ³	3		
床掘り	クロー型山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	m ³	621		
床掘り	クロー型山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	m ³	220		
箱掘（砂利路盤工）	クロー型山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	m ³	53		
箱掘（コンクリート路面）		m ³	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	25		
盛土（残土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	49		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	831		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 ハックル舗装面仕上有 RC-40	m3	51.5		
路盤 10cm	敷均し幅2.5m以上 ハックル舗装面仕上有 RC-40	m3	21		
法面整形工		式	1		
切土法面整形	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	24		
特殊盛土工		式	1		
鋼製L型擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工材料費		式	1		
簡易鋼製擁壁工組立		式	1		
排水材設置		m	192.5		
天端調整壁面材組立設置		m	74		
基盤排水材	C-40	m3	64.3		
暗渠排水管敷設		m	71.8		
フィルター材	C-40	m3	6.8		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
プレキャストU型横断溝	400A型 400*400*2000mm 505kg 3種 落蓋式	m	5		
プレキャストU型横断溝	400A型 400*400*1000mm 505kg 3種 落蓋式	m	1		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング400	枚	5		
木製路面排水工	Aタイプ	m	5		
流末工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2		
ふとんかご	撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	34		
舗装工		式	1		
コンクリート舗装工（路面工）		式	1		

