

【R7補正】川上林道災害復旧工事

東北森林管理局 庄内森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧 川上林道 1-1号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	44			1号明細書 9頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	9			2号明細書 10頁
床掘り ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	220			3号明細書 11頁
箱掘（砂利路盤工） ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	28			4号明細書 12頁
箱掘（コンクリート路面）	m3	1			5号明細書 13頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	35			6号明細書 14頁
盛土（流用土運搬） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	77			7号明細書 15頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	155			8号明細書 16頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	10			9号明細書 17頁
路盤工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	23	900		10号明細書 18頁
路盤 10cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	7	600		11号明細書 19頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	26			12号明細書 20頁
擁壁工	式	1			工種行
かご枠工	式	1			種別行
鋼製かご枠 大型かご枠材料費	式	1			13号明細書 21頁
鋼製かご枠 K-1500 大型かご枠設置	m2	9			14号明細書 22頁
鋼製かご枠 K-2000 大型かご枠設置	m2	8			15号明細書 23頁
吸出し防止材	m2	43	500		16号明細書 24頁
特殊盛土工	式	1			工種行
鋼製L型擁壁工	式	1			種別行
簡易鋼製擁壁工材料費	式	1			17号明細書 25頁
簡易鋼製擁壁工組立	式	1			18号明細書 26頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水材設置	m	36,300			19号明細書 27頁
天端調整壁面材組立設置	m	21			20号明細書 28頁
基盤排水材 C-40	m ³	7,800			21号明細書 29頁
暗渠排水管敷設	m	9,200			22号明細書 30頁
フィルター材 C-40	m ³	0,900			23号明細書 31頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 500B型 500*500*2000mm 685kg 3種 落蓋式	m	6			24号明細書 32頁
横断溝蓋 U型側溝 グレーチング500	枚	6			25号明細書 33頁
木製路面排水工 Aタイプ	m	5			26号明細書 34頁
流末工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	8			27号明細書 35頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート舗装工（路面工）	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面 t=15cm 機械舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m3	1,300			28号明細書 36頁
コンクリート路面工下層路盤工 再生クラッシュ RC-40	m3	1,700			29号明細書 37頁
道路付属施設工	式	1			工種行
林道付属物工	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			30号明細書 38頁
林道施設災害復旧 川上林道 1-2号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	28			31号明細書 39頁
掘削 軟岩 片切掘削 破砕片除去無し 集積押土無し	m3	3			32号明細書 40頁
床掘り ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	621			33号明細書 41頁
床掘り ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	220			34号明細書 42頁
箱掘（砂利路盤工） ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	53			35号明細書 43頁
箱掘（コンクリート路面）	m3	1			36号明細書 44頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	25			37号明細書 45頁
盛土（残土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	49			38号明細書 46頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	831			39号明細書 47頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	51	500		40号明細書 48頁
路盤 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	21			41号明細書 49頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	24			42号明細書 50頁
特殊盛土工	式	1			工種行
鋼製L型擁壁工	式	1			種別行
簡易鋼製擁壁工材料費	式	1			43号明細書 51頁
簡易鋼製擁壁工組立	式	1			44号明細書 52頁
排水材設置	m	192	500		19号明細書 27頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端調整壁面材組立設置	m	74			20号明細書 28頁
基盤排水材 C-40	m ³	64,300			45号明細書 53頁
暗渠排水管敷設	m	71,800			22号明細書 30頁
フィルター材 C-40	m ³	6,800			46号明細書 54頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 400A型 400*400*2000mm 505kg 3種 落蓋式	m	5			47号明細書 55頁
プレキャストU型横断溝 400A型 400*400*1000mm 505kg 3種 落蓋式	m	1			48号明細書 56頁
横断溝蓋 U型側溝 グレーチング400	枚	5			49号明細書 57頁
木製路面排水工 Aタイプ	m	5			26号明細書 34頁
流末工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2			50号明細書 58頁
ふとんかご 撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	34			51号明細書 59頁
舗装工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（路面工）	式	1			種別行
コンクリート路面 t=15cm 機械舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m3	1,100			52号明細書 60頁
コンクリート路面工下層路盤工 再生クラッシュ RC-40	m3	1,400			53号明細書 61頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
構造物取壊し	m3	1,300			54号明細書 62頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬	m3	1,300			55号明細書 63頁
産廃処分費	t	3,200			56号明細書 64頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
現道補修工	式	1			57号明細書 65頁
直接工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

(17号明細書)

簡易鋼製擁壁工材料費

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	3				
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	6				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	4				
LXウォール H3000×1800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	2				
LXウォール H4000×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	4				
LXウォール H4500×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	2				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	20				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	21				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
雪害対策用コイルキャップ φ9φ5、めっき (雪害対策用斜材、コイル、連結棒含む)	m	21				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	36	300			
暗きょ排水管 (立体網状管) φ125 透水フィルター付属	m	9	200			
計						
1式当り						

明細書

(18号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m2	4 500			20号代価表 85頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	12			21号代価表 86頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m2	16			22号代価表 87頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高3m超	m2	25			23号代価表 88頁	
計						
1式当り						

明細書

(43号明細書)

簡易鋼製擁壁工材料費

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	3				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	10				
LXウォール H3000×1800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	19				
LXウォール H3500×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	20				
LXウォール H4000×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	15				
LXウォール H4500×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	7				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	40				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	74				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
雪害対策用コイルキャップ φ9φ5、めっき (雪害対策用斜材、コイル、連結棒含む)	m	74				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	192	500			
暗渠排水管 (立体網状管) φ125 透水フィルター付属	m	71	800			
計						
1式当り						

明細書

コンクリート路面
t=15cm 機械舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工

(52号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無	m2	6.670			58号代価表 123頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	6.670			59号代価表 124頁	
溶接金網設置工	m2	6.670			60号代価表 125頁	
養生工	m2	6.670			61号代価表 126頁	
計						
1 m3 当り						

現道補修工

明細書

(57号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石小運搬	m ³	400			64号代価表 129頁	
現道補修	式	1			65号代価表 130頁	
暗渠排水管 据付 波状管 450~600mm 不要	m	12			66号代価表 131頁	
大型土のう工 製作・設置	袋	30			67号代価表 132頁	
計						
1式当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.58		[賃料]タンパ 60～80kg		
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(14号代価表)

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 0~40

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生クラッシャー 0~40	m3	12				
バックホ(2014規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			8号単価表 145頁	
計						
1 m2 当り						

大型かご枠材料費

代価表

(17号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型カゴ枠 1000×2000mm 塗装	m2	8				
簡易鋼製土留擁壁 大型カゴ枠 端部枠 1000×2000mm 塗装	枚	2				
大型カゴ枠 K-1500 塗装品	m2	9				
大型カゴ枠 端部枠 K-1500	枚	2				
割 詰 石 150~200	m3	13	200			
計						
1式当り						

代価表

(24号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.92				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.5m3クレーン2.9t・超低騒音・後方超小旋回	15.61		バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型] 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t		
R		59.88				
R1	普通作業員	27.92		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.15		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	12.76		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	3.88		特殊作業員		
Z		24.20				
Z1	クラッシャーラン 0~40	19.75		再生クラッシャーラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.37		軽油 パトロール給油		

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(27号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.72		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割 詰 石 150~200	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		

機械舗設
15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無

代価表

(29号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2 100				
普通作業員	人	3 500				
パック材(賃料)	日	1 250			13号単価表 150頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシャーRC-40

代価表

(33号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
再生クラッシャー 0~40	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			14号単価表 151頁	
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			15号単価表 152頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			16号単価表 153頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(34号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(45号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.58		[賃料]タンパ 60～80kg		
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(51号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.92				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.5m3クレーン2.9t・超低騒音・後方超小旋回	15.61		バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型] 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t		
R		59.88				
R1	普通作業員	27.92		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.15		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	12.76		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	3.88		特殊作業員		
Z		24.20				
Z1	クラッシャーラン 0~40	19.75		再生クラッシャーラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.37		軽油 パトロール給油		

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(55号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.72		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割 詰 石 150~200	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		

ふとんかご
撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(57号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.45				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	13.45		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		80.93				
R1	普通作業員	43.96		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.35		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	13.28		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	10.34		土木一般世話役		
Z		5.62				
Z1	軽油 パトロール給油	5.62		軽油 パトロール給油		

機械舗設
15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無

代価表

(58号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2 100				
普通作業員	人	3 500				
パック杓(賃料)	日	1 250			13号単価表 150頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシャーRC-40

代価表

(62号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
再生クラッシャー 0~40	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			14号単価表 151頁	
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			15号単価表 152頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			16号単価表 153頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(72号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
特殊作業員	人	0.290				
普通作業員	人	0.290				
耐候性大型土のう 2t用 径110×高110cm 丸型 長期仮設(3年)対応	枚	10				
バック杓(賃料)	日	0.290			19号単価表 156頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

経 費 条 件 表

東北森林管理局 庄内森林管理署
【R7補正】川上林道災害復旧工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】