【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

東北森林管理局　庄内森林管理署

【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要
林道施設災害復旧 白玉林道A　1号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし	m3	36			1号明細書 23頁
掘削（岩石） 大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削　軟岩Ⅱ　ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満	m3	1			2号明細書 24頁
床掘り 軟岩Ⅱ	m3	89			3号明細書 25頁
箱掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土	m3	4			4号明細書 26頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生残土）工事用道路盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	36			5号明細書 27頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	50			6号明細書 28頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 舗装面仕上有 RC-40	m3	4.400			7号明細書 29頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要
コンクリート擁壁	m3	50			8号明細書 30頁
端部止コンクリート	m3	2 600			9号明細書 31頁
置換えコンクリート 18-8-40(普通) 一般養生無	m3	1 900			10号明細書 32頁
間詰コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	9 900			11号明細書 33頁
目地板設置 t=10	m2	6			12号明細書 34頁
残存型枠工(木製ﾊﾟﾈﾙ式) 間伐杉丸太(ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工)90*180cm厚5.5cm	m2	38 200			13号明細書 35頁
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	75 100			14号明細書 36頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
自由勾配横断溝　800用 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1.44m3/10m 0.3m3/10m 週	m	6			15号明細書 37頁
生コンクリート	m3	1 700			16号明細書 38頁
基礎砕石	m3	0 700			17号明細書 39頁
横断溝蓋 蓋種類	枚	3			18号明細書 40頁
舗装工	式	1			工種行

本工事費内訳書

【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（路面工）	式	1			種別行
コンクリート路面 15cm 18-8-40	m3	1.100			19号明細書 41頁
コンクリート路面工下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	1.400			20号明細書 42頁
道路付属施設工	式	1			工種行
林道付属物工	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			21号明細書 43頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
ヒューム管 撤去 400mm	m	5.600			22号明細書 44頁
運搬処理工	式	1			種別行
現場発生品運搬	式	1			23号明細書 45頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
足場・支保工	式	1			種別行

【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)	m	31.400			24号明細書 46頁
林道施設災害復旧 白玉林道A　２－１号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)崩土分 ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし	m3	601			25号明細書 47頁
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)森林作業用施設分 ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし	m3	1,304			26号明細書 48頁
人力のり切工 砂質土､粘性土､礫質土及び軟岩(Ⅰ)A 60度未満	m3	23			27号明細書 49頁
床掘り 土砂 小規模	m3	22			28号明細書 50頁
床掘り 軟岩ⅠB	m3	29			29号明細書 51頁
箱掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土	m3	37			30号明細書 52頁
盛土工	式	1			種別行
盛土 (流用土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	2			31号明細書 53頁
盛土 (発生残土) 工事用道路盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	617			32号明細書 54頁
盛土 (工事用道路盛土) 1号森林作業用施設用 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1,126			33号明細書 55頁

本工事費内訳書

【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
盛土（工事用道路盛土）2号森林作業用施設用 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	178					34号明細書 56頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	25					35号明細書 57頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 舗装面仕上有 RC-40	m3	37	300				36号明細書 58頁
法面整形工	式	1					種別行
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	41					37号明細書 59頁
切土法面整形工(人力) 砂・粘性・ﾚｷ質・岩塊玉石・軟岩ＩＡ	m2	44					38号明細書 60頁
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
コンクリート擁壁（本体）	m3	19	500				39号明細書 61頁
コンクリート擁壁（根継工）	m3	15	500				40号明細書 62頁
端部止コンクリート	m3	2	300				41号明細書 63頁
間詰コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	10	800				11号明細書 33頁
目地板設置 t=10	m2	5	200				42号明細書 64頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠工(木製ﾊﾟﾈﾙ式) 間伐杉丸太(ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工)90*180cm厚5.5cm	m2	17			43号明細書 65頁
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	59.300			14号明細書 36頁
法面保護工	式	1			工種行
植生マット工	式	1			種別行
モルタル吹付工	m2	446.500			44号明細書 66頁
ヤシ繊維ネット付植生基材マット工	m2	44			45号明細書 67頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
土のう 大型土のう工 製作･設置撤去 作業半径6m以下	袋	640			46号明細書 68頁
足場・支保工	式	1			種別行
足場工(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)	m	16			47号明細書 69頁
林道施設災害復旧 白玉林道A　２－２号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行

【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要
掘削工	式	1			種別行
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし	m3	44			48号明細書 70頁
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	53			49号明細書 71頁
床掘り ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し	m3	118			50号明細書 72頁
箱掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土	m3	6			30号明細書 52頁
盛土工	式	1			種別行
盛土 (流用土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			51号明細書 73頁
盛土 (発生残土) 工事用道路盛土用 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	44			52号明細書 74頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	116			53号明細書 75頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 舗装面仕上有 RC-40	m3	6 400			54号明細書 76頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	2			55号明細書 77頁
盛土法面整形(削り取り整形) 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			56号明細書 78頁

【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
擁壁工	式	1			工種行
コンクリートブロック工	式	1			種別行
コンクリートブロック積	m2	56.300			57号明細書 79頁
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	0.500			58号明細書 80頁
胴込・裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	m3	8.800			59号明細書 81頁
胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石RC-40	m3	14.400			60号明細書 82頁
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	m3	1.500			61号明細書 83頁
端部コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	14.700			62号明細書 84頁
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	18.400			63号明細書 85頁
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m2	2.900			64号明細書 86頁
呑口工コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 養生無し	m3	0.900			65号明細書 87頁
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	7.500			66号明細書 88頁
基礎砕石工	m3	0.700			67号明細書 89頁
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	3			68号明細書 90頁

本工事費内訳書

【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
自由勾配横断溝　900用 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1.44m3/10m 0.3m3/10m 週	m	8			69号明細書 91頁
生コン	m3	2.900			70号明細書 92頁
基礎砕石	m3	1.300			71号明細書 93頁
横断溝蓋 蓋種類	枚	3			72号明細書 94頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート舗装工（路面工）	式	1			種別行
コンクリート路面 15cm 18-8-40	m3	1			73号明細書 95頁
コンクリート路面工下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	1.300			74号明細書 96頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800mm以上1,200mm以下	m	10.200			75号明細書 97頁
運搬処理工	式	1			種別行

【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要
現場発生品運搬 鉄くず	式	1			76号明細書 98頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量7以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台)	日	8.500			77号明細書 99頁
ポンプ排水（小口径) 排水7以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm	式	1			78号明細書 100頁
足場・支保工	式	1			種別行
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	36.600			79号明細書 101頁
林道施設災害復旧 白玉林道A　２－３号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし	m3	15			80号明細書 102頁
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	2			81号明細書 103頁
床掘り ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し	m3	119			82号明細書 104頁

本工事費内訳書

【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土	m3	17			83号明細書 105頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	2			84号明細書 106頁
盛土（発生残土）工事用道路盛土用 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	15			85号明細書 107頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	118			86号明細書 108頁
購入土	m3	15			87号明細書 109頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 舗装面仕上有 RC-40	m3	16 600			88号明細書 110頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	2			89号明細書 111頁
特殊盛土工	式	1			工種行
鋼製L型擁壁工	式	1			種別行
簡易鋼製擁壁工材料費	式	1			90号明細書 112頁
簡易鋼製擁壁工組立	式	1			91号明細書 113頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要
排水材設置	m	16.800			92号明細書 114頁
林道施設災害復旧 白玉林道A　３－１号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし	m3	1,332			93号明細書 115頁
掘削（岩石） 大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削　軟岩Ⅱ 油圧式600~800kg級	m3	6			94号明細書 116頁
人力のり切工 砂質土､粘性土､礫質土及び軟岩(Ⅰ)A 60度未満	m3	169			95号明細書 117頁
床掘り 土砂 小規模	m3	46			96号明細書 118頁
床掘り 軟岩Ⅱ	m3	30			97号明細書 119頁
箱掘（砂利路盤工） ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土	m3	104			98号明細書 120頁
箱堀（コンクリート路面）	m3	7			99号明細書 121頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	80			100号明細書 122頁
盛土（発生残土）工事用道路盛土用 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	324			101号明細書 123頁

本工事費内訳書

【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要
盛土（発生残土）2号森林作業用施設用 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1,075			102号明細書 124頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	59			103号明細書 125頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 舗装面仕上有 RC-40	m3	104 100			104号明細書 126頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	371			105号明細書 127頁
盛土法面整形(削り取り整形) 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	441			106号明細書 128頁
擁壁工	式	1			工種行
コンクリートブロック工	式	1			種別行
コンクリートブロック積	m2	38 400			107号明細書 129頁
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	0 500			108号明細書 130頁
胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石RC-40	m3	8 200			109号明細書 131頁
端部コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	25 300			62号明細書 84頁
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	3 900			110号明細書 132頁

本工事費内訳書

【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m2	1.200			64号明細書 86頁
呑口工コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 養生無し	m3	0.900			111号明細書 133頁
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	7.500			112号明細書 134頁
基礎砕石工	m3	0.700			113号明細書 135頁
均しコンクリート	m3	0.400			114号明細書 136頁
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	8			115号明細書 137頁
木柵工(E)	m	92			116号明細書 138頁
法面保護工	式	1			工種行
植生マット工	式	1			種別行
ヤシ繊維ネット付植生基材マット工	m2	1,000			45号明細書 67頁
BSC手撒き工	m2	718			117号明細書 139頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
プレキャストＵ型横断溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	8			118号明細書 140頁

【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断溝蓋 U型側溝　グレーチング300	枚	8			119号明細書 141頁
プレキャストU型横断溝 400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式	m	6			120号明細書 142頁
横断溝蓋 U型側溝　グレーチング400	枚	4			121号明細書 143頁
自由勾配横断溝　0.90m×1.00m 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1.44m3/10m 0.3m3/10m 適	m	4			122号明細書 144頁
自由勾配横断溝　0.90m×1.10m 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1.44m3/10m 0.3m3/10m 適	m	4			123号明細書 145頁
生コン	m3	2.100			124号明細書 146頁
基礎砕石	m3	0.400			125号明細書 147頁
横断溝蓋 蓋種類	枚	3			72号明細書 94頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート舗装工（路面工）	式	1			種別行
コンクリート路面 15cm 18-8-40	m3	4.100			126号明細書 148頁
コンクリート路面工下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	5.400			127号明細書 149頁
構造物撤去工	式	1			工種行
コンクリート構造物取壊し	式	1			種別行

本工事費内訳書

【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物　機械施工　4週8休（現場閉所）	m3	32			128号明細書 150頁
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 250mm以上600mm以下	m	7.300			129号明細書 151頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好	式	1			130号明細書 152頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量7以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台)	日	4.500			131号明細書 153頁
ポンプ排水（小口径） 排水7以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm	式	1			132号明細書 154頁
足場・支保工	式	1			種別行
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	4			133号明細書 155頁
林道施設災害復旧 白玉林道A　３－２号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行

【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし	m3	9			134号明細書 156頁
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			135号明細書 157頁
床掘り ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し	m3	95			136号明細書 158頁
床掘り 軟岩Ⅱ	m3	26			137号明細書 159頁
箱掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土	m3	10			138号明細書 160頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	5			139号明細書 161頁
盛土（発生残土）2号森林作業用施設用 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	9			140号明細書 162頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	112			141号明細書 163頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 舗装面仕上有 RC-40	m3	9.600			142号明細書 164頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			143号明細書 165頁

【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	362			144号明細書 166頁
擁壁工	式	1			工種行
コンクリートブロック工	式	1			種別行
コンクリートブロック積	m2	64.500			145号明細書 167頁
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	0.700			108号明細書 130頁
胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石RC-40	m3	15.100			146号明細書 168頁
端部コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	6.700			62号明細書 84頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	10.100			147号明細書 169頁
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	48.500			148号明細書 170頁
間詰コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	10.100			11号明細書 33頁
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	4			149号明細書 171頁
木柵工(E)	m	55			116号明細書 138頁
排水構造物工	式	1			工種行
プレキャストカルバート工	式	1			種別行

【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCボックスカルバート B1100×H1100×L1000	m	8			150号明細書 172頁
基礎コンクリート	m3	1.300			151号明細書 173頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	2.200			152号明細書 174頁
基礎砕石工	m3	1.800			153号明細書 175頁
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m2	4.300			154号明細書 176頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 250mm以上600mm以下	m	12.200			129号明細書 151頁
運搬処理工	式	1			種別行
現場発生品運搬 鉄くず	式	1			155号明細書 177頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量7以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台)	日	8			156号明細書 178頁

本工事費内訳書

【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ排水（小口径） 排水7以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm	式	1			157号明細書 179頁
足場・支保工	式	1			種別行
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	48.500			158号明細書 180頁
林道施設災害復旧 白玉林道A　３－３号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし	m3	3			159号明細書 181頁
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			160号明細書 182頁
床掘り 土砂 小規模	m3	26			161号明細書 183頁
箱掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土	m3	4			162号明細書 184頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生残土）2号森林作業用施設用 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	3			163号明細書 185頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	27			164号明細書 186頁
路盤工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 舗装面仕上有 RC-40	m3	3 600			165号明細書 187頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	3			166号明細書 188頁
特殊盛土工	式	1			工種行
鋼製L型擁壁工	式	1			種別行
簡易鋼製擁壁工材料費	式	1			167号明細書 189頁
簡易鋼製擁壁工組立	式	1			168号明細書 190頁
排水材設置	m	4 500			92号明細書 114頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
現道補修工	式	1			169号明細書 191頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			

【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害:	m3	1			3号代価表 200頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削（岩石）
大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削　軟岩Ⅱ　ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満　(　2号明細書　)

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削 軟岩Ⅱ 油圧式600~800kg級	m3	10			1号代価表 192頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊･玉石 障害なし	m3	10			4号代価表 201頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
軟岩Ⅱ

(3号明細書)

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要	備　　　考
大型ﾌﾞﾚｰｶ床掘Ⅱ 軟岩Ⅱ	m3	9			5号代価表 202頁	
人力岩石掘削 軟岩Ⅱ	m3	1			10号代価表 213頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

箱掘
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土

(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	1			12号代価表 216頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生残土）工事用道路盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書

（ 5号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			13号代価表 217頁	
不整地運搬車運搬 片道0.3km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	1			16号代価表 222頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
小規模 土砂

(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			17号代価表 223頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 舗装面仕上有 RC-40

(7号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0~40	m2	100			18号代価表 224頁	
締固め	m2	100			19号代価表 225頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート擁壁

明細書

(8号明細書)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	1			22号代価表 233頁	
硬質塩化ビニール管(VU) 硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ　呼び径５０　定尺４ｍ	m	0.200				
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	1			23号代価表 234頁	
計						
1 m3 当り						

端部止コンクリート

明細書

(9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	1			14号代価表 218頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

置換えコンクリート
18-8-40(普通) 一般養生無

(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 標準 標準 圧送管	m3	1			24号代価表 235頁	
計						
1 m3 当り						

間詰コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

明細書

(11号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 標準 標準 圧送管	m3	1			25号代価表 236頁	
計						
1 m3 当り						

目地板設置 t=10

明細書

(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			26号代価表 237頁	
計						
1 m2 当り						

残存型枠工(木製ﾊﾟﾈﾙ式)
間伐杉丸太(ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工)90*180cm厚5.5cm

明細書

(13号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残存型枠工(木製ﾊﾟﾈﾙ式) 間伐杉丸太(ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工)90*180cm厚5.5cm	m2	1			27号代価表 238頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

(14号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	1			28号代価表 239頁	
計						
1 m2 当り						

自由勾配横断溝　800用
夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1.44m3/10m
0.3m3/10m 週休2日補正:4週8休以 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

明細書

（　15号明細書　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
自由勾配横断溝 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生	m	10			29号代価表 240頁	
計						
1 m 当り						

明細書

生コンクリート

（　　16号明細書　　）

1 m3当り

名　称 ・ 規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要	備　　　考
生コンクリート 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

基礎砕石

明細書

（　　17号明細書　　）

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

横断溝蓋
蓋種類

(18号明細書)

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要	備　　　考
自由勾配側溝　グレーチング800用	枚	1			30号代価表 241頁	
計						
1 枚 当り						

コンクリート路面
15cm 18-8-40

明細書

(19号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40N 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	m2	100			31号代価表 242頁	
路盤紙敷設 ｸﾗﾌﾄ紙系	m2	100			32号代価表 243頁	
溶接金網設置工	m2	100			33号代価表 244頁	
養生工	m2	100			34号代価表 245頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート路面工下層路盤工
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

(20号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	100			35号代価表 246頁	
計						
1 m3 当り						

木製工事用看板工

明細書

（　21号明細書　）

1 基当り

名　称 ・ 規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
木製工事用看板工 塗装･防腐剤塗布を行わない	基	1			36号代価表 247頁	
計						
1 基 当り						

ヒューム管
撤去 400㎜

明細書

（ 22号明細書 ）

1ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾋｭｰﾑ管(B形管) 撤去 400㎜	m	1			37号代価表 248頁	
計						
1 m 当り						

現場発生品運搬

明細書

(23号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好	m3	0.300			38号代価表 249頁	
コンクリート殻処分費	t	0.700				
計						
1 式 当り						

明細書

足場工(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)

(24号明細書)

1 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
足場工(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)	m	1			39号代価表 250頁	
計						
1 m 当り						

明細書

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)崩土分
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし

(25号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害:	m3	1			3号代価表 200頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込)森林作業用施設分
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし

(26号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害:	m3	1			3号代価表 200頁	
計						
1 m3 当り						

人力のり切工
砂質土､粘性土､礫質土及び軟岩(Ｉ)A 60度未満

明細書

(27号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力のり切工 砂質土､粘性土､礫質土及び軟岩(Ｉ)A 60度未満	m3	1			40号代価表 251頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
土砂 小規模

（ 28号明細書 ）

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			41号代価表 252頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
軟岩ⅠB

(29号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ﾌﾞﾚｰｶ床掘Ⅱ 軟岩ⅠB	m3	9			44号代価表 259頁	
人力岩石掘削 軟岩ⅠB	m3	1			45号代価表 260頁	
計						
1 m3 当り						

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土

明細書

(30号明細書)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要	備　　　考
路床掘削	m3	1			8号代価表 206頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土（流用土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

（ 31号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			9号代価表 208頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生残土）工事用道路盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書

(32号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			9号代価表 209頁	
不整地運搬車運搬 片道0.05km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	1			46号代価表 261頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（工事用道路盛土）1号森林作業用施設用
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書

（ 33号明細書 ）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要	備　　　考
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			9号代価表 208頁	
不整地運搬車運搬 片道0.35km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	1			47号代価表 262頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土（工事用道路盛土）2号森林作業用施設用
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

（　34号明細書　）

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			9号代価表 208頁	
不整地運搬車運搬 片道0.45km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	1			48号代価表 263頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
小規模 土砂

(35号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			11号代価表 214頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 舗装面仕上有 RC-40

(36号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0~40	m2	100			49号代価表 264頁	
締固め	m2	100			19号代価表 225頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
砂･砂質土 BH山積0.45m3

明細書

(37号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			50号代価表 265頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形工(人力)
砂･粘性･ﾚｷ質･岩塊玉石･軟岩ⅠA

明細書

(38号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形工(人力) 砂･粘性･ﾚｷ質･岩塊玉石･軟岩ⅠA	m2	1			51号代価表 266頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート擁壁（本体）

明細書

（　39号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	1			22号代価表 233頁	
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	1			15号代価表 220頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート擁壁（根継工）

明細書

（　　40号明細書　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	1			22号代価表 233頁	
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	1			15号代価表 221頁	
計						
1 m3 当り						

端部止コンクリート

明細書

(41号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	1			14号代価表 219頁	
計						
1 m3 当り						

目地板設置 t=10

明細書

(42号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			26号代価表 237頁	
計						
1 m2 当り						

残存型枠工(木製ﾊﾟﾈﾙ式)
間伐杉丸太(ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工)90*180cm厚5.5cm

明細書

(43号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残存型枠工(木製ﾊﾟﾈﾙ式) 間伐杉丸太(ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工)90*180cm厚5.5cm	m2	1			20号代価表 226頁	
計						
1 m2 当り						

モルタル吹付工

明細書

（　44号明細書　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
モルタル吹付工	m2	1			52号代価表 267頁	
計						
1 m2 当り						

ヤシ繊維ネット付植生基材マット工

明細書

(45号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヤシ繊維ネット付植生基材マット工	m2	1			55号代価表 272頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

土のう
大型土のう工 製作･設置撤去 作業半径6m以下

(46号明細書)

1 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作･設置	袋	1			56号代価表 273頁	
大型土のう工 撤去	袋	1			58号代価表 275頁	
計						
1 袋 当り						

足場工(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)

明細書

(47号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)	m	1			59号代価表 276頁	
計						
1 m 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし

明細書

(48号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害:	m3	1			3号代価表 200頁	
計						
1 m3 当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

明細書

(49号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			63号代価表 282頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し

明細書

(50号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無	m3	1			66号代価表 287頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土（流用土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

（　51号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			9号代価表 210頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生残土）工事用道路盛土用
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書

（ 52号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			9号代価表 209頁	
不整地運搬車運搬 片道0.05km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	1			46号代価表 261頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

(53号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			67号代価表 288頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 舗装面仕上有 RC-40

(54号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0~40	m2	100			68号代価表 289頁	
締固め	m2	100			19号代価表 225頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

切土法面整形
砂･砂質土 BH山積0.45m3

(55号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			43号代価表 254頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

明細書

(56号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			69号代価表 290頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリートブロック積

明細書

（　57号明細書　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
間知ﾌﾞﾛｯｸ積 不要	m2	1			70号代価表 291頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

(58号明細書)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1			71号代価表 292頁	
計						
1 m3 当り						

胴込・裏込コンクリート
間知ブﾞﾛｯｸ･緑化ブﾞﾛｯｸ 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

明細書

(59号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	m3	1			72号代価表 293頁	
計						
1 m3 当り						

胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石RC-40

明細書

（　60号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石RC-40	m3	1			74号代価表 296頁	
計						
1 m3 当り						

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

明細書

(61号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1			75号代価表 297頁	
計						
1 m3 当り						

端部コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

明細書

(62号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	1			76号代価表 298頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

(63号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	1			21号代価表 227頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

目地材（瀝青質板）
厚10mm

（　64号明細書　）

1 m2当り

名　称・規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
目地材（瀝青質板） Ｔ１０ｍｍ	m2	1				
計						
1 m2 当り						

明細書

呑口工コンクリート
小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 養生無し

(65号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 養生無	m3	1			64号代価表 283頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

(66号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	1			21号代価表 228頁	
計						
1 m2 当り						

基礎砕石工

明細書

(67号明細書)

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石工 0.2m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m2	100			77号代価表 299頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

(68号明細書)

1ｍ当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			79号代価表 301頁	
止杭打込	本	0.230			80号代価表 302頁	
計						
1 ｍ 当り						

自由勾配横断溝　900用
夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1.44m3/10m
0.3m3/10m 週休2日補正:4週8休以上 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

明細書

(　69号明細書　)

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
自由勾配横断溝 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生	m	10			81号代価表 303頁	
計						
1 m 当り						

生コン

明細書

(　70号明細書　)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

基礎砕石

明細書

(71号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	m3	1				
計						
1 m3 当り						

横断溝蓋
蓋種類

明細書

(72号明細書)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝　グレーチング900用	枚	1			82号代価表 304頁	
計						
1 枚 当り						

明細書

コンクリート路面
15cm 18-8-40

(73号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40N 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	m2	100			83号代価表 305頁	
路盤紙敷設 ｸﾗﾌﾄ紙系	m2	100			85号代価表 307頁	
溶接金網設置工	m2	100			86号代価表 308頁	
養生工	m2	100			87号代価表 309頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート路面工下層路盤工
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

明細書

(74号明細書)

20 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	100			88号代価表 310頁	
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ撤去
撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800mm以上1,200mm以下

明細書

(75号明細書)

1ｍ当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			89号代価表 311頁	
計						
1 m 当り						

現場発生品運搬
鉄くず

明細書

(76号明細書)

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
鉄くず処分費	t	0.500				
鉄くず運搬費 ２tクラス・30kmまで	回	1				
計						
1 式 当り						

ポンプ排水
排水量7以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台)

明細書

(77号明細書)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台)	日	1			90号代価表 312頁	
計						
1 日 当り						

明細書

ポンプ排水（小口径）
排水7以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm

（　78号明細書　）

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm	箇所	1			91号代価表 313頁	
計						
1 式 当り						

明細書

足場工
単管傾斜足場 不要

(79号明細書)

1 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	1			92号代価表 314頁	
計						
1 掛m2 当り						

明細書

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削（掘削積込、積込）
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし

（ 80号明細書 ）

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削（掘削積込、積込） ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害:	m3	1			93号代価表 315頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

(81号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			94号代価表 316頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し

(82号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無	m3	1			54号代価表 269頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

箱掘
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土

(83号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路床掘削	m3	1			96号代価表 318頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土（流用土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

（　84号明細書　）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			97号代価表 319頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生残土）工事用道路盛土用
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書

(85号明細書)

1 m3当り

名　称 ・ 規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			9号代価表 211頁	
不整地運搬車運搬 片道0.05km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	1			98号代価表 320頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

(86号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			99号代価表 321頁	
計						
1 m3 当り						

購入土

明細書

（　　87号明細書　　）

1 m3当り

名　称 ・ 規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
岩ズリ －	m3	1				
計						
1 m3 当り						

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 舗装面仕上有 RC-40

明細書

(88号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0~40	m2	100			42号代価表 253頁	
締固め	m2	100			100号代価表 322頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
砂･砂質土 BH山積0.45m3

明細書

(89号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			43号代価表 255頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工材料費

明細書

(90号明細書)

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
LXｳｫｰﾙ H2000×1300×1000　植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）	m	16				
LXｳｫｰﾙ H2500×1600×1000　植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）	m	9				
側面板 EX-50×200×6×6　H=500　植生ﾏｯﾄ付	枚	10				
排水材 板状両面排水材　B=300㎜、t=10㎜	m	16.800				
計						
1 式 当り						

簡易鋼製擁壁工組立

明細書

(91号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	32			101号代価表 323頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m2	22.500			102号代価表 324頁	
計						
1 式 当り						

排水材設置

明細書

（　　　92号明細書　　　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	0 350				
計						
1 m 当り						

明細書

掘削（土砂）
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし

（　93号明細書　）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害:	m3	1			103号代価表 325頁	
計						
1 m3 当り						

掘削（岩石）
大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削　軟岩Ⅱ　油圧式600~800kg級

明細書

（　94号明細書　）

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削 軟岩Ⅱ 油圧式600~800kg級	m3	10			1号代価表 193頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊･玉石 障害なし	m3	10			2号代価表 196頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

人力のり切工
砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩(Ⅰ)A 60度未満

(95号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力のり切工 砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩(Ⅰ)A 60度未満	m3	1			104号代価表 326頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
土砂 小規模

(96号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			106号代価表 328頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
軟岩Ⅱ

(97号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ﾌﾞﾚｰｶ床掘Ⅱ 軟岩Ⅱ	m3	9			6号代価表 203頁	
人力岩石掘削 軟岩Ⅱ	m3	1			7号代価表 205頁	
計						
1 m3 当り						

箱掘（砂利路盤工）
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土

明細書

(98号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路床掘削	m3	1			8号代価表 207頁	
計						
1 m3 当り						

箱堀（コンクリート路面）

明細書

（　99号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無	m3	1			54号代価表 270頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土（流用土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(100号明細書)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			107号代価表 329頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生残土）工事用道路盛土用
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書

（　101号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			108号代価表 330頁	
不整地運搬車運搬 片道0.25km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	1			109号代価表 331頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土（発生残土）2号森林作業用施設用
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(102号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			9号代価表 212頁	
不整地運搬車運搬 片道0.15km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	1			110号代価表 332頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(103号明細書)

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要	備　　　考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			11号代価表 215頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(104号明細書)

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 舗装面仕上有 RC-40

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0~40	m2	100			111号代価表 333頁	
締固め	m2	100			112号代価表 334頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

切土法面整形
砂･砂質土 BH山積0.45m3

（　105号明細書　）

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			43号代価表 256頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂･砂質土 BH山積0.45m3

明細書

(106号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			60号代価表 277頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリートブロック積

明細書

(107号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間知ﾌﾞﾛｯｸ積 不要	m2	1			61号代価表 279頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

(108号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1			62号代価表 281頁	
計						
1 m3 当り						

胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石RC-40

明細書

（　109号明細書　）

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石RC-40	m3	1			65号代価表 285頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

(　110号明細書　)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	1			21号代価表 229頁	
計						
1 m2 当り						

呑口工コンクリート
小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 養生無し

明細書

(111号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 養生無	m3	1			64号代価表 284頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

(112号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	1			21号代価表 230頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(113号明細書)

基礎砕石工

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.2m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m2	100			113号代価表 335頁	
計						
1 m3 当り						

均しコンクリート

明細書

（　114号明細書　）

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 無筋構造物 一般養生 小運搬無	m3	1			114号代価表 336頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

(115号明細書)

1ｍ当り

名　称 ・ 規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			115号代価表 337頁	
止杭打込	本	0.230			73号代価表 294頁	
計						
1 m 当り						

木柵工(E)

明細書

(116号明細書)

1ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要	備　　　考
木柵工(E) 杭 ｽｷﾞ径10cm長さ180cm先削加工	ｍ	1			116号代価表 338頁	
計						
1 ｍ 当り						

BSC手撒き工

明細書

（　117号明細書　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
BSC手撒き工	m2	1			117号代価表 339頁	
計						
1 m2 当り						

プレキャストU型横断溝
300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式

明細書

(118号明細書)

1ｍ当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	1			118号代価表 340頁	
計						
1 m 当り						

横断溝蓋
U型側溝　グレーチング300

明細書

（　　119号明細書　　）

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
U型側溝　グレーチング300	枚	1			119号代価表 341頁	
計						
1 枚 当り						

プレキャストU型横断溝
400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式

明細書

(120号明細書)

1ｍ当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式	m	1			120号代価表 342頁	
計						
1 ｍ 当り						

横断溝蓋
U型側溝　グレーチング400

明細書

（　　121号明細書　　）

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
U型側溝　グレーチング400	枚	1			121号代価表 343頁	
計						
1 枚 当り						

明細書

（ 122号明細書 ）

自由勾配横断溝　0.90m×1.00m
夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1.44m3/10m
0.3m3/10m 週休2日補正:4週8休以上 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
自由勾配横断溝 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生	m	10			122号代価表 344頁	
計						
1 m 当り						

明細書

自由勾配横断溝　0.90m×1.10m
夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1.44m3/10m
0.3m3/10m 週休2日補正:4週8休以上 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

(123号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配横断溝 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生	m	10			123号代価表 345頁	
計						
1 m 当り						

生コン

明細書

(124号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

基礎砕石

明細書

(　　125号明細書　　)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	m3	1				
計						
1 m3 当り						

コンクリート路面
15cm 18-8-40

明細書

(126号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40N 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	m2	100			124号代価表 346頁	
路盤紙敷設 ｸﾗﾌﾄ紙系	m2	100			125号代価表 347頁	
溶接金網設置工	m2	100			126号代価表 348頁	
養生工	m2	100			127号代価表 349頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート路面工下層路盤工
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

明細書

(127号明細書)

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	m2	100			128号代価表 350頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

（　128号明細書　）

コンクリート構造物取壊し
無筋構造物　機械施工　4週8休（現場閉所）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　月単位の4週8休（現場閉所）	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

コルゲートパイプ撤去
撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 250mm以上600mm以下

(　129号明細書　)

1ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コルゲートパイプ撤去 撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 250mm以上600mm以下	m	1			129号代価表 351頁	[H30治山林道必携上巻P333]
計						
1 ｍ 当り						

明細書

殻運搬処理
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好(130号明細書)

1 式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好	m3	32			130号代価表 352頁	
コンクリート殻（無筋）処分費	t	75.200				
計						
1 式 当り						

明細書

ポンプ排水
排水量7以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100㎜*1台)

(131号明細書)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100㎜*1台)	日	1			131号代価表 353頁	
計						
1 日 当り						

ポンプ排水（小口径）
排水7以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm

明細書

（　　132号明細書　　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm	箇所	1			132号代価表 354頁	
計						
1 式 当り						

明細書

足場工
単管傾斜足場 不要

(133号明細書)

1 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	1			133号代価表 355頁	
計						
1 掛m2 当り						

155 頁

掘削（土砂）
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし

明細書

（　134号明細書　）

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害:	m3	1			134号代価表 356頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

(135号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			135号代価表 357頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し

明細書

(136号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無	m3	1			54号代価表 271頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(137号明細書)

床掘り
軟岩Ⅱ

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ﾌﾞﾚｰｶ床掘Ⅱ 軟岩Ⅱ	m3	9			6号代価表 204頁	
人力岩石掘削 軟岩Ⅱ	m3	1			136号代価表 358頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

箱掘
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土

(138号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	1			137号代価表 359頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土（流用土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(　139号明細書　)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			138号代価表 360頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土（発生残土）2号森林作業用施設用
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(140号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			139号代価表 361頁	
不整地運搬車運搬 片道0.05km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	1			140号代価表 362頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

(141号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			57号代価表 274頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(142号明細書)

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 舗装面仕上有 RC-40

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0~40	m2	100			142号代価表 365頁	
締固め	m2	100			143号代価表 366頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
砂･砂質土 BH山積0.45m3

明細書

(143号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			43号代価表 257頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂･砂質土 BH山積0.45m3

明細書

(144号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			60号代価表 278頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリートブロック積

明細書

（　　145号明細書　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要	備　　　考
間知ﾌﾞﾛｯｸ積 不要	m2	1			61号代価表 280頁	
計						
1 m2 当り						

167 頁

胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石RC-40

明細書

（　146号明細書　）

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石RC-40	m3	1			65号代価表 286頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

(147号明細書)

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要	備　　　考
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	1			21号代価表 231頁	
計						
1 m2 当り						

足場工
単管傾斜足場 不要

明細書

(148号明細書)

1 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	1			144号代価表 367頁	
計						
1 掛m2 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

明細書

(149号明細書)

1ｍ当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			105号代価表 327頁	
止杭打込	本	0.230			73号代価表 295頁	
計						
1 m 当り						

RCボックスカルバート
B1100×H1100×L1000

明細書

(150号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
RCボックスカルバート 1100×1100×1000	m	10			145号代価表 368頁	
計						
1 m 当り						

基礎コンクリート

明細書

(151号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場F	m3	1			146号代価表 369頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

(152号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	1			21号代価表 232頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

基礎砕石工

（　153号明細書　）

20 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
基礎砕石工 0.2m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m2	100			147号代価表 370頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

目地材（瀝青質板）
厚10mm

（154号明細書）

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			148号代価表 371頁	
計						
1 m2 当り						

現場発生品運搬
鉄くず

明細書

(155号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず処分費	t	0.400				
鉄くず運搬費 ２tクラス・30kmまで	回	1				
計						
1 式 当り						

ポンプ排水
排水量7以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100㎜*1台)

明細書

(156号明細書)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100㎜*1台)	日	1			78号代価表 300頁	
計						
1 日 当り						

ポンプ排水（小口径）
排水7以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm

明細書

（ 157号明細書 ）

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm	箇所	1			149号代価表 372頁	
計						
1 式 当り						

明細書

足場工
単管傾斜足場 不要

(158号明細書)

1 掛m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	1			150号代価表 373頁	
計						
1 掛m2 当り						

掘削（土砂）
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし

明細書

（ 159号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害:	m3	1			151号代価表 374頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

(160号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			53号代価表 268頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

明細書

(161号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			152号代価表 375頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

箱掘
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土

(162号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	1			153号代価表 376頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土（発生残土）2号森林作業用施設用
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

（ 163号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			154号代価表 377頁	
不整地運搬車運搬 片道0.1km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	1			155号代価表 378頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

（　　164号明細書　　）

1 m3当り

名　称 ・ 規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			84号代価表 306頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 舗装面仕上有 RC-40

(165号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0~40	m2	100			95号代価表 317頁	
締固め	m2	100			156号代価表 379頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

切土法面整形
砂･砂質土 BH山積0.45m3

(166号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			43号代価表 258頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工材料費

明細書

(167号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXｳｫｰﾙ H2000×1300×1000 植生ﾏｯﾄ付 (基礎板含む)	m	4				
LXｳｫｰﾙ H2500×1600×1000 植生ﾏｯﾄ付 (基礎板含む)	m	2				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生ﾏｯﾄ付	枚	10				
排水材 板状両面排水材 B=300㎜、t=10㎜	m	4.500				
計						
1 式 当り						

簡易鋼製擁壁工組立

明細書

(168号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	8			157号代価表 380頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m2	5			158号代価表 381頁	
計						
1 式 当り						

現道補修工

明細書

(169号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石小運搬	m3	500			159号代価表 382頁	
現道補修	式	1			160号代価表 383頁	
体積土砂運搬①	m3	268			161号代価表 384頁	
体積土砂運搬②	m3	120			162号代価表 385頁	
計						
1 式 当り						

大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削
軟岩Ⅱ 油圧式600~800kg級

代価表

(1号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ﾌﾞﾚｰｶ BH山積0.45(2014年規制) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1.790			2号単価表 398頁	
諸雑費	%	12			諸雑費	大型ﾌﾞﾚｰｶ用ﾁｾﾞﾙ損耗費
計						
1 m3 当り						

代価表

大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削
軟岩Ⅱ 油圧式600~800kg級

(1号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ﾌﾞﾚｰｶ BH山積0.45(2014年規制) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1.790			2号単価表 398頁	
諸雑費	%	12			諸雑費	大型ﾌﾞﾚｰｶ用ﾁｾﾞﾙ損耗費
計						
1 m3 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊･玉石 障害なし

代価表

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	1.430			1号単価表 397頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(2号代価表)

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊･玉石 障害なし

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	1.430			1号単価表 397頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊･玉石 障害なし

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	1.430			1号単価表 397頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊･玉石 障害なし

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	1.430			1号単価表 397頁	
計						
1 m3 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊･玉石 障害なし

代価表

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	1.430			1号単価表 397頁	
計						
1 m3 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし

代価表

(2号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.430			1号単価表 397頁	
計						
1 m3 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.110			1号単価表 397頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(4号代価表)

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.430			1号単価表 397頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

大型ﾌﾞﾚｰｶ床掘Ⅱ
軟岩Ⅱ

(5号代価表)

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
大型ﾌﾞﾚｰｶ床掘Ⅱ 軟岩Ⅱ 油圧式600~800kg級	m3	10			163号代価表 386頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊･玉石 障害なし	m3	10			2号代価表 194頁	
計						
1 m3 当り						

大型ﾌﾞﾚｰｶ床掘Ⅱ
軟岩Ⅱ

代価表

(6号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ﾌﾞﾚｰｶ床掘Ⅱ 軟岩Ⅱ 油圧式600~800kg級	m3	10			141号代価表 363頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし	m3	10			2号代価表 197頁	
計						
1 m3 当り						

大型ﾌﾞﾚｰｶ床掘Ⅱ
軟岩Ⅱ

代価表

(6号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ﾌﾞﾚｰｶ床掘Ⅱ 軟岩Ⅱ 油圧式600~800kg級	m3	10			141号代価表 364頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊･玉石 障害なし	m3	10			2号代価表 198頁	
計						
1 m3 当り						

人力岩石掘削
軟岩Ⅱ

代価表

（　　　7号代価表　　　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要	備　　　考
特殊作業員	人	3 300				
普通作業員	人	1 700				
空気圧縮機(賃料) ｴﾝｼﾞﾝ式4.5h	日	0 600			27号単価表 423頁	
さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ]〈ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ〉 20kg級	日	2 200				
諸雑費	%	1			諸雑費	ﾉﾐ損耗費
計						
1 m3 当り						

205 頁

路床掘削

代価表

(8号代価表)

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			4号単価表 400頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

路床掘削

(8号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			4号単価表 400頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土､路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(9号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	0.600			5号単価表 401頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			6号単価表 402頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土､路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(9号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	0 600			5号単価表 401頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0 600			6号単価表 402頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(9号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			5号単価表 401頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			6号単価表 402頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土､路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(9号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	0.600			5号単価表 401頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			6号単価表 402頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土､路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(9号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	0.600			5号単価表 401頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			6号単価表 402頁	
計						
1 m3 当り						

212 頁

人力岩石掘削
軟岩Ⅱ

代価表

(10号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	3.300				
普通作業員	人	1.700				
空気圧縮機(賃料) ｴﾝｼﾞﾝ式4.5h	日	0.600			3号単価表 399頁	
さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ]〈ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ〉 20kg級	日	2.200				
諸雑費	%	1			諸雑費	ﾉﾐ損耗費
計						
1 m3 当り						

代価表

埋戻し
小規模 土砂

(11号代価表)

1 m3当り

	名　称 ・ 規　格	構成比	積算地区単価	名　称 ・ 規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　考
K		8.87				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ﾗﾝﾏ 質量60~80kg	0.60		ﾗﾝﾏ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油　パトロール給油	3.14		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		
Z2	ガソリン　レギュラー　スタンド	0.84		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		

代価表

埋戻し
小規模 土砂

(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ﾗﾝﾏ 質量60~80kg	0.60		ﾗﾝﾏ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油　パトロール給油	3.14		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		
Z2	ガソリン　レギュラー　スタンド	0.84		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		

路床掘削

代価表

(12号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			4号単価表 400頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土､路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(13号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	0.600			5号単価表 401頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			6号単価表 402頁	
計						
1 m3 当り						

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

代価表

(14号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
生コンクリート 18-8-40N	m3	10.700				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			10号単価表 406頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(14号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
生コンクリート 18-8-40N	m3	10.700				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			10号単価表 406頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料､電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

養生工
無筋構造物 一般養生

(15号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

220 頁

代価表

養生工
無筋構造物 一般養生

(15号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.3km 粘性･砂･砂質･礫質土

代価表

(16号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.750			7号単価表 403頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(　　17号代価表　　)

埋戻し
小規模 土砂

1 m3当り

	名　称 ・ 規　格	構成比	積算地区単価	名　称 ・ 規　格 (基準地区単価)	基準地区単価	備　考
K		8.87				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ﾗﾝﾏ 質量60~80kg	0.60		ﾗﾝﾏ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油　パトロール給油	3.14		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		
Z2	ガソリン　レギュラー　スタンド	0.84		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		

223 頁

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0~40

代価表

(18号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	m3	24				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			8号単価表 404頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

締固め

(19号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	1.100			9号単価表 405頁	
計						
1 m2 当り						

残存型枠工(木製ﾊﾟﾈﾙ式)
間伐杉丸太(ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工)90*180cm厚5.5cm

代価表

(20号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4				
型わく工	人	8 200				
普通作業員	人	28 500				
木製型枠パネル 間伐杉丸太 (ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	61 730				
諸雑費	%	4			諸雑費	電気ﾄﾞﾘﾙ･ﾉｺｷﾞﾘ､ﾊﾟﾈﾙ持上下経費等
計						
1 m2 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

代価表

(21号代価表)

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

代価表

(21号代価表)

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

代価表

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

(21号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

代価表

(21号代価表)

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

代価表

(21号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

代価表

(21号代価表)

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

代価表

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(22号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
生コンクリート 18-8-40N	m3	10.700				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			10号単価表 406頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

233 頁

養生工
無筋構造物 一般養生

代価表

(23号代価表)

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人	0 080				
普通作業員	人	0 250				
諸雑費	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

代価表

（ 24号代価表 ）

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
生コンクリート 18-8-40N	m3	10 700				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			11号単価表 407頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料､電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

代価表

(25号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
生コンクリート 18-8-40N	m3	10.700				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			12号単価表 408頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料､電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

目地板
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

代価表

(26号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
Z		35.60				
Z1	目地材（瀝青質板） Ｔ１０ｍｍ	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10㎜		

残存型枠工(木製ﾊﾟﾈﾙ式)
間伐杉丸太(ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工)90*180cm厚5.5cm

代価表

(27号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4				
型わく工	人	8.200				
普通作業員	人	28.500				
木製型枠パネル 間伐杉丸太（ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工）90×180cm　厚5.5cm	枚	61.730				
諸雑費	%	4			諸雑費	電気ﾄﾞﾘﾙ･ﾉｺｷﾞﾘ､ﾊﾟﾈﾙ持上下経費等
計						
1 m2 当り						

238 頁

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

代価表

(28号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

自由勾配横断溝
夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1.44m3/10m
0.3m3/10m 週休2日補正:4週8休以上 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

代価表

(29号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝（横断用） 800×900×2000	本	5				
自由勾配側溝据付 L=2000 1000以上2000kg/個以下 ［制約なし］月単位の4週8休（現場閉所）	m	10				
計						
1 m 当り						

自由勾配側溝　グレーチング800用

代価表

（　30号代価表　）

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング蓋 800用×L1000	枚	100				
側溝蓋板布設 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40以上170kg/枚以下　月単位の4週8休（現場閉所）	枚	100				
計						
1 枚 当り						

代価表

機械舗設
15cm 18-8-40N 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

(31号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N	m3	16.200				
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2.100				
普通作業員	人	3.500				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	1.250			13号単価表 409頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

代価表

路盤紙敷設
ｸﾗﾌﾄ紙系

（　　32号代価表　　）

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路盤紙 クラフト紙系	m2	115				
普通作業員	人	0 400				
計						
1 m2 当り						

243 頁

代価表

溶接金網設置工

（33号代価表）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	ｍ２	115				
普通作業員	人	2.300				
計						
1 m2 当り						

養生工

代価表

(34号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.500				
諸雑費	%	5			諸雑費	一般養生に必要なｼｰﾄ､養生ﾏｯﾄ等
計						
1 m2 当り						

代価表

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

(35号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	m3	25.400				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ(排対1次) 土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	0.090			14号単価表 410頁	
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排対1次) ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m	日	0.090			15号単価表 411頁	
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排対1次) 普通型･質量8~20t	日	0.090			16号単価表 412頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

246 頁

代価表

木製工事用看板工
塗装･防腐剤塗布を行わない

(36号代価表)

1 基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ　径7～9cm　長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ　径7～9cm　長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ　径7～9cm　長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ　径7～9cm　長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ　幅2cm　厚さ6cm　長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ　幅2cm　厚さ3cm　長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm　L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm　L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ﾎﾞﾙﾄ緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1 基 当り						

代価表

ﾋｭｰﾑ管(B形管)
撤去 400㎜

(37号代価表)

1ｍ当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.61				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(	6.74		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		87.35				
R1	普通作業員	37.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	19.47		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	12.53		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.62		特殊作業員		
Z		5.04				
Z1	軽油 パトロール給油	4.46		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

殻運搬
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好(38号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		40.77				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	40.77		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		44.82				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	44.82		運転手(一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油	14.41		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

足場工(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)

代価表

(39号代価表)

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人	0.100				
とび工	人	0.400				
普通作業員	人	0.400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸ﾊﾟｲﾌﾟ、直交ｸﾗﾝﾌﾟ等
計						
1 m 当り						

人力のり切工
砂質土､粘性土､礫質土及び軟岩(Ⅰ)A 60度未満

代価表

(40号代価表)

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	3.100				
諸雑費	%	2			諸雑費	仮設ﾛｰﾌﾟ損料等
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(41号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0~40

(42号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	m3	24				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			8号単価表 404頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

(43号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			17号単価表 413頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形
砂·砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(43号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型·山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			17号単価表 413頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形
砂･砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(43号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			17号単価表 413頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(43号代価表)

切土法面整形
砂･砂質土 BH山積0.45m3

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 050				
普通作業員	人	0 300				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4 300			17号単価表 413頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形
砂･砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(43号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			17号単価表 413頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

大型ﾌﾞﾚｰｶ床掘Ⅱ
軟岩ⅠB

(44号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ﾌﾞﾚｰｶ床掘Ⅱ 軟岩ⅠB 油圧式600~800kg級	m3	10			164号代価表 387頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊･玉石 障害なし	m3	10			2号代価表 195頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(45号代価表)

人力岩石掘削
軟岩ＩＢ

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2.600				
普通作業員	人	1.300				
空気圧縮機(賃料) ｴﾝｼﾞﾝ式4.5h	日	0.400			3号単価表 399頁	
さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ]〈ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ〉 20kg級	日	1.700				
諸雑費	%	1			諸雑費	ﾉﾐ損耗費
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.05km 粘性･砂･砂質･礫質土

代価表

(46号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0 310			7号単価表 403頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.35km 粘性･砂･砂質･礫質土

代価表

(47号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0 840			7号単価表 403頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.45km 粘性･砂･砂質･礫質土

代価表

(48号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次)（賃料）6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	1 020			7号単価表 403頁	
計						
1 m3 当り						

263 頁

代価表

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0~40

(49号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	m3	24				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			8号単価表 404頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形
砂･砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(50号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			17号単価表 413頁	
計						
1 m2 当り						

265 頁

代価表

切土法面整形工(人力)
砂･粘性･ﾚｷ質･岩塊玉石･軟岩ⅠA

(51号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.700				
山林砂防工	人	5.900				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

266 頁

モルタル吹付工

代価表

(52号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル吹付工 厚さ10cm 月単位の4週8休（現場閉所）	m2	1				
計						
1 m2 当り						

267 頁

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(53号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油　パトロール給油	7.90		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し

(54号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	0.900			20号単価表 416頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し

代価表

(54号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	0.900			20号単価表 416頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し

代価表

(54号代価表)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	0.900			20号単価表 416頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

ヤシ繊維ネット付植生基材マット工

代価表

(55号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1				
法面工	人	2				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	5			諸雑費	
植生マット カンガルーマット２１－Ｋ　Ｗ１×Ｌ５ｍ　植生基材マット	m2	120				
アンカーピン 補助アンカーピン　径９　Ｌ＝２００ｍｍ	本	251				
止め釘 径５ｍｍ　Ｌ＝１５０ｍｍ	本	430				
計						
1 m2 当り						

大型土のう工
流用土 製作･設置

代価表

(56号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
特殊作業員	人	0.290				
普通作業員	人	0.290				
耐候性大型土のう　２ｔ用 径１１０×Ｈ１１０ｃｍ　長期	袋	10				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	0.290			18号単価表 414頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	製作･設置､製作の作業で必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(57号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.31				
K1	バックホウ（クローラ型） 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	10.59		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.5～0.6t 賃料	1.65		[賃料]振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量６０～８０ｋｇ	0.07		[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg		
R		76.19				
R1	特殊作業員	28.92		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.93		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.34		運転手(特殊)		
Z		11.50				
Z1	軽油 パトロール給油	11.40		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.10		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		

代価表

大型土のう工
撤去

（　58号代価表　）

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 090				
特殊作業員	人	0 090				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	0 090			19号単価表 415頁	
諸雑費	%	0 400			諸雑費	製作･設置、製作の作業で必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当り						

代価表

足場工(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)

(59号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				
とび工	人	0.400				
普通作業員	人	0.400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸ﾊﾟｲﾌﾟ、直交ｸﾗﾝﾌﾟ等
計						
1 m 当り						

代価表

盛土法面整形(削り取り整形)
砂･砂質土 BH山積0.45m3

(60号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.700				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.500			28号単価表 424頁	
計						
1 m2 当り						

277 頁

代価表

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

(60号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.700				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.500			28号単価表 424頁	
計						
1 m2 当り						

間知ﾌﾞﾛｯｸ積
不要

代価表

(61号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.56				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積	6.56		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		51.07				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.21		運転手(特殊)		
R2	ﾌﾞﾛｯｸ工	11.13		ﾌﾞﾛｯｸ工		
R3	普通作業員	11.07		普通作業員		
R4	土木一般世話役	6.75		土木一般世話役		
Z		42.37				
Z1	ｻﾝｴｽ1型 500*998*350mm	35.41		間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面		
Z2	軽油 パトロール給油	6.96		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

間知ﾌﾞﾛｯｸ積
不要

(61号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.56				
K1	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３（平積	6.56		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		51.07				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.21		運転手(特殊)		
R2	ﾌﾞﾛｯｸ工	11.13		ﾌﾞﾛｯｸ工		
R3	普通作業員	11.07		普通作業員		
R4	土木一般世話役	6.75		土木一般世話役		
Z		42.37				
Z1	ｻﾝｴｽ1型 500*998*350mm	35.41		間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面		
Z2	軽油 パトロール給油	6.96		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

(62号代価表)

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(普通) 一般養生

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.43				
K1	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３（平積	2.43		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		63.99				
R1	型わく工	21.93		型枠工		
R2	普通作業員	15.12		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.73		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.30		特殊作業員		
Z		33.58				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	32.10		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.48		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(63号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

コンクリート
小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 養生無し

代価表

(64号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.62				
K1	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３（平積	3.42		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		33.38				
R1	特殊作業員	10.40		特殊作業員		
R2	普通作業員	7.90		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.62		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	6.57		土木一般世話役		
Z		63.00				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	61.20		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.70		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

コンクリート
小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 養生無し

代価表

(64号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.62				
K1	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３（平積	3.42		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		33.38				
R1	特殊作業員	10.40		特殊作業員		
R2	普通作業員	7.90		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.62		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	6.57		土木一般世話役		
Z		63.00				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	61.20		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.70		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

胴込・裏込材(砕石)
間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石RC-40

(65号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.31				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積０．８ｍ３ (平積	9.31		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		67.69				
R1	普通作業員	35.39		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.69		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.06		運転手(特殊)		
Z		23.00				
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	18.87		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.13		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

(65号代価表)

胴込・裏込材(砕石)
間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石RC-40

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.31				
K1	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３（平積	9.31		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		67.69				
R1	普通作業員	35.39		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.69		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.06		運転手(特殊)		
Z		23.00				
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	18.87		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.13		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し

代価表

(66号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	0 900			20号単価表 416頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

代価表

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

(67号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.31				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	10.59		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]質量0.5～0.6t 賃料	1.65		[賃料]振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量６０～８０ｋｇ	0.07		[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg		
R		76.19				
R1	特殊作業員	28.92		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.93		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.34		運転手(特殊)		
Z		11.50				
Z1	軽油 パトロール給油	11.40		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.10		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0~40

代価表

(68号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	m3	24				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			8号単価表 404頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

盛土法面整形(削り取り整形)
砂･砂質土 BH山積0.45m3

(69号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.700				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.500			21号単価表 417頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

間知ﾌﾞﾛｯｸ積
不要

(70号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.56				
K1	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３（平積	6.56		［賃料］ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［ｸﾚｰﾝ機能付］ 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		51.07				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.21		運転手(特殊)		
R2	ﾌﾞﾛｯｸ工	11.13		ﾌﾞﾛｯｸ工		
R3	普通作業員	11.07		普通作業員		
R4	土木一般世話役	6.75		土木一般世話役		
Z		42.37				
Z1	ｻﾝｴｽ1型 500*998*350mm	35.41		間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面		
Z2	軽油 パトロール給油	6.96		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(普通) 一般養生

代価表

(71号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		2.43				
K1	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３（平積	2.43		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		63.99				
R1	型わく工	21.93		型枠工		
R2	普通作業員	15.12		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.73		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.30		特殊作業員		
Z		33.58				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	32.10		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.48		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ
間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

代価表

(72号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.12				
K1	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３（平積	3.12		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		31.62				
R1	普通作業員	16.31		普通作業員		
R2	特殊作業員	9.91		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.57		運転手(特殊)		
Z		65.26				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	64.04		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.22		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

止杭打込

代価表

(73号代価表)

1本当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		72.78				
R1	普通作業員	72.78		普通作業員		
Z		27.22				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	27.22		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

止杭打込

代価表

（　　　73号代価表　　　）

1本当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　　考
R		72.78				
R1	普通作業員	72.78		普通作業員		
Z		27.22				
Z1	杭木 マツ　径9cm　長さ180cm	27.22		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm　皮付 先端加工		

295 頁

胴込・裏込材(砕石)
間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石RC-40

代価表

(74号代価表)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		9.31				
K1	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］　山積０．８ｍ３（平積	9.31		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)　吊能力2.9t		
R		67.69				
R1	普通作業員	35.39		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.69		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.06		運転手(特殊)		
Z		23.00				
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	18.87		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		
Z2	軽油　パトロール給油	4.13		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

現場打基礎コンクリート
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生･特殊養生(練炭)

(75号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.09				
K1	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３（平積	1.47		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ（クローラ型） 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	0.62		2[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		67.80				
R1	普通作業員	18.74		普通作業員		
R2	型わく工	17.98		型枠工		
R3	土木一般世話役	10.22		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	10.17		特殊作業員		
Z		30.11				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	25.85		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.42		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

代価表

(76号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
生コンクリート 18-8-40N	m3	10.700				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			22号単価表 418頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料､電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

基礎砕石工
0.2m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

(77号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.390				
特殊作業員	人	0.710				
普通作業員	人	1.870				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	m3	24				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	0.650			23号単価表 419頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料･燃料
計						
1 m2 当り						

299 頁

代価表

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台)

(78号代価表)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				
普通作業員	人	0.050				
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1			24号単価表 420頁	
諸雑費	%	8			諸雑費	ﾎﾟﾝﾌﾟ配管材料損料､水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料
計						
1 日 当り						

代価表

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

(79号代価表)

1ｍ当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		5.72				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.72		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割　詰　石 150～200	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油　パトロール給油	2.39		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

止杭打込

代価表

(80号代価表)

1 本当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		72.78				
R1	普通作業員	72.78		普通作業員		
Z		27.22				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	27.22		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

代価表

自由勾配横断溝
夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1.44m3/10m
0.3m3/10m 週休2日補正:4週8休以 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

（　81号代価表　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
自由勾配側溝（横断用） 900×1000×2000	本	5				
自由勾配側溝据付 L=2000 1000以上2000kg/個以下 ［制約なし］月単位の4週8休（現場閉所）	m	10				
計						
1 m 当り						

自由勾配側溝　グレーチング900用

代価表

（　　82号代価表　　）

100 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
グレーチング蓋 900用×L1000	枚	100				
側溝蓋板布設 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40以上170kg/枚以下　月単位の4週8休（現場閉所）	枚	100				
計						
1 枚 当り						

機械舗設
15cm 18-8-40N 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

代価表

(83号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2 100				
普通作業員	人	3 500				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	1 250			13号単価表 409頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料､型枠材､燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

代価表

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

(84号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	0.58		[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg		
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		
Z		3.55				
Z1	軽油　パトロール給油	2.72		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		
Z2	ガソリン　レギュラー　スタンド	0.83		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		

路盤紙敷設
ｸﾗﾌﾄ紙系

代価表

(85号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙 クラフト紙系	m2	115				
普通作業員	人	0.400				
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工

代価表

(86号代価表)

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	ｍ２	115				
普通作業員	人	2.300				
計						
1 m2 当り						

養生工

代価表

(87号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.500				
諸雑費	%	5			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マット等
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

代価表

(88号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	m3	25.400				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ(排対1次) 土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	0.090			14号単価表 410頁	
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排対1次) ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m	日	0.090			15号単価表 411頁	
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排対1次) 普通型･質量8~20t	日	0.090			16号単価表 412頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800mm以上1,200mm以下

代価表

(89号代価表)

1ｍ当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		10.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(	10.06		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		83.73				
R1	普通作業員	33.03		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.27		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.24		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.70		土木一般世話役		
Z		6.15				
Z1	軽油 パトロール給油	6.12		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

(90号代価表)

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				
普通作業員	人	0.050				
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1			24号単価表 420頁	
諸雑費	%	8			諸雑費	ﾎﾟﾝﾌﾟ配管材料損料､水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料
計						
1 日 当り						

水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(小口径) 揚程10m以下
排水7以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm

代価表

(91号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.320				
普通作業員	人	1.040				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	0.240			25号単価表 421頁	
計						
1 箇所 当り						

代価表

足場工
単管傾斜足場 不要

(92号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.500				
とび工	人	4.500				
普通作業員	人	2.700				
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	日	0.800				
諸雑費	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(93号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.110			1号単価表 397頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

(94号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0~40

代価表

(95号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	m3	24				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	時間	4.400			8号単価表 404頁	
計						
1 m2 当り						

路床掘削

代価表

(96号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	時間	2			4号単価表 400頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

路体(築堤)盛土､路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(97号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	0.600			5号単価表 401頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			6号単価表 402頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.05km 粘性･砂･砂質･礫質土

代価表

(98号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.310			7号単価表 403頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(99号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	0.58		[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg		
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		
Z		3.55				
Z1	軽油　パトロール給油	2.72		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		
Z2	ガソリン　レギュラー　スタンド	0.83		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		

締固め

代価表

(100号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	1.100			9号単価表 405頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5~2.0m

代価表

(101号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.130				
普通作業員	人	1.030				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	時間	1.200			26号単価表 422頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

簡易鋼製擁壁工
壁高2.0~3.0m

(102号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.140				
普通作業員	人	1.160				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	時間	1.400			26号単価表 422頁	
計						
1 m2 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(103号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.110			1号単価表 397頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

人力のり切工
砂質土､粘性土､礫質土及び軟岩(Ｉ)A 60度未満

(104号代価表)

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	3.100				
諸雑費	%	2			諸雑費	仮設ﾛｰﾌﾟ損料等
計						
1 m3 当り						

代価表

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

(105号代価表)

1ｍ当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.72		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割 詰 石 150～200	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

床掘り
土砂 小規模

(106号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(107号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			5号単価表 401頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			6号単価表 402頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(108号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			5号単価表 401頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0 600			6号単価表 402頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.25km 粘性･砂･砂質･礫質土

代価表

(109号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.660			7号単価表 403頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

不整地運搬車運搬
片道0.15km 粘性･砂･砂質･礫質土

(110号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.480			7号単価表 403頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0~40

(111号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	m3	24				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			8号単価表 404頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

締固め

(112号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	1.100			9号単価表 405頁	
計						
1 m2 当り						

基礎砕石工
0.2m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

代価表

(113号代価表)

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要	備　　　考
土木一般世話役	人	0.390				
特殊作業員	人	0.710				
普通作業員	人	1.870				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	m3	24				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.650			29号単価表 425頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料･燃料
計						
1 m2 当り						

335 頁

コンクリート人力打設
無筋構造物 一般養生 小運搬無

代価表

(114号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.570				
特殊作業員	人	0.790				
普通作業員	人	1.250				
諸雑費	%	7			諸雑費	
生コンクリート 18-8-40N	m3	10.400				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(　　115号代価表　　)

1ｍ当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.72		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割 詰 石 150～200	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

（　116号代価表　）

木柵工(E)
杭 ｽｷﾞ径10cm長さ180cm先削加工

10ｍ当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太 ｽｷﾞ　径9cm　長さ180cm　先削加工	本	20				
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太 ｽｷﾞ　径9cm　長さ180cm	本	27 800				
普通鉄線 普通鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２）　＃１０　３．２ｍｍ　１５．８ｍ／ｋｇ	Kg	1 510				
洋釘(鉄丸くぎ) 鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８）　Ｎ－１５０　＃６×１５０ｍｍ　４０本／	Kg	1 900				
普通作業員	人	4 450				
計						
１ｍ 当り						

BSC手撒き工

代価表

（　117号代価表　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人	0 400				
法面工	人	1				
普通作業員	人	0 600				
BSC（散布資材） BSC及び基材・肥料含む	m2	100				
諸経費	%	4				
計						
1 m2 当り						

道路用鉄筋コンクリート側溝
300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式

代価表

(118号代価表)

10 m当り

名　称 ・ 規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 ［制約なし］ 月単位の4週8休（現場閉所）	m	10				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	m3	1.920				
計						
1 m 当り						

U型側溝　グレーチング300

代価表

（　　　119号代価表　　　）

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ滑止［300用］ T-20 995*390*100	枚	1				
側溝蓋板布設 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40kg/枚以下　月単位の4週8休（現場閉所）	枚	1				
計						
1 枚 当り						

道路用鉄筋コンクリート側溝
400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式

代価表

(120号代価表)

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 ［制約なし］月単位の4週8休（現場閉所）	m	10				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	m3	2.280				
計						
1 m 当り						

U型側溝　グレーチング400

代価表

(121号代価表)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ滑止[400用] T-20 995*490*100	枚	1				
側溝蓋板布設 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40以上170kg/枚以下　月単位の4週8休（現場閉所）	枚	1				
計						
1 枚 当り						

自由勾配横断溝
夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1.44m3/10m
0.3m3/10m 週休2日補正:4週8休以 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

代価表

(122号代価表)

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
自由勾配側溝（横断用） 900×1000×2000	本	5				
自由勾配側溝据付 L=2000 1000以上2000kg/個以下 ［制約なし］月単位の4週8休（現場閉所）	m	10				
計						
1 m 当り						

代価表

(　123号代価表　)

自由勾配横断溝

夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 1.44m3/10m
0.3m3/10m 週休2日補正:4週8休以上 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝（横断用） 900×1100×2000	本	5				
自由勾配側溝据付 L=2000 1000以上2000kg/個以下 ［制約なし］月単位の4週8休（現場閉所）	m	10				
計						
1 m 当り						

機械舗設
15cm 18-8-40N 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

代価表

(124号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N	m3	16.200				
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2.100				
普通作業員	人	3.500				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	1.250			13号単価表 409頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料､型枠材､燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
ｸﾗﾌﾄ紙系

代価表

(　125号代価表　)

100 m2当り

名　称 ・ 規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要	備　　　考
路盤紙 クラフト紙系	m2	115				
普通作業員	人	0.400				
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工

代価表

（　126号代価表　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	ｍ２	115				
普通作業員	人	2.300				
計						
1 m2 当り						

養生工

代価表

(127号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.500				
諸雑費	%	5			諸雑費	一般養生に必要なｼｰﾄ､養生ﾏｯﾄ等
計						
1 m2 当り						

代価表

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

(128号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	m3	25.400				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ(排対1次) 土工用・ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	0.090			30号単価表 426頁	
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排対1次) ﾏｶﾀﾞﾑ・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			31号単価表 427頁	
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			32号単価表 428頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

コルゲートパイプ撤去
撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 250mm以上600mm以下

代価表

(129号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1.300				
計						
1 m 当り						

351 頁

代価表

殻運搬
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好(130号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		40.77				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	40.77		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		44.82				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	44.82		運転手(一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油　パトロール給油	14.41		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台)

代価表

(131号代価表)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				
普通作業員	人	0.050				
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1			24号単価表 420頁	
諸雑費	%	8			諸雑費	ﾎﾟﾝﾌﾟ配管材料損料､水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料
計						
1 日 当り						

水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(小口径) 揚程10m以下
排水7以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm

代価表

(132号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.320				
普通作業員	人	1.040				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	0.240			25号単価表 421頁	
計						
1 箇所 当り						

代価表

足場工
単管傾斜足場 不要

(133号代価表)

100 掛m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要	備　　　考
土木一般世話役	人	1.500				
とび工	人	4.500				
普通作業員	人	2.700				
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２５ｔ吊	日	0.800				
諸雑費	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

355 頁

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(134号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.110			1号単価表 397頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

(135号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油　パトロール給油	7.90		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

人力岩石掘削
軟岩Ⅱ

(136号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	3.300				
普通作業員	人	1.700				
空気圧縮機(賃料) ｴﾝｼﾞﾝ式4.5h	日	0.600			3号単価表 399頁	
さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 〈ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ〉 20kg級	日	2.200				
諸雑費	%	1			諸雑費	ﾉﾐ損耗費
計						
1 m3 当り						

路床掘削

代価表

(137号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			4号単価表 400頁	
計						
1 m3 当り						

359 頁

代価表

路体(築堤)盛土､路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(138号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	0.600			5号単価表 401頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			6号単価表 402頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土､路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(139号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	0 600			5号単価表 401頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0 600			6号単価表 402頁	
計						
1 m3 当り						

361 頁

不整地運搬車運搬
片道0.05km 粘性･砂･砂質･礫質土

代価表

(140号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.310			7号単価表 403頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

大型ﾌﾞﾚｰｶ床掘Ⅱ
軟岩Ⅱ 油圧式600~800kg級

(141号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ﾌﾞﾚｰｶ BH山積0.45(2014年規制) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	3 460			2号単価表 398頁	
諸雑費	%	12			諸雑費	大型ﾌﾞﾚｰｶ用ﾁｾﾞﾙ損耗費
計						
1 m3 当り						

代価表

大型ﾌﾞﾚｰｶ床掘Ⅱ
軟岩Ⅱ　油圧式600~800kg級

（　141号代価表　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要	備　　　考
大型ﾌﾞﾚｰｶ BH山積0.45(2014年規制) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	3.460			2号単価表 398頁	
諸雑費	%	12			諸雑費	大型ﾌﾞﾚｰｶ用ﾁｾﾞﾙ損耗費
計						
1 m3 当り						

代価表

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0~40

(142号代価表)

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	m3	24				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			8号単価表 404頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(143号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	1.100			9号単価表 405頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

足場工
単管傾斜足場 不要

(144号代価表)

100 掛m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	1 500				
とび工	人	4 500				
普通作業員	人	2 700				
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２５ｔ吊	日	0 800				
諸雑費	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

RCボックスカルバート
1100×1100×1000

代価表

(145号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
RCボックスカルバート 1100×1100×1000	本	10				
土木一般世話役	人	0.600				
特殊作業員	人	1.700				
普通作業員	人	1.500				
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	日	0.400				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
１ ｍ 当り						

代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬有り

(146号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		36.06				
R1	普通作業員	21.19		普通作業員		
R2	特殊作業員	6.54		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	5.90		土木一般世話役		
Z		63.94				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	63.94		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

代価表

基礎砕石工
0.2m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

(147号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.390				
特殊作業員	人	0.710				
普通作業員	人	1.870				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	m3	24				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	0.650			23号単価表 419頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料･燃料
計						
1 m2 当り						

目地板
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

代価表

(148号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
Z		35.60				
Z1	目地材 (瀝青質板) Ｔ１０ｍｍ	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

代価表

水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(小口径) 揚程10m以下
排水7以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm

(149号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.320				
普通作業員	人	1.040				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	0.240			25号単価表 421頁	
計						
1 箇所 当り						

372 頁

代価表

足場工
単管傾斜足場 不要

(150号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.500				
とび工	人	4.500				
普通作業員	人	2.700				
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	日	0.800				
諸雑費	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし

代価表

(151号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	1.110			1号単価表 397頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

床掘り
土砂 小規模

(152号代価表)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		18.73				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油　パトロール給油	7.11		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

路床掘削

代価表

（　　153号代価表　　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			4号単価表 400頁	
計						
1 m3 当り						

376 頁

路体(築堤)盛土､路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(154号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	0.600			5号単価表 401頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			6号単価表 402頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

不整地運搬車運搬
片道0.1km 粘性･砂･砂質･礫質土

（ 155号代価表 ）

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.390			7号単価表 403頁	
計						
1 m3 当り						

締固め

代価表

(156号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	1.100			9号単価表 405頁	
計						
1 m2 当り						

379 頁

代価表

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5~2.0m

(157号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.130				
普通作業員	人	1.030				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	時間	1.200			26号単価表 422頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高2.0~3.0m

代価表

(158号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.140				
普通作業員	人	1.160				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	時間	1.400			26号単価表 422頁	
計						
1 m2 当り						

381 頁

砕石小運搬

代価表

（　159号代価表　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊･玉石 障害なし	m3	1			2号代価表 199頁	
砕石運搬工 区間平均L=0.5km	m3	1			167号代価表 390頁	
計						
1 m3 当り						

現道補修

代価表

(160号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0～40	m3	500				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	400			33号単価表 429頁	
計						
1 式 当り						

体積土砂運搬①

代価表

(161号代価表)

1 m3当り

名　称 ・ 規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			168号代価表 391頁	
不整地運搬車運搬 片道0.4km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			169号代価表 392頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害	m3	1			170号代価表 393頁	
計						
1 m3 当り						

体積土砂運搬②

代価表

(162号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			171号代価表 394頁	
不整地運搬車運搬 片道0.05km 粘性･砂･砂質･礫質土	m3	1			172号代価表 395頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害	m3	1			173号代価表 396頁	
計						
1 m3 当り						

大型ﾌﾞﾚｰｶ床掘Ⅱ
軟岩Ⅱ 油圧式600~800kg級

代価表

(163号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ﾌﾞﾚｰｶ BH山積0.45(2014年規制) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	3.460			2号単価表 398頁	
諸雑費	%	12			諸雑費	大型ﾌﾞﾚｰｶ用ﾁｾﾞﾙ損耗費
計						
1 m3 当り						

大型ﾌﾞﾚｰｶ床掘Ⅱ
軟岩ⅠB 油圧式600~800kg級

代価表

(164号代価表)

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
大型ﾌﾞﾚｰｶ BH山積0.45(2014年規制) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	2.790			2号単価表 398頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	大型ﾌﾞﾚｰｶ用ﾁｾﾞﾙ損耗費
計						
1 m3 当り						

387 頁

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

代価表

(165号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

代価表

（　　166号代価表　　）

１ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１５×６０ｃｍ	ｍ	1				
計						
１ ｍ 当り						

389 頁

砕石運搬工
区間平均L=0.5km

代価表

（　　167号代価表　　）

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級	時間	11			34号単価表 430頁	
計						
1 m3 当り						

390 頁

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(168号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			5号単価表 401頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			6号単価表 402頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.4km 粘性･砂･砂質･礫質土

代価表

(169号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次)(賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.930			7号単価表 403頁	
計						
1 m3 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(170号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.110			1号単価表 397頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土､路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(171号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	0.600			5号単価表 401頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			6号単価表 402頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.05km 粘性･砂･砂質･礫質土

代価表

(172号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0 310			7号単価表 403頁	
計						
1 m3 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし

代価表

(173号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	1 110			1号単価表 397頁	
計						
1 m3 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表

(1号単価表)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1.490				
計						
1 日 当り						

大型ﾌﾞﾚｰｶ BH山積0.45(2014年規制) 岩10%
油圧式600~800kg級

単価表

(2号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	11				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)][岩石補正+10%] ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	時間	1				
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず) 油圧式600~800kg級	日	0 170				
計						
1 時間 当り						

空気圧縮機(賃料) ｴﾝｼﾞﾝ式4.5h

単価表

(3号単価表)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	27.900				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］ ５ｍ３／ｍｉｎ	日	1				
計						
1 日 当り						

399 頁

ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表

(4号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1 時間 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表

(5号単価表)

1 日当り

名　称 ・ 規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油　パトロール給油	L	69				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1.640				
計						
1 日 当り						

振動ﾛｰﾗ(賃料)

単価表

(6号単価表)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要	備　　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油　パトロール給油	L	15				
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量３～４ｔ	日	1 860				
計						
1 日 当り						

不整地運搬車(排対1次)(賃料)6.9h
積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)

単価表

(　7号単価表　)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				
軽油　パトロール給油	L	89 700				
賃貸料金　不整地運搬車　クローラ型油圧ダンプ式 積載質量６～７ｔ　全旋回式　(～排２０１４含)	台/日	2 180				
計						
１ 日 当り						

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(8号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1 時間 当り						

振動ﾛｰﾗ(賃料)

単価表

(9号単価表)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油　パトロール給油	L	16				
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量３～４ｔ	日	1 390				
計						
1 日 当り						

単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式･圧送能力90~110m3/h

(10号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140				
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	13				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式･圧送能力 90~110m3/h	時間	1				
計						
1 時間 当り						

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式･圧送能力90~110m3/h

単価表

(11号単価表)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 140				
軽油　パトロール給油	L	13				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式･圧送能力 90~110m3/h	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

(12号単価表)

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式･圧送能力90~110m3/h

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140				
軽油　パトロール給油	L	13				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式･圧送能力 90~110m3/h	時間	1				
計						
1 時間 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)

単価表

(13号単価表)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油　パトロール給油	L	58				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付　山積0.45m3(平積0.35	日	1 420				
計						
1 日 当り						

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ(排対1次)
土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

単価表

(14号単価表)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	1 450				
計						
1 日 当り						

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排対1次)
ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m

単価表

(15号単価表)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	30				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m	供用日	1.470				
計						
1 日 当り						

ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排対1次)
普通型･質量8~20t

単価表

(16号単価表)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要	備　　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油　パトロール給油	L	36				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通型･質量8~20t	供用日	1 490				
計						
1 日 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表

(17号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)

単価表

(18号単価表)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	63				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.3	日	1 280				
計						
1 日 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)

単価表

(　19号単価表　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油　パトロール給油	L	101				
バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ	日	1 210				
計						
1 日 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表

(20号単価表)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1.430				
計						
1 日 当り						

単価表

(21号単価表)

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式・圧送能力90~110m3/h

(　22号単価表　)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140				
軽油　パトロール給油	L	13				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式・圧送能力 90~110m3/h	時間	1				
計						
1 時間 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)

単価表

(　23号単価表　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油　パトロール給油	L	39				
バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	0.790				
計						
1 日 当り						

単価表

発動発電機(賃料)
出力15kVA

(　24号単価表　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
軽油　パトロール給油	L	13 800				
ディーゼル発電機（賃貸） 出力１５ｋＶＡ	供用日	1 550				
計						
1 日 当り						

420 頁

バックホウ(賃料)

単価表

(25号単価表)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	121				
バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ	日	1.090				
計						
1 日 当り						

単価表

(26号単価表)

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油　パトロール給油	L	8.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	時間	1				
計						
1 時間 当り						

空気圧縮機(賃料) ｴﾝｼﾞﾝ式4.5h

単価表

(　27号単価表　)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油　パトロール給油	L	27.900				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］　５ｍ３／ｍｉｎ	日	1				
計						
1 日 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表

(28号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油　パトロール給油	L	8.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

単価表

(29号単価表)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39				
バックホウ（クローラ型） 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	0.790				
計						
1 日 当り						

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ(排対1次)
土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

単価表

(30号単価表)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	1.450				
計						
1 日 当り						

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排対1次)
ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m

単価表

(31号単価表)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	30				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m	供用日	1.470				
計						
1 日 当り						

ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排対1次)
普通型･質量8~20t

単価表

(32号単価表)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通型･質量8~20t	供用日	1.490				
計						
1 日 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表

(33号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級

単価表

(34号単価表)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　　要	備　　　考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油　パトロール給油	L	5.400				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級	時間	1				
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(1時間当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t･普通	時間	1				
計						
1 時間 当り						

経　費　条　件　表

東北森林管理局　庄内森林管理署
【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善（率分）計上区分	計上する	
現場環境改善（率分）補正	地方部	
施工地域･工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3､現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0､現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率＋0%】
治山･地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率＋0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率＋0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03､現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0､現場管理費率×1.0】