

工種別数量内訳書

工事名 薬師沢林道災害復旧工事

庄内森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	薬師沢林道	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）		m3	508		
床掘り		m3	1705		
箱掘り		m3	125		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における 5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	868		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）		m3	235		
盛土（発生土）		m3	868		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	977		
法面整形工		式	1		
切土法面整形	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	213		
盛土法面整形	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	425		
木柵工		m	45		
路盤工		式	1		
敷均し(機械) 敷均し 10cm 締固め	敷均し幅2.5m以上 バックホ	m3	119.9		
舗装工		式	1		
コンクリート路面	15cm 18-8-40	m3	1.4		
擁壁工	1 - 1	式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート(場所打擁壁)	18-8-40(普通)生コンクリート小型車 割増無 一般養生 延長無し	m3	112.2		
端部止コンクリート	無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コン クリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以 下	m3	30.7		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	205		
目地材設置(材料費込)	瀝青質目地材(アスファルト系)	m2	10.2		

水抜きパイプ		m	22.4		
基礎栗石工	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クッション40~0	m3	5.1		
足場工(キャットウォーク)		m	69.6		
擁壁工	1-2	式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート(場所打擁壁)	18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	233.2		
端部止コンクリート	無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	24.7		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	377.1		
目地材設置(材料費込)	瀝青質目地材(アスファルト系)	m2	18.4		
水抜きパイプ		m	46.6		
基礎栗石工	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クッション40~0	m3	11.1		
足場工(キャットウォーク)		m	149.6		
擁壁工	1-3	式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート(場所打擁壁)	18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	128.3		
端部止コンクリート	無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	18.4		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	225.5		
目地材設置(材料費込)	瀝青質目地材(アスファルト系)	m2	7.6		
水抜きパイプ		m	25.7		
基礎栗石工	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クッション40~0	m3	6.8		
足場工(キャットウォーク)		m	94.9		
擁壁工	呑口工	式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	25.3		
端部止コンクリート	無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	8.2		
端部止コンクリート型枠		m2	19.7		
基礎栗石工	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クッション40~0	m3	1.8		
擁壁工	吐口工	式	1		
かご枠工		式	1		

砕石メッシュカゴ 材料費		式	1		
砕石メッシュカゴ 製作・据え付け		m	75		
吸出し防止材設置	t=10mm	m2	106.6		
擁壁工	河道掘削・土砂止め工	式	1		
かご枠工		式	1		
砕石メッシュカゴ 材料費		式	1		
砕石メッシュカゴ 製作・据え付け		m	18		
遮水シート		m2	25.2		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A L=1.00m	m	1		
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	6		
側溝蓋	鋼製グレーチング蓋 300用 40kg/枚以下	枚	5		
下層路盤工(車道)	再生クワッチャン RC-40、 t=200mm	m3	1.9		
植生土のう積工		袋	10		
コルゲートパイプ	据付 ラップ型 2,000mm以上 2,500mm以下	m	2.4		
基礎砕石工	0.59m 再生クワッチャン40~0	m3	1.2		
木製路面排水工	Aタイプ	m	18		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
仮設道路 設置	工事用道路掘削 (土砂)	m3	62		
仮設道路 設置	工事用道路盛土	m3	8		
仮設道路 撤去	工事用道路掘削 (土砂)	m3	8		
仮設道路 撤去 盛土	工事用道路盛土	m3	62		
現道補修工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動	排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	47		
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程1	排水7以上30m3/h未満 ポンプ 口 径100mm	箇所	3		

土留・仮締切工		式	1		
大型土のう 設置・撤去		袋	60		
仮水路工		式	1		
暗渠排水管	据付・撤去波状管 700~1,000m 不要	m	16		
工事用看板工		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		