令　和　８　年　度

建設機械等チャーター単価契約

数量内訳書・明細書

東北森林管理局
岩手南部森林管理署遠野支署

内　訳　書

工　　種	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設機械等チャーター					
バックホウ　0.45m3	485	H			
ダンプトラック　10t	300	H			
トラック(クレーン装置付)4t積・吊り能力2.9t	7	H			
建設機械輸送費(0.45m3)	1	回			10kmまで(片道)
建設機械輸送費(0.45m3)	5	回			10km以上20kmまで(片道)
建設機械輸送費(0.45m3)	3	回			20km以上30kmまで(片道)
建設機械輸送費(0.45m3)	3	回			30km以上40kmまで(片道)
建設機械輸送費(0.45m3)	1	回			40km以上50kmまで(片道)
小　計					

岩手県

明 細 書

建設機械等チャーター　　1時間当たり

名称	規格	数量	単位	単価	金額
機械損料	バックホウ 0.45m3	1.00	h		
燃料(軽油)		8.60	ℓ		
特殊運転手		0.17	人		
軽作業員		0.17	人		
計					
一般管理費率		23.57	%		
合 計					
機械損料	ダンプトラック 10t	1.00	h		
損耗費等		1.00	h		
燃料(軽油)		9.80	ℓ		
一般運転手		0.17	人		
計					
一般管理費率		23.57	%		
合 計					
機械損料	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)4t積・吊り能力2.9t	1.00	h		
燃料(軽油)		5.30	ℓ		
特殊運転手		0.17	人		
計					
一般管理費率		23.57	%		
合 計					