

令和8年度 林分条件調査表

森林管理署	津軽森林管理署	
物件番号	1	
物件名	森林環境保全整備事業(西碓ヶ関国有林)	

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量														最寄り市町村 からの距離 km	備 考			
									本数	材積 m ³	m ³ /本 m ³	N m ³	L m ³	計 m ³	伐倒		集・造材		小運搬巻立					森林作業道作設	林地保全		土場 作設等 h	砂利 数量 m ³			薬剤 散布 (ASA イン) ℓ	鉄板 規格*枚数	
															方法	数量 m ³	方式	数量 m ³	フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m ³	グラップル付きトラック 片道運搬距離 m	数量 m ³	林地傾 斜 緩・中・急		2種 編柵 m	緑化 m ²							
722い3	水涵保	スギ	35	保育間伐(活用型)	列状間伐	2.03	33	20	751	321	0.43	161	2	163	全木	321	プロセッサ	163	1439	163	0	163	中				5	91		120日×3m×40枚	平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722ろ2	水涵保	スギ	33	保育間伐(活用型)	列状間伐	2.49	33	20	922	394	0.43	196	2	198	全木	394	プロセッサ	198	1,061	198	0	198	中								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722は1	水涵保	スギ	45	保育間伐(活用型)	列状間伐	2.66	33	24	811	444	0.55	204	9	213	全木	444	プロセッサ	213	890	213	0	213	中								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722は2	水涵保	スギ	45	保育間伐(活用型)	列状間伐	1.30	33	24	398	217	0.54	100	4	104	全木	217	プロセッサ	104	1,144	104	0	104	中								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722は3	水涵保	スギ	45	保育間伐(活用型)	列状間伐	1.22	33	24	372	203	0.55	93	4	97	全木	203	プロセッサ	97	1,114	97	0	97	中								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722に1	水涵保	スギ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐	0.95	33	24	286	158	0.55	73	3	76	全木	158	プロセッサ	76	432	76	0	76	急								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722に2	水涵保	スギ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐	1.67	33	24	505	279	0.55	128	6	134	全木	279	プロセッサ	134	736	134	0	134	急								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722に3	水涵保	スギ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐	0.98	33	24	298	163	0.55	75	3	78	全木	163	プロセッサ	78	723	78	0	78	急								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722に4	水涵保	スギ	135	育成受光伐	択伐	2.03	30	30	522	411	0.79	314	0	314	全木	411	プロセッサ	314	819	314	0	314	急								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722に6	水涵保	スギ	33	保育間伐(活用型)	列状間伐	0.93	33	20	342	147	0.43	74	1	75	全木	147	プロセッサ	75	1,035	75	0	75	急								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722ほ	水涵保	スギ	73	保育間伐(活用型)	定性間伐	1.66	19	46	99	199	2.01	102	0	102	全木	199	プロセッサ	102	151	102	0	102	急								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722へ1	水涵保	スギ	45	経常	列状間伐	0.05	33	26	27	8	0.31	5	0	5	全木	8	プロセッサ	5	625	5	0	5	中								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722へ2	水涵保・砂防	スギ	44	経常	列状間伐	0.07	33	26	29	12	0.40	6	0	6	全木	12	プロセッサ	6	695	6	0	6	中								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722へ3	水涵保・砂防	スギ	44	経常	列状間伐	0.13	33	26	45	22	0.48	10	0	10	全木	22	プロセッサ	10	1,002	10	0	10	中								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722へ4	水涵保・砂防	スギ	44	経常	列状間伐	0.07	33	26	29	12	0.40	6	0	6	全木	12	プロセッサ	6	995	6	0	6	中								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722へ5	水涵保・砂防	スギ	44	経常	列状間伐	0.03	33	26	27	5	0.19	3	0	3	全木	5	プロセッサ	3	0	3	0	3	中								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722へ6	水涵保・砂防	スギ	107	経常	定性間伐	1.44	19	48	58	134	2.31	102	0	102	全木	134	プロセッサ	102	829	102	0	102	中								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722と1	水涵保・砂防	スギ	44	経常	列状間伐	0.78	33	24	240	130	0.54	60	3	63	全木	130	プロセッサ	63	504	63	0	63	緩								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722と2	水涵保・砂防	スギ	44	経常	列状間伐	0.50	33	24	157	83	0.53	39	2	41	全木	83	プロセッサ	41	321	41	0	41	緩								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722と4	水涵保・砂防	スギ	135	経常	定性間伐	0.12	20	64	4	17	4.23	13	0	13	全木	17	プロセッサ	13	402	13	0	13	緩								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722ち	水涵保・砂防	スギ	73	経常	定性間伐	0.86	19	46	51	103	2.02	53	0	53	全木	103	プロセッサ	53	237	53	0	53	緩								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
722る	水涵保	スギ	107	経常	定性間伐	1.06	19	48	42	98	2.34	76	0	76	全木	98	プロセッサ	76	848	76	0	76	中								平川市役所 (従々関係合支所)	5.9	
合計						23.03			6,015	3,560	0.59	1,893	39	1,932		3,560		1,932		1,932		1,932	4020	0	0	5	91		120日×3m×40枚				

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
縦:0° ～20°、中:20° ～30°、急:30° 以上
4 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。