

工種別数量内訳書

工事名 深浦長坂林道（林業専用道）新設工事

津軽森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	3926		
掘削(土砂)	4-2'な状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	3316		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	3474		
路面工		式	1		
砂利路盤(機械) 10cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め C-40	m3	361.8		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	18		
土砂運搬(不整地運搬車運搬)	片道0.10km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	3245		
現場内碎石運搬(不整地運搬車運搬)	片道0.4km 砂利、玉石類	m3	378.1		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)(粗面仕上げ)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1947		
法面整形(盛土部)(削り取り整形)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1429		
排水構造物工		式	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ 200型	m	4		
木製路面排水	Aタイプ 300型	m	18		
管渠工		式	1		
コルゲートパイプ据付	φ600 t=1.6mm	m	11.2		
基礎砕石工 t=30cm	C-40	m3	3.1		
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	33		
フィルター材	クラッシュレンC40	m3	13.2		
吸出し防止材設置		m2	92.7		
遮水シート張工		m2	26.4		

工種別数量内訳書

工事名 深浦長坂林道（林業専用道）新設工事

津軽森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
呑口工及び吐口工		式	1		
木製呑口保護工		箇所	1		
遮水シート張工		m2	5.9		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
看板工		式	1		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1		
除根		式	1		
機械除根	中林 ハック材 山積0.45m3	m	920		
支障木処理工		式	1		
支障木処理工		式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		