

# 工種別数量内訳書

八景の池治山工事

津軽森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
溪間工		式	1		
治山土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削 (礫質土)	地山	m3	43.5		
盛土工		式	1		
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3	71.9		
作業土工		式	1		
掘削 (砂質土)	地山	m3	144.6		
埋戻し	最大埋戻し幅4m以上	m3	52.9		
残土処理工		式	1		
土砂運搬		m3	63.3		
土砂流出防止工		式	1		
VCC工 鋼材	(組立費含む)	式	1		
底板コンクリート	24-8-40BB、養生費含む	m3	15.4		
型枠工		m2	14.4		
足場工	手摺先行型枠組足場 安全ネット不要	掛m2	16.5		
土砂流出防止ネット	トリカルネット N-9	m2	14.5		
充填コンクリート	24-8-40BB、養生費含む	m3	1.2		
多角形EXセル	土砂流出防止工 (袖部)	式	1		
貯水槽		式	1		
コンクリート	24-8-40BB、養生費含む	m3	14.1		
型枠工		m2	35.7		
鉄筋工		式	1		
土留工		式	1		
多角形EXセル	土留工	式	1		
山腹緑化工		式	1		
表面侵食防止工	BSC	m2	1237.6		
土壌侵食防止シート	アサコモ工	m2	136.7		
人力施工による植生工	植生シート工(環境品) 250m2未満 週休2日補正:月単位	m2	28.7		
構造物撤去工		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
仮水路工		式	1		
合成樹脂管・ホース損料 3ヶ月未満	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) シングル管(内面波状) φ400mm	m	40		
工事看板等		式	1		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
技術管理費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		