

# 工種別数量内訳書

工事名 早瀬野林道改良工事

津軽森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道維持・補修・修繕（中大日影橋）		式	1		
現場塗装工		式	1		
橋梁塗装工		式	1		
素地調整	1種ケレン 循環式プラスト工法 施工規模 50m2以上100m2未満	m2	84.1		
研削材（グリッド）及びケレンかす回収・積込工		m2	84.1		
防食下地	有機ジンクリッチペイント スプレー 600g/m2×1層	m2	84.1		
下塗	弱溶性形変性エポキシ樹脂塗料（スプレー）	m2	84.1		
中塗	弱溶性形変性フッ素樹脂塗料 淡彩スプレー 170g/m2×1層	m2	84.1		
上塗	弱溶性形変性フッ素樹脂塗料 淡彩スプレー 140g/m2×1層	m2	84.1		
構造物撤去工		式	1		
運搬処理工		式	1		
低濃度PCB処分費		k g	231.3		
低濃度PCB運搬費		式	1		
処理容器経費		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
足場・支保工		式	1		
床版補強足場	タイプA1	m2	78		
床面シート張保護工		m2	78		
朝顔	両側 タイプB	m2	78		
板張防護工	両側朝顔 板張防護	m2	78		
シート張防護工	両側朝顔 シート張防護	m2	78		
足場用吊りチェーン盛り替え工		m2	388		
プラスト用養生シート工		m2	78		
仮設備工		式	1		
鉛対応環境対策資機材		式	1		

# 工種別数量内訳書

工事名 早瀬野林道改良工事

津軽森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道維持・補修・修繕（穴倉橋）		式	1		
現場塗装工		式	1		
橋梁塗装工		式	1		
素地調整	1種ケレン 循環式プラスト工法 施工規模 50m2以上100m2未満	m2	93.7		
研削材（グリッド）及びケレンかす回収・積込工		m2	93.7		
防食下地	有機ジンクリッチペイント スプレー 600g/m2×1層	m2	93.7		
下塗	弱溶性形変性エポキシ樹脂塗料（スプレー）	m2	93.7		
中塗	弱溶性形変性フッ素樹脂塗料 淡彩スプレー 170g/m2×1層	m2	93.7		
上塗	弱溶性形変性フッ素樹脂塗料 淡彩スプレー 140g/m2×1層	m2	93.7		
構造物撤去工		式	1		
運搬処理工		式	1		
低濃度PCB処分費		k g	252.8		
低濃度PCB運搬費		式	1		
処理容器経費		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
足場・支保工		式	1		
床版補強足場	タイプA1	m2	87		
床面シート張保護工		m2	87		
朝顔	両側 タイプB	m2	87		
板張防護工	両側朝顔 板張防護	m2	87		
シート張防護工	両側朝顔 シート張防護	m2	87		
足場用吊りチェーン盛り替え工		m2	435		
プラスト用養生シート工		m2	87		
看板工		式	1		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1		

