

# 工種別数量内訳書

工事名 平沢林道災害復旧工事

津軽森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削 (土砂)	小規模(標準以外)	m3	6		
床掘り	土砂 小規模	m3	83		
盛土工		式	1		
盛土 (流用土)		m3	1		
埋戻し	小規模 土砂	m3	58		
残土処理		m3	27		
路盤工		式	1		
碎石路面	RC-40 10cm	m3	5.5		
法面整形工		式	1		
法面整形 (切土部)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	3		
法面整形 (盛土部)		m2	1		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュ70~0	m3	2.7		
コンクリート		m3	37.8		
端部止コンクリート	無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	1.8		
擦付けコンクリート	無筋・鉄筋構造物、小型構造物人力打設	m3	0.2		
端部止型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	5.2		
擦付け型枠	一般型枠 小型構造物	m2	1		
排水構造物工		式	1		
U型側溝工		式	1		
プレキャストU型横断溝	400A型 400*400*2000mm 1000kg/個以下 3種 落蓋式	m	4		
プレキャストU型横断溝	400A型 400*400*1000mm 1000kg/個以下 3種 落蓋式	m	1		
側溝蓋	T-20 995*490*100	枚	3		

# 工種別数量内訳書

工事名 平沢林道災害復旧工事

津軽森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
コンクリート土のう積	積高 H=1.5m以下	m <sup>2</sup>	0.5		
流末工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	4		
水平排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ 200型	m	2		
木製路面排水 再設置		m	4		
舗装工		式	1		
コンクリート舗装工（路面工）		式	1		
コンクリート路面 t=15cm	18-8-40N	m <sup>3</sup>	0.9		
下層路盤（車道・路肩部）	RC-40、t=20cm	m <sup>3</sup>	1.2		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 月単位の4週8休（現場閉所）	m <sup>3</sup>	0.8		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好	m <sup>3</sup>	0.8		
産廃処分費		t	1.8		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
看板工		式	1		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		

