

工 種 別 数 量 内 訳 書

工 事 名 平沢林道災害復旧工事

津軽森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧		式	1.0		
土工		式	1.0		
掘削工		式	1.0		
床掘り	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	161.0		
箱掘	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	18.0		
盛土工		式	1.0		
盛土（発生土）（残土処理）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	51.0		
埋戻し		m3	128.0		
路盤工		式	1.0		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	17.6		
擁壁工		式	1.0		
重力式コンクリート擁壁工		式	1.0		
基礎材		m3	6.6		
コンクリート		m3	101.0		
直接工事費		式	1.0		
共通仮設費計		式	1.0		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1.0		
安全費		式	1.0		
共通仮設費(率計上)		式	1.0		
現場環境改善費(率計上)		式	1.0		
純工事費		式	1.0		
現場管理費		式	1.0		
工事原価		式	1.0		
一般管理費等		式	1.0		
一般管理費等計		式	1.0		
工事価格		式	1.0		
消費税相当額		式	1.0		
請負金額		式	1.0		