

工 種 別 数 量 内 訳 書

井戸沢治山工事

津軽森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
溪間工		式	1		
治山土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（礫質土）	地山	m3	104.3		
掘削（礫質土）	地山＋ルーズ	m3	162.1		
埋戻し工		式	1		
埋戻し	最大埋戻し幅4m以上	m3	104.3		
作業土工		式	1		
掘削面整形	礫質土	m2	51.5		
治山ダム工		式	1		
コンクリート床固工		式	1		
コンクリート	18-8-40BB、養生費含む	m3	108.1		
打継面清掃		m3	100.5		
型枠工	治山ダム	m2	96.2		
鉄筋建込（水平打継面挿し鉄筋）D型		本	116		
人力施工による植生工	植生シート工（環境品）250m2未満 週休2日補正：月単位	m2	81.3		
キャットウォーク		m	33.5		
コンクリート垂直壁工		式	1		
コンクリート	18-8-40BB、養生費含む	m3	11.5		
型枠工	治山ダム	m2	26.6		
布製型枠流路工		式	1		
布製型枠工	注入コンクリート含む	m2	106.8		
溪間工付属物設置工		式	1		
堤名板取付工		式	1		
堤名板	アルミ合金 B型	枚	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
敷砂利	RC40、敷厚10cm	m2	60		
資材運搬路作設		式	1		
敷鉄板設置・撤去		m2	743.2		
鋼板賃料 22*1524*6096	供用150日	枚	80		
水替工		式	1		
ポンプ排水（小口径）	排水量0以上6m3未満、口径50mm 1 台	日	4		
水替ポンプ据付・撤去（小口径）揚程10m以下	排水0以上7m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1		
工事看板等		式	1		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1		
汚濁防止工		式	1		
汚濁防止工	2列2段 設置・撤去	m	2		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費（積上げ分計）		式	1		
運搬費		式	1		
安全費		式	1		
技術管理費		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
現場環境改善費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		