

# 工種別数量内訳書

工事名 大沢林道改良工事

津軽森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道維持・補修・修繕		式	1		
現場塗装工		式	1		
橋梁塗装工		式	1		
素地調整	1種ケレン 循環式プラスト工法 施工規模 50m2以上100m2未満	m2	65.4		
研削材（グリッド）及びケレンかす回収・積込工		m2	65.4		
防食下地	有機ジンクリッチペイント スプレー 600g/m2×1層	m2	65.4		
下塗	弱溶性形変性エポキシ樹脂塗料（スプレー）	m2	65.4		
中塗	弱溶性形変性フッ素樹脂塗料 淡彩スプレー 170g/m2×1層	m2	65.4		
上塗	弱溶性形変性フッ素樹脂塗料 淡彩スプレー 140g/m2×1層	m2	65.4		
構造物撤去工		式	1		
運搬処理工		式	1		
低濃度PCB処分費		k g	209.9		
低濃度PCB運搬費		式	1		
処理容器経費		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
敷鉄板		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去	袋	100		
現道補修		式	1		
足場・支保工		式	1		
床版補強足場	タイプA1	m2	58.3		
床面シート張保護工		m2	58.3		
朝顔	両側 タイプB	m2	58.3		
板張防護工	両側朝顔 板張防護	m2	58.3		
シート張防護工	両側朝顔 シート張防護	m2	58.3		

