

令和8年度 大沢林道改良工事

東北森林管理局 津軽森林管理署

本工事費内訳書

令和8年度 大沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道維持・補修・修繕	式	1			費目行
現場塗装工	式	1			工種行
橋梁塗装工	式	1			種別行
素地調整 1種ケレン 循環式ブラスト工法 施工規模 50m2以上100m2未満	m2	65	400		1号明細書 7頁
研削材（グリッド）及びケレンかす回収・積込工	m2	65	400		2号明細書 8頁
防食下地 有機ジンクリッチペイント スプレー 600g/m2×1層	m2	65	400		3号明細書 9頁
下塗 弱溶性形変性エポキシ樹脂塗料（スプレー）	m2	65	400		4号明細書 10頁
中塗 弱溶性形変性フッ素樹脂塗料 淡彩スプレー 170g/m2×1層	m2	65	400		5号明細書 11頁
上塗 弱溶性形変性フッ素樹脂塗料 淡彩スプレー 140g/m2×1層	m2	65	400		6号明細書 12頁
構造物撤去工	式	1			工種行
運搬処理工	式	1			種別行
低濃度PCB処分費	k g	209	900		7号明細書 13頁
低濃度PCB運搬費	式	1			8号明細書 14頁
処理容器経費	式	1			9号明細書 15頁

本工事費内訳書

令和8年度 大沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
敷鉄板	式	1			10号明細書 16頁
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去	袋	100			11号明細書 17頁
現道補修	式	1			12号明細書 18頁
足場・支保工	式	1			種別行
床版補強足場 タイプA1	m2	58	300		13号明細書 19頁
床面シート張保護工	m2	58	300		14号明細書 20頁
朝顔 両側 タイプB	m2	58	300		15号明細書 21頁
板張防護工 両側朝顔 板張防護	m2	58	300		16号明細書 22頁
シート張防護工 両側朝顔 シート張防護	m2	58	300		17号明細書 23頁
足場用吊りチェーン盛り替え工	m2	291	500		18号明細書 24頁
ブラスト用養生シート工	m2	58	300		19号明細書 25頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
看板工	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			20号明細書 26頁
仮設備工	式	1			種別行
鉛対応環境対策資機材	式	1			21号明細書 27頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁
安全費	式	1			2号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

足場用吊りチェーン盛り替え工

(18号明細書)

200 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人	1				[1]
橋りょう特殊工	人	3				[1]
普通作業員	人	1				[1]
諸雑費 [1]	%	20			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

明細書

(21号明細書)

1式当り

鉛対応環境対策資機材

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉛対応集塵装置賃料 ダスミックFXN-VIII B 160m3/min	台/月	0 500				[見積]
鉛対応集塵機用 カートリッジフィルター、パッキン	本	16				[見積]
エアーシャワー賃料 KAS-P04型	台/月	0 500				[見積]
エアーシャワー用 1次フィルター	枚	1				[見積]
エアーシャワー用 HEPAフィルター	枚	1				[見積]
クリーンルーム 簡易セキュリティルーム	箇所	1				[見積]
真空清掃機賃料	月	0 500				[見積]
真空清掃機用 1次フィルター	枚	1				[見積]
真空清掃機用 2次フィルター	枚	1				[見積]
真空清掃機用 HEPAフィルター	個	1				[見積]
計						
1式当り						

代価表

素地調整

1種ケレン 循環式ブラスト工法 施工規模 50m2以上100m2未満 補正率:1.5

(1号代価表)

1,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
橋りょう世話役	人	22.050				[1]14.7×1.5=22.05
橋りょう塗装工	人	176.400				[1]117.6×1.5=176.40
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
循環式ブラストマシン賃料 2ノズルタイプ	台/日	22.050				[見積] 14.7×1.5=22.05
ブラストノズル・ブラストホース賃料	台/日	22.050				[見積] 14.7×1.5=22.05
循環式ブラストマシン整備料 低濃度PCB・鉛特別整備費	台/日	22.050				[見積] 14.7×1.5=22.05
空気圧縮機(排対2次) 8h 可搬式・スクェエンジン・19.4m3/min超低騒音型	日	22.050			2号単価表 38頁	14.7×1.5=22.05
発動発電機(排対2次) 8h ディーゼルエンジン・超低騒音型・100/125kVA	日	22.050			3号単価表 39頁	14.7×1.5=22.05
トラック 普通型・積載質量4~4.5t積	台/日	44.100				29.4×1.5=44.10
研削材賃料 スチールグリッド	m ²	1,500				[見積] 1,000×1.5=1,500
計						
1 m2 当り						

敷鉄板設置・撤去

代価表

(4号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				[1]
とび工	人	0.300				[1]
普通作業員	人	0.300				[1]
バックホ(賃料)	日	0.300			4号単価表 40頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(5号代価表)

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				[1]
特殊作業員	人	0.290				[1]
普通作業員	人	0.290				[1]
耐候性大型土のう 2t用 径110×H110cm 短期	袋	10				
バック杓(賃料)	日	0.290			5号単価表 41頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料
計						
1袋当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(7号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.010				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.010				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

代価表

(9号代価表)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
エコクリーン クリーンスーツ(上)	着	12				[見積]
エコクリーン クリーンスーツ(下)	着	12				[見積]
送気ユニット 接続器共	組	6				[見積]
定置式ろ過筒(4人用) ろ過フィルター含む	台	2				[見積]
エアラインホース Φ19 L=20m 6人分	本	6				[見積]
エアラインホース Φ19 L=25m 定置式ろ過筒2組分	本	2				[見積]
防じんマスク タイプRL2-2相当 6人分	個	6				[見積]
防じんマスク用フィルター(交換用含む)	個	12				[見積]
防護手袋	組	48				[見積]
防護長靴	足	6				[見積]
計						
1式当り						

