

# 現場説明書

作業名 収穫調査業務委託（黒石地区4）

作業場所 青森県黒石市大字大川原字  
蛭貝沢国有林1003林班る1小班外15

津軽森林管理署

## 事業実行における説明事項

### 1. 調査数量等

調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。

### 2. 支給材料及び貸与品について

調査に必要な材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。

なお、材料（貸与品）及び数量は別紙によるが、事情やむをえない場合のみ追加を認める。

### 3. 国有林地理情報システムの借受けについて

契約締結後は、申請により国有林地理情報システムの地図データ（シェープファイル）、衛星画像の借受けが可能です。

地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。

### 4. 国有林野情報管理システムの使用について

収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行うが、入出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出すること。なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意すること。

### 5. 調査箇所の境界について

収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。

### 6. 林況調査について

収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画（除外地の設定）を行い、より精度の高い調査を行うこと。

収獲調査委託箇所概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積 (ha)	伐採帯面積 (ha)	立木調査面積 (ha)	調査材積 (m³)	区域標示距離 (km)	通勤距離 (km)	歩行時間 (分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積把握の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離 (km)	GNSS又はコンパス計測距離 (km)	品質区分 (地上型3Dレーザ計測)	調査区分 (地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別	
1	分取造林	蛭貝沢	1003る1		人工林	73	カラマツ	中	疎	皆伐	100	直径毎木	8.11		8.11	1,942	1.88	25	39	要	否	否	否	否					水涵保	再調査		公道通行可	立木販売	
2	分取造林	蛭貝沢	1005わ		人工林	72	カラマツ	緩	疎	皆伐	100	直径毎木	7.04		7.04	1,871	1.87	27	12	要	否	否	否	否					水涵保	再調査		公道通行可	立木販売	
3	分取造林	蛭貝沢	1007は1		人工林	65	カラマツ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	7.67		0.40	1,779	2.18	28	24	要	要	否	否	要	2.18					水涵保		8	公道通行可	立木販売
4	分取造林	青荷沢	1047ら3		人工林	58	スギ	緩	中	皆伐	100	標準地(簡標)	1.47		0.10	344	0.76	34	6	要	要	否	否	要	0.49					水涵保	1048へ隣接	2	公道通行可	立木販売
5	分取造林	葛川沢	1048へ		人工林	58	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	14.10		0.75	3,271	3.62	34	18	要	要	否	否	要	3.62					水涵保	1047ら3隣接	15	公道通行可	立木販売
6	分取造林	滝ノ俣沢	1056ち2		人工林	65	カラマツ	中	疎	皆伐	100	直径毎木	9.41		9.41	1,942	1.36	39	12	要	否	否	否	否					土流保	再調査		公道通行可	立木販売	
7	分取造林	津根川森	1071へ3		人工林	61	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	9.01		9.01	2,370	1.45	40	12	要	否	否	否	否					土流保	再調査		公道通行可	立木販売	
8	分取造林	温川沢	1085に2		人工林	56	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	7.72		7.72	5,719	2.09	36	42	要	否	否	否	否					水涵保	再調査		公道通行可	立木販売	
9	分取造林	温川沢	1085は1		人工林	49	スギ	急	中	皆伐	100	標準地(簡標)	3.18		0.20	506	1.22	35	18	要	要	否	否	要	1.22					水涵保		4	公道通行可	立木販売
10	分取造林	温川沢	1088は1		人工林	64	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	6.87		6.87	2,583	1.45	40	24	要	否	否	否	否					水涵保	再調査1088は4隣接		公道通行可	立木販売	
11	分取造林	温川沢	1088は4		人工林	60	スギ	緩	中	皆伐	100	直径毎木	5.43		5.43	2,315	1.22	40	12	要	否	否	否	否					水涵保	再調査1088は1隣接		公道通行可	立木販売	
12	分取造林	滝ノ森	1106へ		人工林	59	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	3.44		0.20	808	1.70	33	15	要	要	否	否	要	1.70					水涵保		4	公道通行可	立木販売
13	分取造林	滝ノ森	1106と		人工林	59	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	3.69		0.20	860	1.17	33	24	要	要	否	否	要	1.17					水涵保		4	公道通行可	立木販売
14	分取造林	滝ノ森	1106ち		人工林	59	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	3.29		0.20	767	1.31	33	9	要	要	否	否	要	1.31					水涵保		4	公道通行可	立木販売
15	分取造林	滝ノ森	1109ち		人工林	70	スギ	中	疎	皆伐	100	直径毎木	18.83		18.83	8,238	3.81	34	6	要	否	否	否	否					水涵保	再調査		公道通行可	立木販売	
16	分取造林	横前沢	1114ち1		人工林	54	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	11.66		0.60	2,297	2.93	29	18	要	要	否	否	要	2.93					水涵保		12	公道通行可	立木販売
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.92	0.00	75.07	37,612	30.02	-	-	-	-	-	-	-	14.62	0.00	-	-	-	-	-	-	-	

### 現場説明に対する質問回答書

現場説明に対する質問事項	質問事項に対する回答

## 別紙

### 事業実行における説明事項

#### 2. 支給材料及び貸与品について

##### 支給する材料

入札番号第9号 収穫調査業務委託(黒石地区4)

項目	材料	数量	備考
区域標示	収測番号札(黄)	1,600 枚	
	収測番号札(白)	300 枚	
その他	復命書整理袋	16 枚	

※以上でない材料等については、署担当と打合せによる。