

現場説明書

作業名 収穫調査業務委託（大戸瀬地区外）

作業場所 青森県西津軽郡深浦町大字関字
小童子山国有林 2010 ち 1 林小班外 53

津軽森林管理署

事業実行における説明事項

1. 調査数量等

調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。

2. 支給材料及び貸与品について

調査に必要な材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。

なお、材料（貸与品）及び数量は別紙によるが、事情やむをえない場合のみ追加を認める。

3. 国有林地理情報システムの借受けについて

契約締結後は、申請により国有林地理情報システムの地図データ（シェープファイル）、衛星画像の借受けが可能です。

地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。

4. 国有林野情報管理システムの使用について

収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行うが、入出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出すること。なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意すること。

5. 調査箇所の境界について

収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。

6. 林況調査について

収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画（除外地の設定）を行い、より精度の高い調査を行うこと。

収穫調査委託箇所の概要

番号	林区分	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m ³)	区域標示距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積量の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS計測距離(km)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立割別
1	分収造林	2010ち1	設定外(分収林等)	人工林	64	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	8.50		8.50	2,797	1.38	62	15	要	要	否	否	要	1.38	—	—		豊田林道	立木販売	
2	分収造林	2010ち2	設定外(分収林等)	人工林	64	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	0.72		0.72	248	0.42	62	21	要	要	否	否	要	0.42	—	—		豊田林道	立木販売	
3	分収造林	2011る1	設定外(分収林等)	人工林	55	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	4.15		0.25	966	1.94	59	6	要	要	否	否	要	1.94	—	8月末日締切	5	豊田林道	立木販売	
4	分収造林	2011る2	設定外(分収林等)	人工林	55	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	1.29		0.10	290	0.83	59	12	要	要	否	否	要	0.83	—	8月末日締切	2	豊田林道	立木販売	
5	分収造林	3001れ	設定外(分収林等)	人工林	67	スギ	中	疎	皆伐	100	直径毎木	3.88		3.88	1,141	1.75	65	12	要	要	否	否	要	1.75	—	—		清滝沢林道	立木販売	
6	分収造林	3002う4	設定外(分収林等)	人工林	50	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	8.55		8.55	1,601	2.16	64	6	要	要	否	否	要	2.16	—	8月末日締切		清滝沢林道	立木販売	
7	分収造林	3002の	設定外(分収林等)	人工林	62	スギ	緩	中	皆伐	100	直径毎木	2.33		2.33	461	0.74	64	9	要	要	否	否	要	0.74	—	—		清滝沢林道	立木販売	
8	分収造林	3003う1	設定外(分収林等)	人工林	50	スギ	急	中	皆伐	100	標準地(簡標)	6.13		0.35	1,161	2.64	67	12	要	要	否	否	要	2.64	—	8月末日締切	7	大船沢林道	立木販売	
9	分収造林	3004つ	設定外(分収林等)	人工林	68	スギ	緩	疎	皆伐	100	直径毎木	3.69		3.69	1,898	1.00	66	3	要	要	否	否	否		—	—		大船沢林道	立木販売	
10	分収造林	3004ね	設定外(分収林等)	人工林	61	スギ	緩	中	皆伐	100	直径毎木	4.87		4.87	2,201	0.97	66	6	要	要	否	否	否		—	3004な隣接		大船沢林道	立木販売	
11	分収造林	3004な	設定外(分収林等)	人工林	60	スギ	緩	中	皆伐	100	直径毎木	4.30		4.30	1,439	1.06	66	6	要	要	否	否	否		—	3004ね隣接		大船沢林道	立木販売	
12	分収造林	3013な	設定外(分収林等)	人工林	70	スギ	中	疎	皆伐	100	直径毎木	9.21		9.21	4,652	2.50	68	9	要	要	否	否	否		—	—		西海岸広域農道	立木販売	
13	分収造林	3013う1	設定外(分収林等)	人工林	61	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	0.91		0.91	483	0.61	68	12	要	要	否	否	否		—	—		西海岸広域農道	立木販売	
14	分収造林	3013う2	設定外(分収林等)	人工林	61	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	2.07		2.07	1,293	0.71	68	6	要	要	否	否	否		—	—		西海岸広域農道	立木販売	
15	分収造林	3023た	設定外(分収林等)	人工林	70	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	2.36		0.15	1,722	1.05	74	12	要	要	否	否	要	0.27	—	8月末日締切	3	轟木沢林道	立木販売	
16	分収造林	3024な	設定外(分収林等)	人工林	70	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	8.23		0.45	5,271	2.34	74	18	要	要	否	否	要	0.81	—	8月末日締切、3024ら隣接	9	轟木沢林道	立木販売	
17	分収造林	3024ら	設定外(分収林等)	人工林	60	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	4.82		0.25	1,233	1.64	74	12	要	要	否	否	要	1.64	—	8月末日締切、3024ら隣接	5	轟木沢林道	立木販売	
18	分収造林	3024む	設定外(分収林等)	人工林	65	スギ	中	疎	皆伐	100	直径毎木	9.75		9.75	2,545	2.04	74	3	要	要	否	否	要	2.04	—	3024ら、な隣接		轟木沢林道	立木販売	
19	分収造林	3030れ	設定外(分収林等)	人工林	84	スギ	緩	疎	皆伐	100	精密毎木	0.45		0.45	243	0.32	77	15	要	要	否	否	否		—	3030ろ隣接		中ノ沢林道	立木販売	
20	分収造林	3030そ	設定外(分収林等)	人工林	50	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	7.04		0.40	1,223	2.16	77	15	要	要	否	否	要	2.16	—	8月末日締切、3030れ隣接	8	中ノ沢林道	立木販売	
21	分収造林	3049う1	設定外(分収林等)	人工林	52	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	5.05		5.05	1,005	1.03	81	6	要	要	否	否	要	1.03	—	—		町道	立木販売	
22	分収造林	3053ち	設定外(分収林等)	人工林	61	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	10.27		10.27	1,510	1.71	88	30	要	要	否	否	要	1.71	—	—		長慶平松原線 通行可能		立木販売
23	分収造林	3053り	設定外(分収林等)	人工林	61	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	10.55		10.55	1,920	1.77	88	15	要	要	否	否	要	1.77	—	分割協議済 (2伐区)		長慶平松原線 通行可能		立木販売
24	分収造林	3053ぬ	設定外(分収林等)	人工林	61	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	6.18		6.18	1,106	1.13	88	15	要	要	否	否	要	1.13	—	—		長慶平松原線 通行可能		立木販売
25	分収造林	3053む	設定外(分収林等)	人工林	59	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	2.88		2.88	752	1.06	86	12	要	要	否	否	要	1.06	—	3053か隣接		長慶平松原線 通行可能		立木販売
26	分収造林	3053か	設定外(分収林等)	人工林	61	アカマツ	中	中	皆伐	100	直径毎木	1.50		1.50	236	0.61	86	15	要	要	否	否	要	0.61	—	3053む隣接		長慶平松原線 通行可能		立木販売
27	分収造林	3054つ	設定外(分収林等)	人工林	67	スギ	緩	疎	皆伐	100	直径毎木	2.75		2.75	594	1.69	87	3	要	要	否	否	要	1.69	—	砂防指定地	3054の4隣接		東股沢林道	立木販売
28	分収造林	3054つ1	設定外(分収林等)	人工林	67	スギ	緩	疎	皆伐	100	精密毎木	0.28		0.28	55	0.38	87	3	要	要	否	否	要	0.38	—	砂防指定地			東股沢林道	立木販売
29	分収造林	3054つ2	設定外(分収林等)	人工林	65	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	0.55		0.05	140	0.57	87	3	要	要	否	否	要	0.57	—	砂防指定地	8月末日締切、3054く隣接	1	東股沢林道	立木販売
30	分収造林	3054な1	設定外(分収林等)	人工林	66	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	0.46		0.05	126	0.48	87	1	要	要	否	否	要	0.48	—	砂防指定地	8月末日締切、3054な2、の8隣接	1	東股沢林道	立木販売
31	分収造林	3054な2	設定外(分収林等)	人工林	65	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	0.30		0.05	114	0.45	87	3	要	要	否	否	要	0.45	—	砂防指定地	8月末日締切、3054な1、や隣接	1	東股沢林道	立木販売
32	分収造林	3054の1	設定外(分収林等)	人工林	59	クロマツ	中	中	皆伐	100	直径毎木	12.90		12.90	1,651	2.80	87	21	要	要	否	否	要	2.80	—	8月末日締切、3054の3、の5、の7隣接		東股沢林道起点より0.5km付近まで通行可能		立木販売
33	分収造林	3054の3	設定外(分収林等)	人工林	67	スギ	急	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	2.27		0.15	412	1.06	87	15	要	要	否	否	要	1.06	—	8月末日締切、3054の1隣接	3	東股沢林道	立木販売	
34	分収造林	3054の4	設定外(分収林等)	人工林	67	スギ	中	疎	皆伐	100	直径毎木	11.37		11.37	3,093	1.80	87	3	要	要	否	否	要	1.80	—	3054つ、の3隣接		東股沢林道	立木販売	
35	分収造林	3054の5	設定外(分収林等)	人工林	64	カラマツ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	4.23		0.25	654	1.27	87	15	要	要	否	否	要	1.27	—	8月末日締切、3054の1隣接	5	東股沢林道	立木販売	
36	分収造林	3054の6	設定外(分収林等)	人工林	67	スギ	中	疎	皆伐	100	直径毎木	6.68		6.68	1,917	1.19	87	6	要	要	否	否	要	1.19	—	8月末日締切、3054ね1、の5隣接		東股沢林道	立木販売	
37	分収造林	3054の7	設定外(分収林等)	人工林	65	カラマツ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	12.81		0.65	2,061	3.09	87	18	要	要	否	否	要	3.09	—	8月末日締切、3054の1、の8隣接	13	東股沢林道	立木販売	
38	分収造林	3054の8	設定外(分収林等)	人工林	66	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	10.05		0.55	2,808	2.49	87	9	要	要	否	否	要	2.49	—	3054の7、な1隣接	11	東股沢林道	立木販売	
39	分収造林	3054お	設定外(分収林等)	人工林	67	スギ	緩	疎	皆伐	100	精密毎木	0.09		0.09	38	0.16	87	3	要	要	否	否	要	0.16	—	—		東股沢林道	立木販売	

収獲調査委託箇所の概要

番号	林名区分	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域積(ha)	伐採面積(ha)	立木調査積(ha)	調査材積(m ³)	区域標示距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄肥の要否	実作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS計測距離(km)	法令関係	その他	標準地設置箇所数	林道通行状況	立製別
40	分収造林	3054く	設定外(分収林等)	人工林	65	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	0.39		0.05	114	0.60	87	3	要	要	否	否	要	0.60	—	8月末日締切、3054け2隣接	1	東股沢林道	立木販売	
41	分収造林	3054や	設定外(分収林等)	人工林	65	スギ	緩	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	1.42		0.10	405	0.67	87	3	要	要	否	否	要	0.67	—	8月末日締切	2	東股沢林道	立木販売	
42	分収造林	3054ま	設定外(分収林等)	人工林	65	カラマツ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	9.99		0.50	1,823	2.54	87	15	要	要	否	否	要	2.54	—	8月末日締切	10	東股沢林道	立木販売	
43	分収造林	3054け2	設定外(分収林等)	人工林	63	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	5.62		5.62	1,220	1.30	89	24	要	要	否	否	要	1.30	—	3054け3、ふ2隣接		東股沢林道	立木販売	
44	分収造林	3054け3	設定外(分収林等)	人工林	61	スギ	急	中	皆伐	100	標準地(簡標)	20.10		1.05	3,934	4.17	87	33	要	要	否	否	要	4.17	—	8月末日締切、3054ふ2隣接	21	東股沢林道	立木販売	
45	分収造林	3054ふ1	設定外(分収林等)	人工林	59	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	3.76		3.76	805	0.98	89	30	要	要	否	否	要	0.98	—			東股沢林道起点より0.5km付近まで通行可能		立木販売
46	分収造林	3054ふ2	設定外(分収林等)	人工林	59	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	17.23		17.23	3,101	2.96	89	39	要	要	否	否	要	2.96	—	3054け3隣接		東股沢林道起点より0.5km付近まで通行可能		立木販売
47	分収造林	3056こ	設定外(分収林等)	人工林	64	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	4.63		4.63	4,268	1.42	82	9	要	要	否	否	否		—	3056え1隣接		吾妻川併用林道起点より2.1km付近まで通行可能		立木販売
48	分収造林	3056え1	設定外(分収林等)	人工林	64	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	7.06		7.06	5,004	1.52	82	15	要	要	否	否	否		—	3056こ隣接		吾妻川併用林道起点より2.1km付近まで通行可能		立木販売
49	分収造林	3061く	設定外(分収林等)	人工林	67	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	6.50		0.35	1,924	1.78	83	18	要	要	否	否	要	1.78	—		7	吾妻川併用林道起点より2.1km付近まで通行可能		立木販売
50	分収造林	3061や	設定外(分収林等)	人工林	62	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	13.33		13.33	3,719	2.63	85	9	要	要	否	否	要	2.63	—	3061ま隣接		中沢林道	立木販売	
51	分収造林	3061ま	設定外(分収林等)	人工林	65	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	17.66		0.90	5,291	4.59	84	3	要	要	否	否	要	4.59	—	8月末日締切、3061や隣接	18	中沢林道	立木販売	
52	分収造林	3072つ1	設定外(分収林等)	人工林	51	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	5.20		5.20	936	2.23	93	6	要	要	否	否	要	2.23	定特3	3072つ3隣接		岩崎西目屋弘前線東北電力管理道		立木販売
53	分収造林	3072つ3	設定外(分収林等)	人工林	52	スギ	緩	中	皆伐	100	直径毎木	3.97		3.97	794	2.11	93	6	要	要	否	否	要	2.11	定特3	3072つ1隣接		岩崎西目屋弘前線東北電力管理道		立木販売
54	分収造林	3072つ4	設定外(分収林等)	人工林	52	スギ	緩	中	皆伐	100	標準地(簡標)	6.16		0.35	1,232	1.64	93	6	要	要	否	否	要	1.64	定特3		7	岩崎西目屋弘前線東北電力管理道		立木販売
計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	317.44	0.00	197.53	87,630	84.14	—	—	—	—	—	—	—	71.72	—	—	—	—	—	—

現場説明に対する質問回答書

現場説明に対する質問事項	質問事項に対する回答

別紙

事業実行における説明事項

2. 支給材料及び貸与品について

支給する材料

入札番号第3号 収穫調査業務委託(大戸瀬地区外)

項目	材料	数量	備考
区域標示	ガンタッカー針	20 箱	1箱1000本入
	ペイントマーカー	17 本	
	赤テープ	10 巻	
	収測番号札(黄)	3,400 枚	
	収測番号札(白)	600 枚	
立木調査	標示テープ(黄色)	130 巻	500m巻
	木材チョーク	360 本	
	ナンバーテープ(皆伐等)	130 巻	1巻1000番
	ガンタッカー針(皆伐等)	130 箱	1箱1000本入
その他	復命書整理袋	60 枚	

※以上でない材料等については、署担当と打合せによる。