

# 工 種 別 数 量 内 訳 書

業 務 名 湯ノ沢地区地すべり調査業務

津軽森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
一般調査		式	1		
直接調査費(電子成果品作成費・業務成果品費除く)		式	1		
直接人件費等		式	1		
地中伸縮計半自動観測装置撤去・設置		基	4		
地中伸縮計 観測(連続観測)	全地中伸縮計観測基数 4基 補正係数：0.5	回	4		
地中伸縮計 資料整理		ヵ月	32		
地下水位半自動観測装置撤去・設置	地下水位計 計器のみ撤去・設置	基	15		
地下水位計 観測(連続観測)		回	60		
地下水位計 資料整理(連続観測、2ヵ月/回)	補正係数：1.8	孔	60		
機械経費		式	1		
データ収録装置損料(地中伸縮計)		日	732		
データ収録装置損料(地下水位計)		日	2745		
間接調査費		式	1		
施工管理費		式	1		
純調査費(業務管理費除く)		式	1		
間接費		式	1		
諸経費		式	1		
諸経費対象外		式	1		
一般調査業務費		式	1		
直接原価(電子成果品作成費除く)		式	1		
直接人件費等		式	1		
地すべり調査 計画準備	総面積0.6km2以内 調査2種目	業務	1		
地すべり調査 解析・地盤特性検討	総面積0.6km2以下 検討2箇所	業務	1		
地すべり調査 解析・機構解析	総面積0.6km2以下 解析27°ロック	業務	1		
近似三次元安定解析	1斜面3断面、斜面長100～200m未満	斜面	1		
近似三次元安定解析	1斜面3断面、斜面長200～300m未満	斜面	1		
地すべり調査 解析・対策工法選定	総面積0.6km2以内 選定2箇所	業務	1		
地すべり調査 報告書作成	調査結果資料2種目	業務	1		
打合せ等 地質調査(解析等調査業務)	打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ1回	業務	1		
電子成果品作成費		式	1		
直接原価(その他原価除く)		式	1		
その他原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
解析等調査業務費		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)		式	1		
直接人件費等		式	1		
山腹工測量 山腹縦断測量 合計	縦断面図1/100~1/500	m	130		
伐開 伐開区分B		km	0.13		
電子成果品作成費		式	1		
直接測量費		式	1		
間接測量費		式	1		
諸経費		式	1		
測量業務価格		式	1		
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)		式	1		
直接人件費等		式	1		
地すべり防止工の設計 設計計画		件	1		
追加集水井内集水ボーリング工設計	設計本数 17本 補正係数：1	箇所	1		
追加排水ボーリング工設計	設計本数 1本 補正係数：0.8	箇所	1		
施設設計等	内業 山腹工事 0.3ha以上0.5ha未満 照査 b:のり砕工、モザイク(コンクリート)吹付工、種子吹付工・客土吹付工・植生基材吹付工などを主体とする設計箇所	件	1		
地すべり防止工の設計 設計説明書作成	山腹工事 内業	件	1		
電子成果品作成費		式	1		
直接原価(その他原価除く)		式	1		
その他原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
設計業務価格		式	1		
業務価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
業務委託料		式	1		