

工種別数量内訳書

工 事 名 月山地区（R8）地すべり調査業務

3-1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
一般調査		式	1.0		
直接調査費(電子成果品作成費・業務成果品費除く)		式	1.0		
直接人件費等		式	1.0		
土質ボーリング [※] ノコアボーリング [※]	φ 66mm玉石混じり土砂 50m以下 鉛直下方	m	7.5		
岩盤ボーリング [※]	φ 66mm軟岩 50m以下 鉛直下方	m	32.5		
パイプ式歪計(30ch以下) 地下水位計半自動観測装置撤去・設置	歪計(30ch)×1+地下水位測定 計器のみ撤去・設置	基	4.0		
パイプ式歪計(60ch以下) 地下水位計半自動観測装置撤去・設置	歪計(30ch)×2+地下水位測定 計器のみ撤去・設置	基	1.0		
パイプ式歪計(90ch以下) 地下水位計半自動観測装置撤去・設置	歪計(30ch)×3+地下水位測定 計器のみ撤去・設置	基	1.0		
パイプ式歪計(30ch以下) 半自動観測装置撤去・設置	歪計(30ch)×1 計器のみ撤去・設置	基	1.0		
パイプ式歪計(60ch以下) 半自動観測装置撤去・設置	歪計(30ch)×2 計器のみ撤去・設置	基	1.0		
パイプ式歪計・地下水位計 観測(連続観測)		回	16.0		
パイプ式歪計 観測(連続観測)	パイプ式歪計観測箇所数 7箇所 補正係数：0.75、 パイプ式歪平均深度 31.1m 補正係数：1.15	回	2.0		
パイプ式歪計 資料整理(連続観測)		ヵ月	91.0		
地中伸縮計半自動観測装置撤去・設置		基	3.0		
地中伸縮計半自動観測装置設置		基	6.0		
地中伸縮計 観測(連続観測)	全地中伸縮計観測基数 12基 補正係数：1.5	回	1.0		
地中伸縮計 観測(連続観測)	全地中伸縮計観測基数 18基 補正係数：2.0	回	1.0		
地中伸縮計 資料整理		ヵ月	37.0		
地下水位観測孔保孔管設置(L=40m)	ストレーナ加工フィルター巻保孔管 の設置	孔	1.0		
地下水位半自動観測装置撤去・設置	地下水位計 計器のみ撤去・設置	基	3.0		
地下水位半自動観測装置設置	地下水位計 計器のみ設置	基	4.0		
地下水位計 観測(連続観測)		回	40.0		
地下水位計 資料整理(連続観測、2ヵ月/回)	補正係数：1.8	孔	9.0		
地下水位計 資料整理(連続観測、4ヵ月/回)	補正係数：3.2	孔	1.0		
地下水位計 資料整理(連続観測、5ヵ月/回)	補正係数：4.0	孔	29.0		
一般調査 水質分析・採水	地すべり関係	資料	2.0		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
水質分析		検体	2.0		
一般調査 水質分析・資料整理	地すべり関係 水質分析図、 イノ組成図作成等	資料	2.0		
機械経費		式	1.0		
データ収録装置損料 (パイプ式歪計30ch以下)		日	765.0		
データ収録装置損料 (パイプ式歪計60ch以下)		日	306.0		
データ収録装置損料 (パイプ式歪計90ch以下)		日	153.0		
データ収録装置損料(地中伸縮計)		日	1377.0		
データ収録装置損料(地下水位計)		日	872.0		
データ収録装置損料 (水圧式水位センサー)		日	918.0		
間接調査費		式	1.0		
運搬費		式	1.0		
準備費		式	1.0		
仮設費		式	1.0		
施工管理費		式	1.0		
純調査費(業務管理費除く)		式	1.0		
間接費		式	1.0		
諸経費		式	1.0		
諸経費対象外		式	1.0		
一般調査業務費		式	1.0		
直接原価(電子成果品作成費除く)		式	1.0		
直接人件費等		式	1.0		
地すべり調査 計画準備	総面積0.6km2以内 調査3種目	業務	1.0		
地すべり調査 解析・地盤特性検討	総面積0.6km2以下 検討2箇所	業務	1.0		
地すべり調査 解析・機構解析	総面積0.6km2以下 解析5ﾌﾟﾛｯｸ	業務	1.0		
地すべり調査 解析・安定解析	総延長4km以内 解析1断面	業務	2.0		
地すべり調査 報告書作成	調査結果資料4種目	業務	1.0		
打合せ等 地質調査(解析等調査業務)	打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ1回	業務	1.0		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
電子成果品作成費		式	1.0		
直接原価(その他原価除く)		式	1.0		
その他原価		式	1.0		
一般管理費等		式	1.0		
解析等調査業務費		式	1.0		
直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)		式	1.0		
直接人件費等		式	1.0		
G N S S 移動杭観測 (2級基準点測量相当) 観測	計上しない 森林 低山地	点	18.0		
G N S S 移動杭観測 (2級基準点測量相当) 計算整理	計上しない 森林 低山地	点	18.0		
電子成果品作成費		式	1.0		
直接測量費		式	1.0		
間接測量費		式	1.0		
諸経費		式	1.0		
測量業務価格		式	1.0		
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)		式	1.0		
直接人件費等		式	1.0		
地すべり防止工の設計 設計計画		件	1.0		
追加排水ボーリング工設計	設計本数 1本 補正係数：0.8	箇所	1.0		
施設設計等	内業 山腹工事 0.3ha未満 照査 b:のり砕工、モルタル(コンクリート)吹付工、種子吹付工・客土吹付工・植生基材吹付工などを主体とする設計箇所	件	1.0		
地すべり防止工の設計 設計説明書作成	山腹工事 内業	件	1.0		
電子成果品作成費		式	1.0		
直接原価(その他原価除く)		式	1.0		
その他原価		式	1.0		
一般管理費等		式	1.0		
設計業務価格		式	1.0		
業務価格		式	1.0		
消費税相当額		式	1.0		
業務委託料		式	1.0		