

工種別数量内訳書

工事名 伏辺山林道改良工事

山形森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良（伏辺山改良1号箇所）		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	4		
路面工		式	1		
碎石路面	敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40 1号箇所	m3	5.4		
作業土工		式	1		
箱堀	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	3		
床掘り	土砂 小規模	m3	2		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	73		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	35		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	107		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面	15cm 18-8-40	m3	1.2		
下層路盤工	再生クラッシュ RC-40、 t=200mm 1層	m3	1.6		
擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工		式	1		
鋼製L型擁壁	壁高1.5m以下	m2	1.5		
鋼製L型擁壁	壁高1.5~2.0m	m2	2		
鋼製L型擁壁	壁高2.0~3.0m	m2	33		
天端調整壁面材組立・設置		m	14		
排水材敷設		m	15.8		
簡易鋼製擁壁工 材料費		式	1		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
プレキャストU型横断溝	縦断勾配付(8%) 300 1本当たり2m	m	4		
プレキャストU型横断溝	縦断勾配付(8%) 300 1本当たり1m	m	1		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング300	枚	5		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良（伏辺山改良2号箇所）		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	土砂 小規模 小規模(標準)	m3	93		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	40		
法面整形(盛土部)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	509		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1593		
路面工		式	1		
碎石路面	敷均し幅2.5m以上 ハック材 RC-40 2号箇所	m3	31.8		
残土処理工		式	1		
残土処理	運搬距離0.3km	m3	120		
作業土工		式	1		
床掘り	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1831		
床掘り	土砂 小規模	m3	94		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	111		
埋戻し	小規模 土砂	m3	21		
擁壁工		式	1		
現場打擁壁工		式	1		
コンクリート擁壁	無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	20.7		
養生工	無筋構造物 一般養生	m3	20.7		
端部止コンクリート	無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	4.6		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュ40~0	m3	2		
残存型枠(木製ハネ式)	間伐杉丸太(ローリング加工)90*180cm厚5.5cm	m2	17.6		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	40.2		
足場工(キャットウォーク)		m	12		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	3.2		
かご工		式	1		
省力化かご120型	組立・石詰め工	m	61		
省力化かご120型資材		式	1		
省力化かご100型	組立・石詰め工	m	36		
省力化かご100型資材		式	1		
大型円筒金網	製作・据付工	組	21		
大型円筒金網資材		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
裏込砕石	再生クラッシュ40 ⁰	m ³	6.9		
吸出し防止材設置		m ²	28.6		
法面工		式	1		
植生工		式	1		
植生マット	亀甲金網・植生袋付	m ²	108.1		
種子散布	250m ² 以上500m ² 未満25% 月単位の4週8休	m ²	499.1		
排水構造物工		式	1		
管渠工		式	1		
コルゲートパイプ	据付 φ1200 t=2.7mm	m	28.6		
基礎材	基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュ40 ⁰	m ³	14.5		
植生マット水路工		m	12		
暗渠排水管	据付 波状管 50 ⁰ 150mm 要	m	2		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	撤去 φ1,000	m	30.6		
かご撤去工		式	1		
ふとんかご撤去	撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	52		
運搬処理工		式	1		
現場発生品運搬	鉄くず 4t 50kmまで	回	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
工事用道路工		式	1		
工事用道路補修		式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		

