

工種別数量内訳書

工 事 名 上小沼地区地すべり防止工事

3 - 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1.0		
林道土工（A路線）		式	1.0		
掘削工		式	1.0		
掘削（土砂）		m3	271.5		
盛土工		式	1.0		
盛土（発生土）		m3	4.3		
残土処理工		式	1.0		
土砂運搬	A路線 → B路線	m3	177.7		
残土処理	A路線 → 残土処理場（B路線）	m3	89.5		
法面整形工		式	1.0		
法面整形（切土部）		m2	341.3		
法面整形（盛土部）		m2	33.4		
除根		式	1.0		
除根		m2	569.0		
路面工		式	1.0		
路盤		m3	32.4		
グラウンドセル		式	1.0		
碎石運搬		m3	40.5		
排水構造物工		式	1.0		
簡易排水工		式	1.0		
木製路面排水		式	1.0		
林道土工（B路線）		式	1.0		
掘削工		式	1.0		
掘削（土砂）		m3	19.0		
盛土工		式	1.0		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
盛土(発生土)		m3	196.7		
法面整形工		式	1.0		
法面整形(切土部)		m2	20.5		
法面整形(盛土部)		m2	150.3		
除根		式	1.0		
除根		m2	408.0		
路面工		式	1.0		
路盤		m3	38.5		
碎石運搬		m3	38.5		
排水構造物工		式	1.0		
簡易排水工		式	1.0		
木製路面排水		式	1.0		
仮設工		式	1.0		
仮設工		式	1.0		
支障木処理		式	1.0		
支障木処理工		式	1.0		
支障木運搬	A路線～仮置場	m3	81.0		
支障木運搬	B路線～仮置場	m3	48.9		
木製工事看板		式	1.0		
木製工事看板枠工		基	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1.0		
共通仮設費(率計上)		式	1.0		
現場環境改善費(率計上)		式	1.0		
純工事費		式	1.0		

[illegible]