

# 工種別数量内訳書

工 事 名

紅葉川治山工事

2-1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
落石防護柵工（ネイチャーネット）		式	1.0		
落石防護柵工		式	1.0		
支柱設置工		式	1.0		
支柱建込工（端部支柱）		本	6.0		
支柱建込工（中間支柱）		本	19.0		
控え（ネイチャースリング）設置工		本	31.0		
受撃部構築工		式	1.0		
ネイチャーネット設置工	H=2.5m L=5.0m	セット	22.0		
アンカー工		式	1.0		
削孔工（単管足場）		箇所	25.0		
削孔工（ロープ足場）		箇所	31.0		
鋼材挿入工		箇所	56.0		
注入打設工（軟岩）		m3	0.2		
部材運搬工		式	1.0		
部材運搬（A線）		式	1.0		
部材運搬（B線）		式	1.0		
部材運搬（C線）		式	1.0		
既設落石防護柵撤去工		式	1.0		
撤去工		式	1.0		
既設落石防護柵撤去		式	1.0		
落石防護柵撤去（支柱撤去工） 市場単価	中間支柱 柵高2.00m <sup>メ</sup> キ 制約無 夜間無 週休2日補正：月単位	本	21.0		
ロープ・金網撤去工〔間隔保持材付き〕 市場単価	本数6本（保持材無）15m以上 制約無 夜間無 週休2日補正：月単位	m	108.5		
産廃処分		式	1.0		
産廃処分費（金属くず）		式	1.0		
産廃運搬費	4t 30km以内 1回	回	1.0		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
仮設工		式	1.0		
仮設工		式	1.0		
足場・支保工		式	1.0		
足場工		空m3	270.3		
仮設木製防護柵工		式	1.0		
仮設木製防護柵工		m	22.0		
工事用看板		式	1.0		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1.0		
直接工事費		式	1.0		
共通仮設費計		式	1.0		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1.0		
安全費		式	1.0		
技術管理費		式	1.0		
共通仮設費(率計上)		式	1.0		
現場環境改善費(率計上)		式	1.0		
純工事費		式	1.0		
現場管理費		式	1.0		
工事原価		式	1.0		
一般管理費等		式	1.0		
一般管理費等計		式	1.0		
工事価格		式	1.0		
消費税相当額		式	1.0		
請負金額		式	1.0		