

紅葉川治山工事

山形森林管理署

経費条件表

山形森林管理署
紅葉川治山工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	治山・地すべり防止工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	
施工地域・工事場所による補正	補正なし	【共通仮設費率+0%、現場管理費率+0%】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵工（ネイチャーネット）	式	1			費目行
落石防護柵工	式	1			工種行
支柱設置工	式	1			種別行
支柱建込工（端部支柱）	本	6			1号明細書 7頁
支柱建込工（中間支柱）	本	19			2号明細書 8頁
控え（ネイチャースリング）設置工	本	31			3号明細書 9頁
受撃部構築工	式	1			種別行
ネイチャーネット設置工 H=2.5m L=5.0m	セット	22			4号明細書 10頁
アンカー工	式	1			種別行
削孔工（単管足場）	箇所	25			5号明細書 11頁
削孔工（ロープ足場）	箇所	31			6号明細書 12頁
鋼材挿入工	箇所	56			7号明細書 13頁
注入打設工（軟岩）	m3	0.200			8号明細書 14頁
部材運搬工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材運搬 (A線)	式	1			9号明細書 15頁
部材運搬 (B線)	式	1			10号明細書 16頁
部材運搬 (C線)	式	1			11号明細書 17頁
既設落石防護柵撤去工	式	1			費目行
撤去工	式	1			工種行
既設落石防護柵撤去	式	1			種別行
落石防護柵撤去(支柱撤去工)市場単価 中間支柱 柵高2.00m ^メ キ 制約無 夜間無 週休2日補正:月単位	本	21			12号明細書 18頁
ロープ・金網撤去工〔間隔保持材付き〕市場単価 本数6本(保持材無) 15m以上 制約無 夜間無 週休2日補正:月単位	m	108	500		13号明細書 19頁
産廃処分	式	1			種別行
産廃処分費 (金属くず)	式	1			14号明細書 20頁
産廃運搬費 4t 30km以内 1回	回	1			15号明細書 21頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
足場・支保工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	空m3	270.300			16号明細書 22頁
仮設木製防護柵工	式	1			種別行
仮設木製防護柵工	m	22			17号明細書 23頁
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			1号代価表 24頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 5頁
技術管理費	式	1			2号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(1号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

支柱建込み工 (端部支柱)

代価表

(2号代価表)

10本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	3	500			
特殊作業員	人	10	500			
普通作業員	人	7				
端部支柱セット NE-EDPOST-GN-25J-SET	セット	10				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1本当り						

支柱建込工（中間支柱）

代価表

（ 3号代価表 ）

10本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3	500			
特殊作業員	人	10	500			
普通作業員	人	7				
中間支柱セット NE-CEPOST-GN-25J-SET	セット	10				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1本当り						

控え（ネイチャースリング）設置工

代価表

(4号代価表)

10本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	500			
特殊作業員	人	3				
普通作業員	人	1	500			
ネイチャースリングセット NE-SRING-BRJ-SET	セット	10				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1本当り						

ネイチャーネット設置工
H=2.5m L=5.0m

代価表

(5号代価表)

10枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	3	500			
特殊作業員	人	7	600			
普通作業員	人	7	600			
ネイチャーネットセット NE-50N 2.5*5-SET	セット	10				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1枚当り						

削孔工（単管足場）

代価表

（ 6号代価表 ）

100 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	27	600			
特殊作業員	人	55	200			
普通作業員	人	27	600			
さく岩機[レックトルル(空圧式)] (レックトルル) 空圧式30kg級	日	27	600			
空気圧縮機運転 エンジンコンプレッサ 10.5～11m ³ /min	日	27	600		1号単価表 46頁	
諸雑費	%	0	300		諸雑費	
計						
1 個 所 当 り						

削孔工（ロープ足場）

代価表

（ 7号代価表 ）

100 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	25	500			
普通作業員	人	25	500			
法面工	人	51				
さく岩機[レックトルル(空圧式)] (レックトルル) 空圧式30kg級	日	25	500			
空気圧縮機運転 エンジンコンプレッサ 10.5～11m ³ /min	日	25	500		1号単価表 46頁	
諸雑費	%	0	300		諸雑費	
計						
1 個 所 当 り						

注入打設工（軟岩）

代価表

(9号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	900			
特殊作業員	人	3	800			
普通作業員	人	1	900			
グラウトミキサ 上下2槽式・攪拌容量200L×2	日	1	900			
グラウトポンプ（ホーリックポンプ（水ポンプ）） 単筒複動ピストン式・吐出量30~70L/min	日	1	900			
工事中水中モータポンプ（普通型（潜水ポンプ）） 口径 50mm・全揚程10m	日	1	900			
発動発電機運転	日	1	900		2号単価表 47頁	
水槽（一般工事中用） 鋼板製簡易水槽・容量5m3	供用日	1	900			
注入材料 割増率2.5	m3	2	500		3号単価表 48頁	
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

木製防護柵工
H=1.5m

代価表

(20号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	5	900			
主柱 損料20% 2,000 φ12 スギ	本	10				
横梁 損料20% 4,000 φ9 スギ	本	5				
控木 損料20% 2,000 φ12 スギ	本	5				
控杭 損料20% 1,000 φ12 スギ	本	5				
土留板 損料20% 厚板 L2,000×W200×t36 スギ	枚	37	500			
諸雑費	%	10			諸雑費	
計						
1 m 当り						

単価表

(4号単価表)

不整地運搬車(未排対) (賃料) 6.9h
積載質量2.0t(排2次含)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	13.110				
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式 積載質量2.0t (～排2次含)	供用日	2.180				
計						
1日当り						