

工種別数量内訳書

麻生沢治山工事

米代西部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
治山工事用道路作設		式	1.0		
土工		式	1.0		
掘削工		式	1.0		
掘削（土砂）	地山の掘削積込	m3	8,000.0		
掘削（土砂）	地山の掘削	m3	2,000.0		
盛土工		式	1.0		
盛土（流用土・運搬土）		m3	10,000.0		
土砂運搬工		式	1.0		
土砂運搬		m3	8,000.0		
安定処理工		式	1.0		
安定処理		m2	660.0		
法面整形工		式	1.0		
法面整形（盛土部）		m2	475.5		
法面整形（切土部）		m2	2,448.1		
路面工		式	1.0		
砂利舗装工（機械）10cm		m3	278.2		
現場内碎石運搬		m3	278.2		
法面工		式	1.0		
植生工		式	1.0		
種子散布		m2	2,923.6		
排水構造物工		式	1.0		
簡易排水工		式	1.0		
木製路面排水据付		m	38.0		
木製路面排水材	シスイエース	式	1.0		
支障木処理		式	1.0		
支障木処理工		式	1.0		
支障木処理工	針葉樹 0.5m3/本以上	m3	133.8		
支障木処理工	広葉樹 0.5m3/本未満	m3	36.2		

