

工種別数量内訳書

業務名：がろう峡林道（林業専用道）調査設計業務

米代西部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)		式	1		
計画・準備	一車線測量	業務	1		
中心線測量 合計	一車線測量 0分 1	km	1.5		
縦断測量 合計	一車線測量 0分 1	km	1.5		
横断測量 合計 測量幅40m	一車線測量 0分 1	km	1.5		
土質区分・その他調査 外業計	一車線測量 0分 1	km	1.5		
保安林調査	一車線測量	km	1.3		
土壌汚染対策調査	保安林内	km	1.3		
土壌汚染対策調査	保安林外	km	0.2		
伐開 伐開区分B		km	1.5		
電子成果品作成費		式	1		
直接測量費		式	1		
間接測量費		式	1		
諸経費		式	1		
測量業務価格		式	1		
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)		式	1		
線形計画、現地調査、線形決定 線形計画	一車線林道設計 30~40度 一級林道設計補正1	km	1.5		
線形計画、現地調査、線形決定 踏査	一車線林道設計 30~40度 一級林道設計補正1	km	1.5		
線形計画、現地調査、線形決定 線形決定	一車線林道設計 30~40度 一級林道設計補正1	km	1.5		
詳細設計 平面設計	一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1.5		
詳細設計 縦断設計	一車線林道設計 一級林道設計 補正1	km	1.5		
詳細設計 横断設計	一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1.5		
詳細設計 構造物設計計画	一車線林道設計 30~40度 一級林道設計補正1	km	1.5		
詳細設計 林業作業用施設の設計計画	一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1.5		
詳細設計 土工数量計算	一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1.5		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
詳細設計 構造物数量計算	一車線林道設計 30~40度 一級林道設計補正1	km	1.5		
照査	一車線林道設計 30~40度 一級林道設計補正1	km	1.5		
成果品(設計書説明書作成)	一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1.5		
打合せ等	打合せ(業務着手+中間打合せ+ 成果物納入) 中間打合せ3回	業務	1		
電子成果品作成費		式	1		
直接原価(その他原価除く)		式	1		
その他原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
業務価格		式	1		
業務価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
業務委託料		式	1		