

工 種 別 数 量 内 訳 書

古潟沢地すべり調査業務

米代西部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
一般調査		式	1.00		
直接調査費(電子成果品作成費・業務成果品費除く)		式	1.00		
直接人件費等		式	1.00		
一般調査 地表移動量調査・観測及び資料整理	地すべり関係 標識 1回当り 杭13~17本	測線	3.00		
パイプ式歪計(30ch以下)地下水位計半自動観測装置撤去・設置	歪計(30ch)×1+地下水位測定 計器のみ撤去・設置	基	6.00		
パイプ式歪計・地下水位計 観測(連続観測)		回	30.00		
パイプ式歪計 資料整理(連続観測)		ヵ月	48.00		
地中伸縮計半自動観測装置撤去・設置		基	5.00		
地中伸縮計 観測(連続観測)	全地中伸縮計観測基数 5基 補正係数:0.75	回	5.00		
地中伸縮計 資料整理		ヵ月	40.00		
地下水位計 資料整理(連続観測、1ヵ月/回)	補正係数:1	回	12.00		
地下水位計 資料整理(連続観測、2ヵ月/回)	補正係数:1.8	回	18.00		
機械経費		式	1.00		
データ収録装置損料(パイプ式歪計30ch以下)		日	1284.00		
データ収録装置損料(地中伸縮計)		日	1070.00		
データ収録装置損料(水圧式水位センサー)		日	1284.00		
間接調査費		式	1.00		
施工管理費		式	1.00		
純調査費(業務管理費除く)		式	1.00		
間接費		式	1.00		
諸経費		式	1.00		
諸経費対象外		式	1.00		
データ収録装置損料(パイプ式歪計30ch以下)		日	906.00		
データ収録装置損料(地中伸縮計)		日	755.00		
データ収録装置損料(水圧式水位センサー)		日	906.00		
一般調査業務費		式	1.00		
直接原価(電子成果品作成費除く)		式	1.00		
直接人件費等		式	1.00		
地すべり調査 計画準備	総面積0.6km2以内 調査3種目	業務	1.00		
地すべり調査 解析・地盤特性検討	総面積0.6km2以下 検討1箇所	業務	1.00		
地すべり調査 解析・機構解析	総面積0.6km2以下 解析1ﾌﾟﾛｯｸ	業務	1.00		
地すべり調査 解析・安定解析	総延長4km以内 解析1断面	業務	1.00		
地すべり調査 報告書作成	調査結果資料3種目	業務	1.00		
打合せ等 地質調査(解析等調査業務)	打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合	業務	1.00		
電子成果品作成費		式	1.00		

工種別数量内訳書

古潟沢地すべり調査業務

米代西部森林管理署

[illegible]