

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名：北口林道災害復旧工事

米代西部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1662		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1177		
河道掘削	土砂 小規模 小規模(標準)	m3	89		
バックホウ床掘	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	937		
箱掘	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土	m3	51		
盛土工		式	1		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	680		
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	612		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1177		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	50		
現道補修		式	1		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）		m2	885		
法面整形（切土部）		m2	748		
法面整形（盛土部）		m2	398		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート(場所打擁壁)	重力式擁壁 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増 無 一般養生 延長無し	m3	585.4		

端部止コンクリート		m3	45.8		
型枠（端部止含む）	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	593.7		
基礎栗石工	T=15cm 敷並べ	m3	27.2		
目地材設置工	30m2以上 瀝青繊維質目地板 (t=10)	m2	68.8		
足場工		m	181.3		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
プレキャストU型横断溝	鉄筋コンクリートU型側溝（落蓋式） 400A	m	4		
横断溝蓋	蓋種類 400A	枚	4		
植生マット水路工	横張	m	4		
水平排水工		式	1		
木製路面排水工		式	1		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面	t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m3	0.9		
コンクリート路面工下層路盤工	再生クラッシュ RC-40	m3	1.2		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
工事用道路盛土		m3	41		
工事用道路掘削		m3	41		
敷鉄板		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去作業半径6m以下	袋	13		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満（ポンプ径100mm*1台）	日	51		
ポンプ排水（小口径）	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	式	1		
仮水路工		式	1		
仮排水管設置（暗渠排水管）	φ 1000	m	24		

[illegible]