

工種別数量内訳書

工 事 名 黒森林道・沼ノ沢林道改良工事

米代西部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
黒森林道災害復旧		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	16		
盛土工		式	1		
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	197		
不整地運搬車運搬	片道0.4km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	182		
路盤工		式	1		
碎石路面	C-40、仕上り厚10cm	m3	299		
現場内碎石運搬	D=0.40km	m3	344.2		
グランドセル碎石路盤工		式	1		
グランドセル設置作業		m2	231.2		
グランドセル 資材		式	1		
グランドセル 碎石		m3	41.6		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	14		
法面整形(盛土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	68		
残土処理工		式	1		
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	159		
不整地運搬車運搬	片道0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	159		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
排水構造物工		式	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水工 設置作業		m	85		
木製路面排水工 資材		式	1		
管渠工		式	1		
コルゲートパイプ 設置作業	フランジ型 (I型) 円形 Φ600	m	12.2		
基礎砕石工	0.3m クラッシュラン40~0	m3	3.6		
流木除け工		式	1		
木製呑口保護工		基	1		
遮水シート張工		m2	6.2		
流末処理工		式	1		
木製溝渠吐口保護		基	1		
道路付属施設工		式	1		
林道付属物工		式	1		
カーブミラー設置		基	4		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
沼ノ沢林道災害復旧工事		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	39		
盛土工		式	1		
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	247		
不整地運搬車運搬	ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積 0.45m3片道0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	181		
路盤工		式	1		
碎石路面	C-40、仕上り厚10cm	m3	26.8		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	43		
法面整形(盛土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	148		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		