

工 事 内 訳 書

工 事 名 称 中川原宿舎外壁・屋根塗装工事ほか

施 設 名 中川原宿舎

金 額 ¥ —

(¥ — 工事価格)

予定工期 着工 年 月 日

完成 年 月 日

【米代西部森林管理署】

工事概要書

- ・ 工事場所 秋田県能代市能代町中川原 2 5 - 2 1
- ・ 敷地面積 880.94㎡
- ・ 構造 木造（在来工法）
- ・ 階数 地上 2 階
- ・ 建築面積 147.40㎡
- ・ 延べ床面積 294.80㎡

・ 工事内容

- 1、外壁及び屋根塗装（防水）
- 2、外壁・サッシ廻りシーリング打替え
- 3、テラス手摺改修
- 4、その他

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
A. 直接工事費					
I. 建築工事費		1.0	式		…A
直接工事費計					
B. 共通仮設費		1.0	式		…B
純工事費計		工 事 内 訳 書			(A+B)
C. 現場管理費		1.0	式		…C
工事原価					(A+B+C)
D. 一般管理費		1.0	式		…D
工事価格		千円未満切捨て			(A+B+C+D)
消費税及び地方消費税	10%				
合 計					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 塗装改修工事						
屋根 (GLカー鋼板) シリコン樹脂系塗料塗り	高圧水洗浄 150~200kg/cm2程度	216.0	m ²			
〃	下地調整 研磨 紙ずり・錆取り等	216.0	m ²			
〃	下塗り エポキシ樹脂錆止め	216.0	m ²			
〃	上塗り (2回) シリコン樹脂系塗料塗り	216.0	m ²			
鼻隠し (GLカー鋼板) 糸尺300mm シリコン樹脂系塗料塗り	高圧水洗浄 150~200kg/cm2程度	59.8	m			
〃	下地調整 研磨 紙ずり・錆取り等	59.8	m			
〃	下塗り エポキシ樹脂錆止め	59.8	m			
〃	上塗り (2回) シリコン樹脂系塗料塗り	59.8	m			
破風鼻隠し (杉板) 糸尺300mm 木材保護塗装塗り (WP)	高圧水洗浄 150~200kg/cm2程度	8.3	m			
	下地調整 研磨紙ずり等	8.3	m			
	上塗り 3回塗り 水系木材保護塗料塗り	8.3	m			
軒天 (防火ライト板) アクリル樹脂系 非水分散系塗料塗り (NAD)	高圧水洗浄 150~200kg/cm2程度	68.8	m ²			
〃	下地調整 研磨紙ずり等	68.8	m ²			
〃	下・上塗り アクリル樹脂系 非水分散系塗料塗り	68.8	m ²			
外壁 (防火サイディング) ウレタン樹脂系塗料塗り	高圧水洗浄 150~200kg/cm2程度	441.0	m ²			
〃	下地調整 研磨紙ずり等	441.0	m ²			
〃	下・上塗り ウレタン樹脂系塗料塗り	441.0	m ²			
外壁幕板 (防火サイディング) ウレタン樹脂系塗料塗り	下地調整 研磨紙ずり等	54.6	m			
〃	下・上塗り ウレタン樹脂系塗料塗り	54.6	m			
外壁 (ポーチ・杉板) 木材保護塗装塗り (WP)	高圧水洗浄 150~200kg/cm2程度	10.1	m ²			
〃	下地調整 研磨紙ずり等	10.1	m ²			
〃	上塗り 3回塗り 水系木材保護塗料	10.1	m ²			
ポーチ木部 (杉材) 柱・梁・筋違い等 木材保護塗装塗り (WP) 柱: 150*150 梁: 120*240 筋違い他: 120*120	下地調整 研磨紙ずり等	34.5	m			
〃	上塗り 3回塗り 水系木材保護塗料	34.5	m			

