

工 事 内 訳 書

工 事 名 称 中川原宿舎外壁・屋根塗装工事ほか

施 設 名 中川原宿舎

金 額 ￥ ー

(￥ ー 工事価格)

予定工期 着工 年 月 日

完成 年 月 日

【米代西部森林管理署】

工事概要書

- ・ 工事場所 秋田県能代市能代町中川原 2 5 - 2 1
- ・ 敷地面積 880.94㎡
- ・ 構造 木造（在来工法）
- ・ 階数 地上 2 階
- ・ 建築面積 147.40㎡
- ・ 延べ床面積 294.80㎡

・ 工事内容

- 1、外壁及び屋根塗装（防水）
- 2、外壁・サッシ廻りシーリング打替え
- 3、テラス手摺改修
- 4、その他

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
A. 直接工事費					
I. 建築工事費		1.0	式		…A
直接工事費計					
B. 共通仮設費		1.0	式		…B
純工事費計		工 事 内 訳 書			(A+B)
C. 現場管理費		1.0	式		…C
工事原価					(A+B+C)
D. 一般管理費		1.0	式		…D
工事価格		千円未満切捨て			(A+B+C+D)
消費税及び地方消費税	10%				
合 計					

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
1. 直接仮設工事		1.0	式		
2. 塗装改修工事		1.0	式		
3. 防水改修工事		1.0	式		
4. テラス手摺改修工事		1.0	式		
5. その他の工事		1.0	式		
6. 発生材処理		1.0	式		
		工 事 内 訳 書			
I. 建築工事費計					千円未満切り捨て

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 直接仮設工事						
くさび緊結式足場 (手摺先行) W=600	手摺機能有 2ヶ月 H<10m	469.0	m ²			
ネット状シート養生	2ヶ月	469.0	m ²			
昇降足場		2.0	基			
足場資材の運搬費	くさび緊結式足場 ネット状シート	469.0	m ²			
		工 事 内 訳 書				
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2. 塗装改修工事						
屋根 (GLカー鋼板) シリコン樹脂系塗料塗り	高圧水洗浄 150~200kg/cm2程度	216.0	m ²			
〃	下地調整 研磨 紙ずり・錆取り等	216.0	m ²			
〃	下塗り エポキシ樹脂錆止め	216.0	m ²			
〃	上塗り (2回) シリコン樹脂系塗料塗り	216.0	m ²			
鼻隠し (GLカー鋼板) 糸尺300mm シリコン樹脂系塗料塗り	高圧水洗浄 150~200kg/cm2程度	59.8	m			
〃	下地調整 研磨 紙ずり・錆取り等	59.8	m			
〃	下塗り エポキシ樹脂錆止め	59.8	m			
〃	上塗り (2回) シリコン樹脂系塗料塗り	59.8	m			
破風鼻隠し (杉板) 糸尺300mm 木材保護塗装塗り (WP)	高圧水洗浄 150~200kg/cm2程度	8.3	m			
	下地調整 研磨紙ずり等	8.3	m			
	上塗り 3回塗り 水系木材保護塗料塗り	8.3	m			
軒天 (防火ライト板) アクリル樹脂系 非水分散系塗料塗り (NAD)	高圧水洗浄 150~200kg/cm2程度	68.8	m ²			
〃	下地調整 研磨紙ずり等	68.8	m ²			
〃	下・上塗り アクリル樹脂系 非水分散系塗料塗り	68.8	m ²			
外壁 (防火サイディング) ウレタン樹脂系塗料塗り	高圧水洗浄 150~200kg/cm2程度	441.0	m ²			
〃	下地調整 研磨紙ずり等	441.0	m ²			
〃	下・上塗り ウレタン樹脂系塗料塗り	441.0	m ²			
外壁幕板 (防火サイディング) ウレタン樹脂系塗料塗り	下地調整 研磨紙ずり等	54.6	m			
〃	下・上塗り ウレタン樹脂系塗料塗り	54.6	m			
外壁 (ポーチ・杉板) 木材保護塗装塗り (WP)	高圧水洗浄 150~200kg/cm2程度	10.1	m ²			
〃	下地調整 研磨紙ずり等	10.1	m ²			
〃	上塗り 3回塗り 水系木材保護塗料	10.1	m ²			
ポーチ木部 (杉材) 柱・梁・筋違い等 木材保護塗装塗り (WP) 柱: 150*150 梁: 120*240 筋違い他: 120*120	下地調整 研磨紙ずり等	34.5	m			
〃	上塗り 3回塗り 水系木材保護塗料	34.5	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
笠木・見切り (GLカラー鋼板) 系尺280mm シリコン樹脂系塗料塗り	下地調整 研磨紙すり等	31.9	m			
〃	下塗り エポキシ樹脂錆止め	31.9	m			
〃	上塗り上塗り (2回) シリコン樹脂系塗料塗り	31.9	m			
土台笠木・通気見切り (GLカラー鋼板) シリコン樹脂系塗料塗り	下地調整 研磨紙すり等	132.9	m			
〃	下塗り エポキシ樹脂錆止め	132.9	m			
〃	上塗り (2回) シリコン樹脂系塗料塗り	132.9	m			
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3. 防水改修工事						
サッシ廻りシーリング打替え 撤去・新設	MS-2 (15*10)	229.0	m			
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4. テラス手摺改修工事						
手摺 木材費	杉 KD材 (4ヵ所分)	0.8	m3			
手摺 加工組立		10.9	m			
釘・金物類		10.9	m			
木材保護塗装塗り (WP) 手摺・支柱：100*100	下地調整 研磨紙すり等	22.0	m			
〃	上塗り3回塗り 水系木材保護塗料	22.0	m			
木材保護塗装塗り (WP) 筋違い：100*40	下地調整 研磨紙すり等	15.4	m			
〃	上塗り3回塗り 水系木材保護塗料	15.4	m			
既存手摺解体・撤去	L=2,730×H1,380	4.0	ヵ所			
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5. その他の工事						
柱付けポーチ灯 撤去・新設	配線接続工事含む	1.0	ヵ所			
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6. 発生材処理						
撤去材積み込み運搬費 シーリング	2tトラック車	1.0	回			
撤去材積み込み運搬費 木くず	2tトラック車	1.0	回			
発生材処分費 廃プラ	撤去シーリング材	15.6	kg			
発生材処分費 木くず	中間処理	0.42	t			
計						