

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名：大滝林道改良工事

米代西部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
大滝林道改良工事		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準)	m3	58		
人力のり切工	砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩(I)A	m3	7		
人力掘削	軟岩(II)	m3	2		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)		m3	4		
法面整形工		式	1		
切土法面整形	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1		
残土処理工		式	1		
流用残土	(敷均し)	m3	60		
路面工		式	1		
砂利舗装工(機械)10cm		m3	21.2		
法面工		式	1		
法面保護工		式	1		
落石防護網伏工	351.00m2	式	1		
構造物撤去工		式	1		
落石雪害防止撤去工		式	1		
落石防止網撤去		m2	163		
運搬処理工		式	1		
産廃運搬処理	金属くず	式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
防護施設工		式	1		
仮設防護柵工		式			

[illegible]