

# 工種別数量内訳書

徳山沢治山工事

米代西部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
溪間工		式	1		
治山土工		式	1		
作業土工		式	1		
掘削（土砂）	バックホウ掘削	m3	257.9		
掘削（土砂）	バックホウ掘削 地山+ルース	m3	4.8		
掘削（岩石）	バックホウ掘削+ルース+ルース	m3	45.6		
埋戻（転圧有り）		m3	97.5		
埋戻（転圧無し）		m3	160.4		
掘削面整形		m2	27		
岩盤掘削面整形		m3	36.9		
治山ダム工		式	1		
鋼製枠谷止工		式	1		
鋼製枠		t	19.35		
詰石	割詰石 15～20cm	m3	223.6		
吸出し防止材	全化繊 SS-10-10	m2	103.3		
袖隠し工		m	21		
植生シート伏工		m2	34.5		
側壁・洗堀防止工		式	1		
鋼製枠		t	5.39		
詰石	割詰石 15～20cm	m3	34.5		
吸出し防止材	全化繊 SS-10-10	m2	17.3		
溪間工付属物設置工		式	1		
堤名板取付工		式	1		
堤名板	B型 ダム工類	枚	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		

# 工種別数量内訳書

徳山沢治山工事

米代西部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
排水管		m	27		
大型土のう		袋	3		
工事用道路工		式	1		
工事用道路作設		m	15		
工事看板等		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
技術管理費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		