令　和　７　年　度

建設機械等チャーター単価契約（鹿角地区）

数量内訳書

東北森林管理局
米代東部森林管理署

内　訳　書

工　　種	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設機械チャーター					
バックホウ　0.45m3	830	H			
ダンプトラック　4t	49	H			
建設機械輸送費(0.45m3)	14.5	回			10kmまで(片道)
建設機械輸送費(0.45m3)	1.5	回			10km以上20kmまで(片道)
建設機械輸送費(0.45m3)	0.5	回			20km以上30kmまで(片道)
建設機械輸送費(0.45m3)	0.5	回			30km以上40kmまで(片道)
建設機械輸送費(0.45m3)	0.5	回			40km以上50kmまで(片道)
小　計					

秋田県

明 細 書

建設機械チャーター　　1時間当たり

名称	規格	数量	単位	単価	金額
機械損料	バックホウ 0.45m3	1.00	h		
燃料(軽油)		8.60	ℓ		
特殊運転手		0.17	人		
軽作業員		0.17	人		
計					
一般管理費率		23.57	%		
合 計					
機械損料	ダンプトラック 4t	1.00	h		
損耗費等		1.00	h		
燃料(軽油)		5.40	ℓ		
一般運転手		0.17	人		
計					
一般管理費率		23.57	%		
合 計					