

# 現 場 説 明 書

業 務 名 西の又林道調査設計業務

---

履行場所 秋田県鹿角郡小坂町荒谷外2

---

字小滝外6国有林3015ん8林小班ほか

---

東 北 森 林 管 理 局  
米代東部 森 林 管 理 署

## 1. 業務概要について

本業務は、令和7年度に災害復旧工事の概略設計を実施した箇所の詳細設計である。  
工事は概略設計による概算数量発注方式で発注予定のため、工事受注者との三者会議を予定している。

契約約款第34条第1項に基づき、引渡し前において受注者の承諾を得て成果品の全部又は一部を使用する場合がある。

## 2. 業務内容について

### (1) 内 容

災害復旧工事に係る調査設計業務

### (2) 位 置

小滝外6国有林3015ん8林小班 及び 小滝外6国有林301も林小班

### (3) 延 長

調査設計業務延長 : L=20.0m、30.0m

### (4) 数 量

調査設計業務数量については、工種別数量内訳書及び公表用設計書のとおり

## 3. 業務の留意点について

### (1) 測 量

測量時の刈払いは、必要最小限にすること。

入林の際は、管轄森林事務所に連絡すること。

### (2) 設 計

施工上の注意点等を記載し、参考資料等がある場合は添付(カタログ・写真)する

### (3) 関係法令等

保安林

### (4) 調査現場における安全について

調査箇所に位置する市町村から消防法に基づく林野火災警報又は林野火災注意報が発令された際には、その市町村の火災予防条例で定める火の使用制限に従うとともに、山火事防止のため、普段から火気の取扱いには万全を期すること。

## 4. 資料等

### (1) 示方書、参考文献等

| 名 称              | 編 者 ・ 著 者 ・ 発 行 所 |
|------------------|-------------------|
| 林道技術基準及びその解説     | 日本林道協会            |
| 森林土木構造物標準設計      | 日本林道協会            |
| 森林土木木製構造物施工マニュアル | 日本治山治水協会、日本林道協会   |
| 森林土木法規集          | (株) 林土連研究社        |
| 林道設計要領           | 東北森林管理局 森林整備課     |
| 林道積算資料           | 東北森林管理局 森林整備課     |

(2) 貸与資料

| 貸与資料名    | 部数 | 備考            |
|----------|----|---------------|
| 概略設計の成果品 | 1  | 米代東部森林管理署にて作成 |

5. 打合せ等（設計協議）について

林道調査設計業務特記仕様書のとおり

6. 提出書類について

発注者が指定した様式とするが、様式のないものについては、受注者において様提出するものとする。

7. 成果品について

- (1) 成果品納入後といえども、誤り、不備が発見された場合は速やかに処理する
- (2) 調査現場・特記仕様書に疑義が生じた場合は、監督職員と協議すること。

8. 資材関係について

本調査業務で使用する損料、資材等の種類、品質、規格、寸法等については、下とする。

| 名 称  | 規格・寸法 | 備 考 |
|------|-------|-----|
| 該当なし |       |     |
|      |       |     |
|      |       |     |
|      |       |     |