

入札番号 第1号

造 林 事 業 請 負
(大館地区Ⅰ、地拵、植付)

入 札 説 明 資 料

令和8年1月28日

米代東部森林管理署

造林事業請負契約書（案）

発注者 分任支出負担行為担当官 米代東部森林管理署長 五十嵐 和人と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 8 年 1 月 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

案件名称	造林事業請負（大館地区Ⅰ、地拵、植付）
案件内容・仕様	仕様書・図面等
契約金額 （税込み）	金円 （うち消費税及び地方消費税相当額 円）
納入期限	令和 8 年11月13日
契約期間	契約締結日の翌日 ～ 令和 8 年11月13日
納入場所・履行場所	字大茂内沢外 2 国有林 2 林班そ小班外
契約保証金	免除
備考	選択条項及び支給材料及び貸与物件は「別紙 1」のとおり。 作業種別又は箇所別の事業期間は「別紙 2 事業内訳書」のとおり。 国庫債務負担行為に係る契約の特則については「別紙 3」のとおり。 特約事項については「別紙 4」のとおり。

この契約書の締結の証として、本文書に対し発注者及び請負者が署名を行ったものを本システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。

令和 年 月 日

発注者 分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
五十嵐 和人

請負者 千

※紙による契約の場合は上記下線部分を削除し、「署名」部分を「記名押印」とする。

別紙 1

1 選択条項

別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

(適用されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除 の 区 分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第 4 条第 1 項第 1 号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第 4 条第 1 項第 2 号
×	銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証		第 4 条第 1 項第 3 号
×	公共工事履行保証証券による保証		第 4 条第 1 項第 4 号
×	履行保証保険契約の締結		第 4 条第 1 項第 5 号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第 1 項
×	中間前金払		第35条第 4 項
○	部分払	月 1 回以内	第38条
○	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

2 支給材料及び貸与物件（別冊「国有林野事業造林事業請負契約約款」第15条関係）

品 名	品質規格	数 量	引 渡 予 定 場 所	引 渡 予 定 月 日
な し				

事業内訳書

造林事業請負（大館地区Ⅰ）No. 1

記入 番号	作業種及び 作業手順	林小班	数量 (小班面積)	単位	事業期間	森林 事務所	備 考 材料品等
1	地拵 機械・人力	2 そ	1.70	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年10月30日まで	長木	全刈枝条存置 猛禽類等の営巣地周辺のため、そこ に配慮した事業期間を設定
2	地拵 機械・人力	2 ら	0.65	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年10月30日まで	長木	全刈枝条存置 猛禽類等の営巣地周辺のため、そこ に配慮した事業期間を設定
3	地拵 機械・人力	7 は内	1.45	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年10月30日まで	長木	全刈枝条存置 猛禽類等の営巣地周辺のため、そこ に配慮した事業期間を設定
4	地拵 機械・人力	7 か内	2.72	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年10月30日まで	長木	全刈枝条存置 猛禽類等の営巣地周辺のため、そこ に配慮した事業期間を設定
5	地拵 機械・人力	8 ろ	0.66	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年10月30日まで	長木	全刈枝条存置 猛禽類等の営巣地周辺のため、そこ に配慮した事業期間を設定
6	地拵 機械・人力	108よ①	2.81	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年11月13日まで	長木	全刈枝条存置
7	地拵 機械・人力	108よ②内	1.44	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年11月13日まで	長木	全刈枝条存置
8	地拵 機械・人力	108た内	4.48	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年11月13日まで	長木	全刈枝条存置
9	地拵 機械・人力	116い2	2.39	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年11月13日まで	長木	全刈枝条存置
10	地拵 機械・人力	126ほ	1.60	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年11月13日まで	長木	全刈枝条存置
11	地拵 機械・人力	174い1内	2.43	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年11月13日まで	矢立	全刈枝条存置
	地拵 計		22.33	ha			
1	植付 人力	2 そ	1.70	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年10月30日まで	長木	スギ・コンテナ苗(少花粉) 3,600本(2,100本/ha) 猛禽類等の営巣地周辺のため、 そこに配慮した事業期間を設定
2	植付 人力	2 ら	0.65	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年10月30日まで	長木	スギ・コンテナ苗(少花粉) 1,300本(2,000本/ha) 猛禽類等の営巣地周辺のため、 そこに配慮した事業期間を設定
3	植付 人力	7 は内	1.45	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年10月30日まで	長木	スギ・コンテナ苗(少花粉) 3,200本(2,200本/ha) 猛禽類等の営巣地周辺のため、 そこに配慮した事業期間を設定
4	植付 人力	7 か内	2.72	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年10月30日まで	長木	スギ・コンテナ苗(少花粉) 6,000本(2,200本/ha) 猛禽類等の営巣地周辺のため、 そこに配慮した事業期間を設定
5	植付 人力	8 ろ	0.66	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年10月30日まで	長木	スギ・コンテナ苗(少花粉) 1,500本(2,200本/ha) 猛禽類等の営巣地周辺のため、 そこに配慮した事業期間を設定
6	植付 人力	108よ①	2.81	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年11月13日まで	長木	スギ・コンテナ苗(少花粉) 5,650本(2,000本/ha)
7	植付 人力	108よ②内	1.44	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年11月13日まで	長木	スギ・コンテナ苗(少花粉) 2,900本(2,000本/ha)
8	植付 人力	108た内	4.48	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年11月13日まで	長木	スギ・コンテナ苗(少花粉) 9,000本(2,000本/ha)
9	植付 人力	116い2	2.39	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年11月13日まで	長木	スギ・コンテナ苗(少花粉) 4,800本(2,000本/ha)

事業内訳書

造林事業請負（大館地区Ⅰ）No. 2

記入 番号	作業種及び 作業手順	林小班	数量 (小班面積)	単位	事業期間	森林 事務所	備 考 材料品等
10	植付 人力	126ほ	1. 60	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年11月13日まで	長木	スギ・コンテナ苗 3, 200本 (2, 000本/ha)
11	植付 人力	174い1内	2. 43	ha	契約締結日の翌日から 令和 8 年11月13日まで	矢立	スギ・コンテナ苗 4, 900本 (2, 000本/ha)
	植付 計		22. 33	ha			

国庫債務負担行為に係る契約の特則

適用削除 の 区 分	選択事項		選択条項
○	各会計年度における請負金の 支払限度額	令和 7 年度 0円	第40条第 1 項
		令和 8 年度 円	
○	支払限度額に対応する各会計 年度の出来高予定額	令和 7 年度 0円	第40条第 2 項
		令和 8 年度 円	
×	前払金		第41条
×	翌会計年度の前払金相当額	円	第41条第 3 項
○	部分払		第42条
×	前払金の支払を受けている 場合の部分払額の決定	(a)	第42条第 2 項
		(b)	
○	各会計年度において部分払を 請求できる回数	令和 7 年度 0 回	第42条第 3 項
		令和 8 年度 月 1 回	

特約事項（造林事業）

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱（以下「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。

ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

このことから、下記について遵守すること。

記

1. 平時における対応について

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、米代東部森林管理署等へ連絡すること。

2. 感染の疑いが生じた場合の対応

ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。

また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約に係る作業を一時中止する可能性がある。

一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第20条により対応する。

◎ 地拵条件因子表

[illegible]

◎ 植付条件因子表

[illegible]

造林（治山）事業特記仕様書

造林事業記録写真仕様書

（写真の提出）

- 1 作業記録写真は、地拵、植付、仮植、各保育作業の管理に役立たせるために撮影するものであり、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督員に提出しなければならない。
なお、提出部数については、造林事業については2部、治山事業については3部、提出するものとする。

（準備器材）

- 2 写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。
ア 写真機（予備を用意しておく）
イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。
ウ 植付苗木の規格を測定する際には、スケール等を使用する。

（写真撮影）

- 3 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。
ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。
イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確認しなければならない。
ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ（7.6cm×11.2cm）以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。
エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。
オ 作業前、作業中、作業後の状況を、全箇所（小班）を撮影することとする。

（写真整理）

- 4 撮影箇所毎（作業前・作業中・作業後）に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。

（デジタル写真）

- 5 デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。
ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。
イ 記録形式はJ P E Gとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。
ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。
エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。

（その他）

- 6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。

全刈枝条存置地拵作業仕様書

（放射線障害防止措置）

- 1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」（平成 23 年厚生労働省令第 152 号）に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。

（区域の標示）

- 2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。

（地床植生の刈払い及び処理）

- 3 地床植生（ササ、雑草、かん木）は全刈とし、地際より刈払いし存置とするが、錯そうして植付や保育作業に支障となる場合は整理しなければならない。
ただし、有用天然木については可能な限り保残しなければならない。

（立木、末木枝条の処理）

- 4 立木は、保残のためあらかじめ標示したもの以外は全て地際より伐倒し、伐倒方向はできる限り水平方向としなければならない。
伐倒木、末木枝条は原則として存置とするが、植付や保育作業に支障となる幹や枝は適宜切り離しを行い、タコ足状に浮き上がっている枝は、必ず切断して地面によく接着させなければならない。なお末木枝条が堆積錯そうして植付や保育作業に支障となるところは整理して、植付箇所の点付けをしなければならない。

（作業歩道の作設）

- 5 作業歩道は幅員 0.5m の刈払いを行い、歩行に支障のないよう刈払物を取り片付けしなければならない。

（有用天然木の範囲）

- 6 針葉樹－ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等
広葉樹－ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、
オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等

（その他）

- 7 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。

苗木仕様書

(経費負担)

- 苗木は、請負者の負担による購入及び現地搬入しなければならない。
苗木調達に当たっては、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法（昭和45年5月22日法律第88号）第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承認を受けることとする。

(規格、形質)

- 苗木の規格は下表による。

樹 種	苗 齢	規 格			備 考
		区 分	苗 長	根 元 径	
スギコンテナ	2年生		35 cm上	4.0mm 上	
スギコンテナ (少花粉)	2年生		35 cm上	4.0mm 上	

- 形 質

苗木の形質は、次の全ての要件を満たさなければならない。

(普通苗)

- 地上部の幹がまっすぐで太く、枝が四方に出て下枝が十分に張り、全体として調和がとれているもの。
- 根の発達が良好で、地上部とのつり合いがとれ、鳥足及び徒長していない頂芽の完全なもの。
- 樹勢が旺盛で充実し、病虫害、気象の被害を受けていないもの。
- 着花、結実していないもの。
- 樹種ごとに特有の健全色を呈しているもの。

(コンテナ苗)

- 地上部の幹がまっすぐで枝が四方に出ている、全体として調和がとれているもの。
- 根鉢全体に根が回っていて、容易に根鉢が崩れないもの。
- 樹勢が旺盛で充実し、病虫害、気象の被害を受けていないもの。
- 着花、結実していないもの。
- スギコンテナ苗の形状比は、当面80以下を優先的に使用すること。

(不適格苗木の措置)

- 上に定める規格、形質に適合しない苗木は、請負者の責任において監督職員が適格と認める苗木に交換しなければならない。
- 不適格とされた苗木は、請負者の責任において、適切に処分しなければならない。

(受入れ)

- 現地搬入ごとの苗木納品書（生産者が確認出来るもの）を整理のうえ、完成届とともに監督職員に提出しなければならない。
- 現地搬入された苗木の規格及び形質を明らかにするため、監督職員の指示により苗木等の写真撮影をしなければならない。
- 植付した苗木が現地へ搬入する以前の原因で枯死（1年以内）したと判断される場合は、瑕疵担保（請負人の担保責任）と見なし、枯死苗を処分し、新たな苗木を植え替えをすること。

(コンテナ苗の保管)

- 植付けまでの保管に際しては、直射日光の当たらない場所に保管し、スギ生枝等で苗木を覆うなど乾燥防止の措置をしなければならない。また、ブルーシートで苗木全体を覆うことにより蒸れによる枯死がないように留意すること。

(その他)

- この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。

苗木運搬仕様書

(運搬計画書)

- 1 苗木購入先から仮植箇所まで苗木を運搬するときは、苗木運搬しようとする3日前までに苗木運搬計画書を監督職員に提出のうえ承認を受けなければならない。

(運搬方法)

2 運搬方法

- (1) 苗木の運搬にあたっては、苗木の損傷、乾燥防止に留意し迅速でいねいに行い、シート等で覆うこと。
- (2) 苗木運搬中に生じた亡失、損傷等については、一切請負者の責任とする。

(1回に運搬する苗木の数量)

- 3 1回に運搬する苗木の数量は、普通苗については運搬の翌日から3日以内に、コンテナ苗については、運搬の翌日から7日以内に植付可能な数量を超えないよう計画すること。

(その他)

- 4 苗木の運搬状況を明らかにするため、監督職員の指示により写真撮影をしなければならない。
- 5 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。

令和 年 月 日

監督職員
殿

請負者住所

氏名

令和 年 月 日で契約した造林事業請負について、植付作業仕様書に基づき苗木運搬計画書を提出します。

記

月 日	林 小 班	面 積 ha	数 量(本)	到 着 時 間	備 考

監督員	令和 年 月 日 官職氏名
記 事	

植付作業仕様書（コンテナ苗）

（放射線障害防止措置）

- 1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」（平成 23 年厚生労働省令第 152 号）に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。

（区域の標示）

- 2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。

（植付計画）

- 3 植付前に、手元労働力、1 日の植付可能本数を検討のうえ苗木到着日の翌日から 7 日以内に植付完了するように計画し、苗木引渡計画書（官給）及び苗木運搬計画書（請負者購入）に基づき監督職員と協議しなければならない。

（苗木の取扱い）

- 4 苗木の取扱いは、常にていねい迅速とし次に留意のうえ行うこと。
 - (1) 苗木の供給及び規格については別途仕様書によること。
 - (2) 苗木の運搬にあたっては、必ず苗木袋等を使用し根の露出を避け、苗木の乾燥防止に努めること。
 - (3) 苗木の運搬や植栽にあたっては、根鉢を崩さないよう丁寧に扱うこと。
- 5 植付日の気象に注意し、晴天続きなどで土壌が乾燥状態の時はなるべく植付をしないこと。晴天続の日に植付を行う場合にあっては、沢筋、北又は東斜面の植付地点を優先して行うこと。
植付方法は次により行うこと。
 - (1) 沢から峰又は等高線沿いに基準線を設け植付地点を決めること。傾斜地の場合は苗間、列間を考慮して植付地点を決めること。
 - (2) 歩道や作業道内には植付をしないこと。
 - (3) 植付地点に岩石、根株等があつて植付が困難な時は、苗間方向に植付地点をずらすこと。
 - (4) 植付は、苗木を垂直に植穴に据え付けながら根鉢を植穴の底に密着させ、根鉢上面が地表面より 1～2 cm 程度低くなるようにすること。また、根鉢側方と植穴に空隙がある場合は土を入れること。
 - (5) 根鉢上面に 1～2 cm 程度土を覆い、植付後の面と地表面が水平となるようにすること。
 - (6) 踏み付けは、根鉢を潰さない程度に軽く足で踏み押さえること。
 - (7) 植付終了後は必ず見回りを行い、不良苗、又は植付不良のものは手直しすること。

（その他）

- 6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。

通勤路整備にかかる特記仕様書

雑草木の繁茂により通勤路の安全運行に支障がある場合、林道等の雑草木の刈り払い作業を指示する場合がある。

刈払機作業時の安全対策に係る特記仕様書

別紙に定める様式に従い、事業計画書中に『刈払機作業時の安全確保対策』を追加し提出すること。

刈 払 機 作 業 時 の 安 全 確 保 対 策

使用機械及びタイプ別リスクとその対策

[illegible]

刈 払 機 作 業 時 の 安 全 確 保 対 策 （ 記 入 例 ）

使用機械及びタイプ別リスクとその対策

使用機械タイプ	リ ス ク	安 全 対 策
腰付・U字ハンドル	U字ハンドル接合部分に金属疲労が生じている可能性がある。	日々の始業時に点検する。
背負式・U字ハンドル	体のバランスを崩したとき又は転倒した際に自らの体を切創する危険性がある。	切創防止のために濡あて等の完全着用を図る。
襷掛け・U字ハンドル	体のバランスを崩したとき又は転倒した際に自らの体を切創する危険性がある。	股バンドを使用することにより刈刃が体に接触することを未然に防止する対策を講じる。
背負式・竿タイプ	体のバランスを崩したとき又は転倒した際に自らの体を切創する危険性がある。	急傾斜地での使用を制限する。機械タイプ・ハンドルタイプの変更を検討する。
襷掛け・竿タイプ	体のバランスを崩したとき又は転倒した際に自らの体を切創する危険性がある。キックバック時に機械をコントロールできなくなり災害の原因となる可能性がある。	災害事例を周知することにより、自らを傷つけてしまう恐れのある機械作業であることを各自に意識させるとともにセーフティパンツ着用を図る。

事業名 造林事業請負（大館地区Ⅰ、地拵、植付）

入札説明書等に対する質問回答書

入札説明書等に対する質問事項	質問事項に対する回答