

代内林道災害復旧工事

東北森林管理局 由利森林管理署

本工事費内訳書

代内林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	3			1号明細書 5頁
床掘り カ-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	123			2号明細書 6頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体(築堤)盛土、路床盛土	m3	2			3号明細書 7頁
購入土 岩ズリ 26.5km運搬	m3	28			4号明細書 8頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	132			5号明細書 9頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 C-40 t=10cm	m3	5,900			6号明細書 10頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	2			7号明細書 11頁
残土処理工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬残土 4tダンプトラック D=1.0km	m ³	6			8号明細書 12頁
特殊盛土工	式	1			工種行
鋼製L型擁壁工	式	1			種別行
鋼製L型擁壁工材料費	式	1			9号明細書 13頁
鋼製L型擁壁工組立	式	1			10号明細書 15頁
天端調整壁面材組立・設置	m	15			11号明細書 16頁
排水材敷設	m	35	400		12号明細書 17頁
暗渠排水管 据付 網状管 125mm 要	m	11	900		13号明細書 18頁
フィルター材 クッションC-40	m ³	1			14号明細書 19頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
木製路面排水工 Aタイプ	m	5			15号明細書 20頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路工	式	1			種別行
現道補修 バックホウ0.45m3 C-40	式	1			16号明細書 21頁
木製工事用看板枠工	基	1			17号明細書 22頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

明細書

(9号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	3				
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	1				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	2				
LXウォール H3000×1800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	1				
LXウォール H3500×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	1				
LXウォール H4000×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	7				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	20				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	38				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	15				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
雪害対策用コイルキャップ φ9φ5、めっき (雪害対策用斜材、コイル、連結棒含む)	m	15				
クラッシャーラン C-40 26.5km運搬	m3	10	400			
吸出し防止材 長繊維ポリエステル系不織布	m2	21				

明細書

(10号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m2	4 500			13号代価表 33頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	2			14号代価表 34頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m2	8			15号代価表 35頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高3m超	m2	31 500			16号代価表 36頁	
計						
1式当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.58		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(18号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.92				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.5m3クローン2.9t・超低騒音・後方超小旋回	15.61		バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クロー機能付・排出ガス対策型] 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t		
R		59.88				
R1	普通作業員	27.92		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.15		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	12.76		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	3.88		特殊作業員		
Z		24.20				
Z1	クラッシャーラン C-40 26.5km運搬	19.75		再生クラッシャーラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.37		軽油 パトロール給油		

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(20号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

