

# 工種別数量内訳書

工 事 名 鷹巣治山工事

由利森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
NO, 1-2スノーネット工	L=48.0m	式	1		
治山土工		式	1		
NO, 1-2スノーネット工		式	1		
位置決め工	単管足場による施工	箇所	42		
アンカー工（谷側）	NO, 1-2 軟岩 自穿孔方式 ロープ足場	式	1		
アンカー工（山側・サイド）	NO, 1-2 軟岩 二重管削孔方式 単管足場	式	1		
端末支柱設置工		箇所	2		
中間支柱設置工		箇所	11		
ワイヤロープ+ワイヤロープ ネット設置工		スパン	12		
金網設置工		m	48		
下部工資材	NO, 1-2	式	1		
上部工資材	NO, 1-2	式	1		
NO, 1-3スノーネット工	L=52.0m	式	1		
治山土工		式	1		
NO, 1-3スノーネット工		式	1		
位置決め工	単管足場による施工	箇所	45		
アンカー工（谷側）	NO, 1-3 軟岩 自穿孔方式 ロープ足場	式	1		
アンカー工（山側・サイド）	NO, 1-3 軟岩 二重管削孔方式 単管足場	式	1		
端末支柱設置工		箇所	2		
中間支柱設置工		箇所	12		
ワイヤロープ+ワイヤロープ ネット設置工		スパン	13		
金網設置工		m	52		
下部工資材	NO, 1-3	式	1		
上部工資材	NO, 1-3	式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		

