工種別数量内訳書

工 事 名

東山田林道改良工事

由利森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道維持・補修・修繕		式	1		
現場塗装工		式	1		
橋梁塗装工		式	1		
素地調整	1種ケレン 循環式プラスト工法 施工規模 50m2以上100m2未満	m2	74.5		
研削材（グリッド）及びケレンかす回収・積込工		m2	74.5		
防食下地	有機ジンクリッチペイント スプレー 600g/m2×1層	m2	74.5		
下塗	弱溶性形変性エポキシ樹脂塗料（スプレー）	m2	74.5		
中塗	弱溶性形変性フッ素樹脂塗料 淡彩スプレー 170g/m2×1層	m2	74.5		
上塗	弱溶性形変性フッ素樹脂塗料 淡彩スプレー 140g/m2×1層	m2	74.5		
曲面加工	2R以上	m	115.2		
構造物撤去工		式	1		
運搬処理工		式	1		
低濃度PCB処分費		式	1		
低濃度PCB運搬費		式	1		
200L新缶オープンドラム		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
足場・支保工		式	1		
床版補強足場	タイプA3	m2	68		
床面シート張保護工		m2	68		
朝顔	両側 タイプB	m2	68		
板張保護工	両側朝顔 板張防護	m2	68		
シート張防護工	両側朝顔 シート張防護	m2	68		
1種ケレン用養生シート工		m2	68		
足場用吊りチェーン盛替工		m2	341		
仮設備工		式	1		